

05 ביולי 2023
 טז' בתמוז תשפ"ג
 מספרנו 2350-21752

לכבוד
משתתפי המכרז
 א.ג.נ.

עיריית נהריה - הקמת תחנת שאיבה ראשית לביוב - מכרז מס' 037/23
הודעה מס' 1 לקבלנים

1. התקבלו פניות לקבלת הבהרות:

מס' סידורי	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד פרק וסעיף רלבנטיים	תאור הבקשה	תשובה
1.	מסמכי המכרז	כללי	<p>לאחר עיון במפרטי הציוד במכרז ובכתב הכמויות התגלו מספר סתירות בנוגע למפרט המגובים, אנא בדיקתכם ותשובותיכם כדי שהיצרן יוכל להתאים הצעה מתאימה.</p> <p>1. מרווח הסינון של המגובים – בתיאור המגוב בכתב הכמויות (סעיפים : 01.65.01.40, 01.65.01.045, 01.65.01.040) מופיע מרווח סינון של 10-12 מ"מ. לעומת זאת בכרך ב' עמוד 154 במפרט הטכני עבור המגובים נדרש שמרווח הסינון יהיה 6 מ"מ. זהו הבדל גדול. אשמח לדעת מה מרווח הסינון הנדרש</p> <p>2. חומרי המבנה של המגוב: בפסקה השנייה של המפרט הטכני של המגוב סעיף 65.5 בעמוד 154, רשום שכל חלקי המגוב יהיו פלביים 316 למעט שרשרת וגלגלי הנעה. לעומת זאת בסוף המפרט בעמוד 155, ממש לפני סעיף 65.6 רשום שכל חלקי הפלדה יעברו צביעה לפי מפרט (ניקוי חול , יסוד, עליון אפוקסי) וכל הברגים יהי מגולוונים. אנא הבהירו :</p> <p>a. אנא אשרו שאכן נדרש שכל חלקי המגוב יהיו מפלביים 316 ולא מגולוון.</p> <p>b. אם אכן כל חלקי המגוב הם פלביים 316, האם עדיין נדרשת צביעה של המגוב?</p> <p>זה מיותר גם פלביים 316 וגם צביעה.</p>	<p>מרווח הסינון במגובים 10-12 מ"מ כמפורט בכתב הכמויות.</p> <p>כל חלקי המגוב הם מפלביים 316L</p> <p>כל החלקים והציוד מפלביים יהיו ללא צבע.</p>

2. מסמך "הודעה מס' 1", מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתפים במכרז להגישו, כשהוא חתום על ידם, בחתימה + חותמת, יחד עם יתר מסמכי המכרז.

בכבוד רב,
תמיר אסטרון
סגן מהנדס העיר נהריה

העתק: למשתתפים.
מר אורן ארבל-עו"ד-יועמ"ש-עיריית נהריה. מייל: arbel_o@nahariya.muni.il
מר פארס דאהר, מהנדס העיר נהריה מייל: nahariya_eng@nahariya.muni.il
מר אילן דונסקי, חב' קידן ניהול פרויקטים מייל: Ilan@kidan.org
מר דוד ילוז, יועץ הנדסי לעירייה מייל: david@hmdy.co.il

יש לצרף את ההודעה למסמכי ההצעה המוגשת למזמין.

יש לאשר בחוזר לדוא"ל nili@kidan.org קבלת ההודעה (סה"כ 2 דפים):

תאריך

חתימה + חותמת

שם הקבלן
