

אומדן למכרז 006/24

15/01/2024
 דף מס': 001

השלמת עבודות בפארק הלב בטרומפלדור
 מבנה 01 חניות טרומפלדור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 חניות טרומפלדור				
	תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופרוק				
51.01.0100	פירוק אספלט קיים ופינוי החומר למקום שיורה עליו המזמין והמפקח	מ"ר	100.00	10.00	1,000.00
51.01.0190	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת ותא מים בכל קוטר שהוא	יח'	4.00	750.00	3,000.00
51.01.0191	כנ"ל כולל החלפת מכסה למכסה לעומס כבד	יח'	2.00	1,200.00	2,400.00
51.01.0951	ניסור אספלט קיים בחיבורים	מטר	190.00	9.00	1,710.00
51.01.0971	פירוק אבני תיחום, לרבות אבני שפה ואבנים מנקזות וכל אבני התיחום הקיימות והנחתן מחדש או פינויין בהתאם להנחית המפקח	מטר	360.00	40.00	14,400.00
51.01.0980	פירוק מסלעה קיימת והנחתה מחדש	מ"ר	200.00	170.00	34,000.00
51.01.0983	פירוק אבנים משתלבות ופינוין למקום שיורה עליו המזמין	מ"ר	350.00	35.00	12,250.00
51.01.0985	פירוק מעקה קיים	מטר	10.00	80.00	800.00
51.01.0993	קרצוף אספלט, העבודה תבוצע לפי הנחיות העירייה בלבד	מ"ר	1,000.00	9.00	9,000.00
	תת פרק 51.02 עבודות עפר				
51.02.0060	חפירה או חציבה כללית בשטח בכל סוגי סלע וקרקע, כולל העברת החומר המתאים למילוי וסילוק עודפי החפירה למקום שפך מאושר ע"י הרשויות	מ"ק	1,000.00	35.00	35,000.00
51.02.0070	יישור, חריש ותיחוח מצע קיים	מ"ר	350.00	3.00	1,050.00
51.02.0080	חפירת גישוש לאיתור מיקום ועומק מערכת תת קרקעית כלשהי. העבודה תבוצע לפי הנחיות המפקח בלבד	מטר	60.00	150.00	9,000.00
	תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות				
51.03.0010	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק. העבודה תכלול חריש ותיחוח מצע קיים והידוק המצעים החדשים, יחד עם שכבת המצעים הקיימת	מ"ק	400.00	140.00	56,000.00
51.03.0020	מילוי מובא מחומר נברר בעובי 50 ס"מ (25+25), בעל אינדקס פלסטיות מקסימלי של 12%	מ"ק	500.00	75.00	37,500.00
	תת פרק 51.04 עבודות אספלט				
51.04.0020	שכבה אספלט תא"צ 19 גיר - דולומיטי PG-70 בעובי 5 ס"מ. (שכבה נושאת)	מ"ר	430.00	42.00	18,060.00

15/01/2024
 דף מס': 002

השלמת עבודות בפארק הלב בטרומפלדור
 מבנה 01 חניות טרומפלדור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
51.04.0025	שכבת אספלט תא"צ 25 גיר - דולומיטי PG-68 בעובי 5 ס"מ. (שכבה מקשרת)	מ"ר	430.00	45.00	19,350.00
51.04.0030	ציפוי יסוד.	מ"ר	430.00	3.00	1,290.00
51.04.0050	ציפוי מאחה	מ"ר	430.00	3.00	1,290.00
51.04.0060	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש. העבודה תבוצע לפי הפרט	מטר	110.00	40.00	4,400.00
51.04.0070	ריבוד אספלט קיים, העבודה תבוצע לפי הנחיות העירייה בלבד	מ"ר	1,000.00	42.00	42,000.00
	תת פרק 51.05 מסלעות				
51.05.0010	מסלעה חדשה עם אבנים לפי הדוגמה הקיימת	מ"ר	80.00	280.00	22,400.00
	תת פרק 51.06 ניקוז				
51.06.0010	תעלת ניקוז טרומית מבטון דגם מגנודריין 15 כולל רשת מגנודריין 15, תוצרת מפעלי וולפמן או ש"ע	קומפ'	1.00	2,900.00	2,900.00
	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך				
51.09.0010	צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ לבן מלא/מקווקו (מדידה לפי צביעה נטו)	מטר	90.00	3.00	270.00
51.09.0050	צביעת אבני שפה בצבע צהוב אדום או לבן אדום כמסומן בתכנית	מטר	190.00	5.00	950.00
51.09.0070	צביעת מעברי חציה, קווי עצירה ואחרים ברוחב 30 ס"מ לבן צביעה נטו)	מ"ר	25.00	22.00	550.00
51.09.0100	עמוד מגולוון לרבות תמרור (מסוג עירוני).	יח'	4.00	180.00	720.00
51.09.0146	הסדרי תנועה זמניים, לתקופת הביצוע, לרבות מעקות, פנסים, משטרה וכל הנדרש להבטחת הבטיחות בכביש	קומפ'	1.00	6,500.00	6,500.00
51.09.0147	מחסום רכב מדגם "יפו מתכת" תוצרת שחם אריכא או שו"ע	יח'	20.00	900.00	18,000.00
	תת פרק 51.10 תת פרק 44.0				
	תת פרק 44.0				
51.10.0010	מעקה בטיחות להולכי רגל בהתאם לדוגמה הקיימת או בהתאם לדגם שייבחר ע"י המזמין	מטר	40.00	350.00	14,000.00
51.10.0011	נגיש- ספסל עם מסעד יד דגם "מעגן" מק"ט 1123 תוצרת "שחם אריכא" או ש"ע, במידות 173/59 ס"מ ובגובה 80 ס"מ, מסעדי היד יצוקים יחד עם רגלי הספסל ועשויים מיצקת ברזל. מושב הספסל והמשענת עשויים מלוחות עץ צבועים ו/או מלוחות עץ במבוק	יח'	20.00	2,290.00	45,800.00

15/01/2024
 דף מס': 005

השלמת עבודות בפארק הלב בטרומפלדור
 מבנה 03 מעקף מידעטק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 מעקף מידעטק				
	תת פרק 01.01 מעקף מידעטק				
01.01.0001	פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק.	מ"ר	100.00	7.95	795.00
01.01.0002	פירוק והריסות קירות תומכים מבטון מזוין והיסודות, לרבות פינוי וסילוק.	מ"ק	200.00	145.97	29,194.00
01.01.0003	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	6.00	523.77	3,142.62
01.01.0004	חפיר וחציבה כולל העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר.	מ"ק	400.00	22.72	9,088.00
01.01.0005	מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג'), מפוזר בשכבות בעובי מקס' של 20 ס"מ לאחר ההידוק בהידוק מבוקר, לפי הנדרש במפרט הכללי פרק 51 (המחיר כולל ההידוק). לרבות חומר ממוחזר ממפעל המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.	מ"ק	200.00	68.16	13,632.00
01.01.0006	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	200.00	138.58	27,716.00
01.01.0007	תא צ"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן 70-10PG.	מ"ר	300.00	40.10	12,030.00
01.01.0008	פרוק והנחת מרצפות מכל הסוגים והצבעים, מעבר לרוחב החפירה שבוצעה הכל לפי מפרט הכלל של בזק פרק 1070 והנחיות הפקוח.	מ"ר	150.00	49.98	7,497.00
01.01.0009	אבן גן טרומה במידות 10/100/20 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד משענת בטון.	מטר	130.00	75.00	9,750.00
01.01.0010	גדר דגם "אנפה" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עשויה ממוטות ניצבים מברזל שטוח 40/8 מ"מ במרווח של 99 מ"מ המסובבים ב-90 מעלות, בצורות גיאומטריות שונות, פרופילים אופקיים 60/40/2 ועמודים מפרופיל 80/40/3.2 מ"מ כל 2.0 מ', לרבות יסודות בטון בודדים	מטר	50.00	1,590.00	79,500.00
	סה"כ 01 מעקף מידעטק				192,344.62
					192,344.62

15/01/2024
 דף מס': 007

אומדן למכרז 006/24 (ריכוז)

השלמת עבודות בפארק הלב בטרומפלדור

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 חניות טרומפלדור
		78,560.00	פרק 51 חניות טרומפלדור
		45,050.00	תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופרוק
		93,500.00	תת פרק 51.02 עבודות עפר
		86,390.00	תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות
		22,400.00	תת פרק 51.04 עבודות אספלט
		2,900.00	תת פרק 51.05 מסלעות
		26,990.00	תת פרק 51.06 ניקוז
		59,800.00	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך
		119,250.00	תת פרק 51.10 תת פרק 44.0
		4,050.00	תת פרק 51.11 אבני שפה ותיחום
	538,890.00		תת פרק 51.12 משטחי בטון
538,890.00			סה"כ 51 חניות טרומפלדור
			סה"כ 01 חניות טרומפלדור
			מבנה 02 מצלמות טרומפלדור
		53,141.60	פרק 01 מצלמות טרומפלדור
	53,141.60		תת פרק 01.01 מצלמות
53,141.60			סה"כ 01 מצלמות טרומפלדור
			סה"כ 02 מצלמות טרומפלדור
			מבנה 03 מעקף מידעטק
		192,344.62	פרק 01 מעקף מידעטק
	192,344.62		תת פרק 01.01 מעקף מידעטק
192,344.62			סה"כ 01 מעקף מידעטק
			סה"כ 03 מעקף מידעטק
			מבנה 04 גדר פארק טרומפלדור
		360,000.00	פרק 01 גדר פארק טרומפלדור
	360,000.00		תת פרק 01.01 גדר פארק טרומפלדור
360,000.00			סה"כ 01 גדר פארק טרומפלדור
			סה"כ 04 גדר פארק טרומפלדור

15/01/2024

דף מס': 008

השלמת עבודות בפארק הלב בטרומפלדור

סך מבנה	סך פרק	
538,890.00	538,890.00	מבנה 01 חניות טרומפלדור פרק 51 חניות טרומפלדור סה"כ 01 חניות טרומפלדור
53,141.60	53,141.60	מבנה 02 מצלמות טרומפלדור פרק 01 מצלמות טרומפלדור סה"כ 02 מצלמות טרומפלדור
192,344.62	192,344.62	מבנה 03 מעקף מידעטק פרק 01 מעקף מידעטק סה"כ 03 מעקף מידעטק
360,000.00	360,000.00	מבנה 04 גדר פארק טרומפלדור פרק 01 גדר פארק טרומפלדור סה"כ 04 גדר פארק טרומפלדור

15/01/2024

דף מס': 009

השלמת עבודות בפארק הלב בטרומפלדור

סך מבנה	
538,890.00	מבנה 01 חניות טרומפלדור
53,141.60	מבנה 02 מצלמות טרומפלדור
192,344.62	מבנה 03 מעקף מידעטק
360,000.00	מבנה 04 גדר פארק טרומפלדור

סך הכל	
1,144,376.22	סה"כ כללי
194,543.96	17% מע"מ
1,338,920.18	סה"כ כולל מע"מ