

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

18/03/2024
 דף מס': 002

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלויות
 מבנה 01 גן אתרוג

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.30 חפירה ו/או חציבה				
01.30.1000	חפירה ו/או חציבה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות, כולל פירוק אבני משתלבת ברצפה, וחפירה והכנה לצינור ניקוז. המחיר כולל החזרת החומר החפור ככל שיידרש בסיום עבודות הבטון	י"ע	1.00	9,000.00	9,000.00
01.30.1001	ניסור קיר בטון כולל פינוי, כולל העתקת שקעים, העתקת תקשורת, עבודת צבע, איטום, בניית קיר גבס לצורך הפרדת שטח עבודה ושטח פנימי	יח'	1.00	7,000.00	7,000.00
01.30.1002	פירוק קיר אבן כולל פינוי	יח'	1.00	6,000.00	6,000.00
	תת פרק 01.31 הסדרת שביל משתלבת קיים				
01.31.0001	פירוק והרכבת שביל אבן משתלבת כולל החזרת מצב קיים לשלמותו. המחיר כולל כללהחומרים הנדרשים לטובת העבודה בשלמותה כולל פירוק והרכבה של אבני הגן/אבן שפה, תוספת מצאים לפי הנדרש וכל כל חומר ועבודה נדרשת	מ"ר	15.00	450.00	6,750.00
	סה"כ 01 עבודות עפר				28,750.00
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.10 פלדת זיון				
02.10.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיון הבטון	טון	2.20	5,400.00	11,880.00
02.10.0012	קידוח קוצים בקיר קיים וקוצים	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
	תת פרק 02.50 מרצפים ורצפות				
02.50.0070	מרצפי בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	13.00	640.00	8,320.00
02.50.0071	תוספת עקב מרחק יציקה מהמשאבה	קומפ'	1.00	7,000.00	7,000.00
	תת פרק 02.61 קירות בטון				
02.61.0030	קירות בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ק	4.00	2,200.00	8,800.00

18/03/2024
 דף מס': 003

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות
 מבנה 01 גן אתרוג

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.81 תקרות וגגות בטון מלא				
02.81.0060	תקרות או גגות בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 4-2) עובי 30 ס"מ	מ"ר	10.00	980.00	9,800.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				47,800.00
	פרק 07 מתקני תברואה				
	תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים				
07.31.0972	שתי תעלות ניקוז כוללת צינור מחבר ביניהם לפי הנחיית המתכנן	קומפ'	1.00	5,000.00	5,000.00
07.31.0973	העתק קו מים קיים מחוץ לגבולות הביצוע	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 07 מתקני תברואה				6,200.00
	פרק 08 מתקני חשמל				
	תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום				
08.83.0151	גוף תאורה מוגן מים דו תכליתי מעוצב להתקנה חיצונית לקיר או לתקרה לזמן פעולה של 180 דקות דוגמת "חרמון חירום" TCD 1X13W או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	2.00	490.00	980.00
08.83.0152	גוף תאורה מוגן מים לבחירת המזמין. המחיר כולל אספקה והתקנה.	יח'	2.00	380.00	760.00
08.83.0153	שילוט הכוונה למלקט בכיתוב וגודל לפי בחירת המזמין. המחיר כולל אספקה והתקנה	יח'	2.00	400.00	800.00
08.83.0154	נק מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או בטפסנות כבלי נחושת עם בידוד C.V. בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח ועד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק זרם יחיד או כפול או דו קוטבי מוגן מים או משורין דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור תאורת חירום לרבות ווי תלייה	נק'	4.00	210.00	840.00
	סה"כ 08 מתקני חשמל				3,380.00
	פרק 09 עבודות טיח				
	תת פרק 09.11 טיח פנים				
09.11.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) זוויתנים	מ"ר	51.00	120.00	6,120.00

18/03/2024
 דף מס': 004

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות
 מבנה 01 גן אתרוג

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 09.21 טיח חוץ				
09.21.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליטה שחורה	מ"ר	51.00	168.00	8,568.00
	סה"כ 09 עבודות טיח				14,688.00
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.10 ריצוף באריחי טרצו				
10.10.0011	ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים ואגרטים שונים במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "ישראלי" תוצרת "מרצפות פקיעין" או ש"ע, רמת התנגדות להחלקה R10(X) לפי ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר	מ"ר	13.00	303.00	3,939.00
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				3,939.00
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				
11.11.0010	סיוד ב"פוליסיד" (סיוד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות	מ"ר	51.00	22.00	1,122.00
	תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.12.0120	צבע "רב גמיש חלק 10" או ש"ע בכמות של 800 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך	מ"ר	51.00	64.00	3,264.00
	תת פרק 11.13 צבע פולט אור				
11.13.0001	צבע פולט אור לפי בחירת מזמין העבודה ובהתאם למיקום שייקבע בשטח	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ 11 עבודות צביעה				5,886.00
	פרק 24 הריסות ופירוקים				
	תת פרק 24.01 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות				
24.01.0001	ניסור פתחים במסור יהלום בקירות ומבטון מזוין בשטח 0.2 מ"ר ועד 1.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ	יח'	4.00	1,700.00	6,800.00
	סה"כ 24 הריסות ופירוקים				6,800.00

18/03/2024
 דף מס': 006

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות
 מבנה 02 גן רון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.30 חפירה ו/או חציבה				
01.30.1000	חפירה ו/או חציבה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות, כולל הובלה מילוי ע"י כלים קטנים למשאית ההובלה	י"ע	1.00	10,000.00	10,000.00
	תת פרק 01.50 מצעים והידוק 01.50 מילוי מובא,				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	10.00	189.00	1,890.00
	סה"כ 01 עבודות עפר				11,890.00
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.10 פלדת זינ				
02.10.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזינ הבטון	טון	4.00	5,400.00	21,600.00
	תת פרק 02.12 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
02.12.0200	יסודות עוברים בטון ב-30 תואם מייקו ברוחב עד 1 מ' (שקיעה 5", חשיפה 2-4)	מ"ק	6.00	1,900.00	11,400.00
	תת פרק 02.50 מרצפים ורצפות				
02.50.0070	מרצפי בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 30 ס"מ (המצע נמדד בנפרד)	מ"ר	12.00	640.00	7,680.00
02.50.0071	פירוק והרכבת שביל אבן משתלבת כולל החזרת מצב קיים לשלמותו. המחיר כולל כלל החומרים הנדרשים לטובת העבודה בשלמותה כולל פירוק והרכבה של אבני הגן/אבן שפה	מ"ר	25.00	140.00	3,500.00
	תת פרק 02.61 קירות בטון				
02.61.0050	קירות בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ	מ"ק	5.00	2,100.00	10,500.00

18/03/2024
 דף מס': 007

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גליות
 מבנה 02 גן רון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.82 גגות בטון משופעים				
02.82.0032	גגות משופעים בין 1:20 עד 1:5 (5% עד 20% שיפוע) בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 30 ס"מ	מ"ר	5.00	980.00	4,900.00
	תת פרק 02.92 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				
02.92.0070	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 תואם מייקו (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 20 ס"מ	מ"ר	6.00	930.00	5,580.00
	תת פרק 02.93 תוספת תשלום ליציקות בטון מייקו				
02.93.0001	תוספת הקצב עבור משאבה ובטון מסוג "מייקו" ליציקה למיקום בגישה מוגבל לכלל היציקות הדרושות וצינור ככל שיידרש עד 100 מטר מושלם	קומפ'	1.00	10,500.00	10,500.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				75,660.00
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.11 איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים				
05.11.0015	איטום גגות שטוחים בציפויים על בסיס פולימרים משולבים מסוג "מולטיגום" או "מאסטר גג" או ש"ע ב-2 שכבות (בכמות של כ-3-4 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 - 2 מ"מ, לרבות איטום רולקות ב-3 שכבות ופריימר לתשתיות	מ"ר	12.00	107.00	1,284.00
05.11.0016	איטום תפרי התפשטות אופקיים ברוחב 30 מ"מ, ע"י 2 רצועות ברוחב 45 ס"מ מיריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר SBS מסוג "פוליפז 5M חול" או "ספירפלקס 5M" או ש"ע משוריינות בלבד פוליאסטר בעובי 5 מ"מ, לרבות פרופיל גיבוי מפוליאיתילן מוקצף בקוטר 25 מ"מ בין 2 רצועות האיטום	מטר	15.00	130.00	1,950.00
	סה"כ 05 עבודות איטום				3,234.00

18/03/2024
 דף מס': 008

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות
 מבנה 02 גן רון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.17 נקודות מאור					
08.17.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	4.00	210.00	840.00
08.17.0011	גוף תאורה מוגן מים לבחירת המזמין	יח'	2.00	367.00	734.00
08.17.0012	גוף תאורת חירום דו תכליתי 180 דק' לבחירת המזמין	יח'	2.00	435.00	870.00
08.17.0013	שילוט הכוונה למלקט בכיתוב וגודל לפי בחירת המזמין	יח'	2.00	400.00	800.00
תת פרק 08.18 נקודות ביתי תקע					
08.18.0010	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	4.00	204.00	816.00
08.18.0011	העתקת שקעים ומפסקים קיימים	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות					
08.40.0045	הארקת יסוד למרכזית תאורה כולל פס פלדה מגולוון, מרוחק לברזל היסוד ומחובר להארקת הלוח	יח'	1.00	408.00	408.00
תת פרק 08.65 מפסקי זרם					
08.65.0010	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר	יח'	3.00	100.00	300.00
סה"כ 08 מתקני חשמל					
פרק 09 עבודות טיח					
תת פרק 09.11 טיח פנים					
09.11.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	50.00	110.00	5,500.00

18/03/2024
 דף מס': 009

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות
 מבנה 02 גן רון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 09.21 טיח חוץ				
09.21.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליטה שחורה	מ"ר	60.00	160.00	9,600.00
	סה"כ 09 עבודות טיח				15,100.00
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.10 ריצוף באריחי טרצו				
10.10.0011	ריצוף באריחי טרצו על בסיס צמנט לבן/אפור בגוונים ואגרטים שונים במידות 30/30 ס"מ ובעובי 3 ס"מ מסדרת "ישראל" תוצרת "מרצפות פקיעין" או ש"ע, רמת התנגדות להחלקה R10(X) לפי ת"י 2279, רמת שחיקה 1, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר	מ"ר	12.00	303.00	3,636.00
10.10.0017	שיפולי טרצו לריצוף מסדרת "ישראל", בגובה 7,10 ס"מ	מטר	13.00	51.00	663.00
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי				4,299.00
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				
11.11.0010	סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות	מ"ר	60.00	20.80	1,248.00
	תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.12.0010	צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על טיח חוץ חלק במריחה או בהתזה (כושר כיסוי 11-12 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע	מ"ר	60.00	36.50	2,190.00
	תת פרק 11.13 צבע פולט אור				
11.13.0001	צבע פולט אור בסימון לפי בחירת מזמין העבודה	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
	סה"כ 11 עבודות צביעה				4,938.00
	פרק 24 הריסות ופירוקים				
	תת פרק 24.21 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות				
24.21.0430	ניסור פתחים במסור יהלום בקירות מבטון מזוין בשטח 0.2 מ"ר ועד 1.0 מ"ר ובעובי 20 ס"מ	יח'	1.00	1,700.00	1,700.00
24.21.0431	החזרת הגיבון לקודמתו	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
24.21.0432	פירוק דלת קיימת והרחבת הפתח כולל תיקוני טיח וצבע לגמר מושלם.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00

אומדן למכרז 016/24 (ריכוז)

18/03/2024
 דף מס': 011

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 00 הערות פרק 01 הערות תת פרק 01.01 הערות סה"כ 01 הערות
			סה"כ 00 הערות
			מבנה 01 גן אתרוג פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.30 חפירה ו/או חציבה תת פרק 01.31 הסדרת שביל משתלבת קיים סה"כ 01 עבודות עפר
	28,750.00	22,000.00 6,750.00	
			פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.10 פלדת זיון תת פרק 02.50 מרצפים ורצפות תת פרק 02.61 קירות בטון תת פרק 02.81 תקרות וגגות בטון מלא סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
		13,880.00 15,320.00 8,800.00 9,800.00	
	47,800.00		
			פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים סה"כ 07 מתקני תברואה
	6,200.00	6,200.00	
			פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום סה"כ 08 מתקני חשמל
	3,380.00	3,380.00	
			פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.11 טיח פנים תת פרק 09.21 טיח חוץ סה"כ 09 עבודות טיח
		6,120.00 8,568.00	
	14,688.00		
			פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.10 ריצוף באריחי טרצו סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	3,939.00	3,939.00	
			פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 צבע וסייד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס תת פרק 11.13 צבע פולט אור סה"כ 11 עבודות צביעה
		1,122.00 3,264.00 1,500.00	
	5,886.00		
			פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.01 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות סה"כ 24 הריסות ופירוקים
	6,800.00	6,800.00	
			פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים תת פרק 59.40 מסגרות פלדה סה"כ 59 מרחבים מוגנים ומקלטים
	11,500.00	11,500.00	
			פרק 60 שונות תת פרק 60.01 העתקת עמדת מחשב תת פרק 60.02 הקצב סה"כ 60 שונות
		1,000.00 10,000.00	
	11,000.00		
139,943.00			סה"כ 01 גן אתרוג

18/03/2024
 דף מס': 012

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלויות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	11,890.00	10,000.00 1,890.00	מבנה 02 גן רון פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.30 חפירה ו/או חציבה תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
	75,660.00	21,600.00 11,400.00 11,180.00 10,500.00 4,900.00 5,580.00 10,500.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.10 פלדת זיין תת פרק 02.12 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות תת פרק 02.50 מרצפים ורצפות תת פרק 02.61 קירות בטון תת פרק 02.82 גגות בטון משופעים תת פרק 02.92 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון תת פרק 02.93 תוספת תשלום ליציקות בטון מייקו סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
	3,234.00	3,234.00	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.11 איטום גגות בחומרים פולימריים נוזליים סה"כ 05 עבודות איטום
	7,268.00	3,244.00 3,316.00 408.00 300.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.17 נקודות מאור תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע תת פרק 08.40 הארקות והגנות אחרות תת פרק 08.65 מפסקי זרם סה"כ 08 מתקני חשמל
	15,100.00	5,500.00 9,600.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.11 טיח פנים תת פרק 09.21 טיח חוץ סה"כ 09 עבודות טיח
	4,299.00	4,299.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.10 ריצוף באריחי טרצו סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	4,938.00	1,248.00 2,190.00 1,500.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 צבע וסייד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס תת פרק 11.13 צבע פולט אור סה"כ 11 עבודות צביעה
	7,000.00	6,200.00 800.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.21 חציבה וניסור פתחים בקירות ובתקרות תת פרק 24.22 פירוק דלת פח קיימת של המקלט סה"כ 24 הריסות ופירוקים
	10,460.00	2,500.00 7,960.00	פרק 25 דלתות תת פרק 25.01 דלת פולימרית תת פרק 25.02 דלת הדף סה"כ 25 דלתות

18/03/2024

דף מס': 013

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלויות

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	1,550.00	1,550.00	פרק 26 מסגרות תת פרק 26.01 מאחזי יד סה"כ 26 מסגרות
	2,500.00	2,500.00	פרק 27 פס החלקה למדרגות תת פרק 27.01 פס החלקה למדרגות סה"כ 27 פס החלקה למדרגות
143,899.00			סה"כ 02 גן רון

18/03/2024

דף מס': 014

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלויות

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 00 הערות פרק 01 הערות סה"כ 00 הערות
		מבנה 01 גן אתרוג פרק 01 עבודות עפר פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר פרק 07 מתקני תברואה פרק 08 מתקני חשמל פרק 09 עבודות טיח פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי פרק 11 עבודות צביעה פרק 24 הריסות ופירוקים פרק 59 מרחבים מוגנים ומקלטים פרק 60 שונות סה"כ 01 גן אתרוג
139,943.00	28,750.00 47,800.00 6,200.00 3,380.00 14,688.00 3,939.00 5,886.00 6,800.00 11,500.00 11,000.00	
		מבנה 02 גן רון פרק 01 עבודות עפר פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר פרק 05 עבודות איטום פרק 08 מתקני חשמל פרק 09 עבודות טיח פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי פרק 11 עבודות צביעה פרק 24 הריסות ופירוקים פרק 25 דלתות פרק 26 מסגרות פרק 27 פס החלקה למדרגות סה"כ 02 גן רון
143,899.00	11,890.00 75,660.00 3,234.00 7,268.00 15,100.00 4,299.00 4,938.00 7,000.00 10,460.00 1,550.00 2,500.00	

18/03/2024

דף מס': 015

שיפור מיגון גן אתרוג יפה נוף וגן רון קיבוץ גלילות

סך מבנה	
139,943.00	מבנה 00 הערות
143,899.00	מבנה 01 גן אתרוג
	מבנה 02 גן רון

סך הכל	
283,842.00	סה"כ כללי
48,253.14	17% מע"מ
332,095.14	סה"כ כולל מע"מ