

אומדן למכרז 096/24

מרכז יום לקשישי נהריה

29/12/2024

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 00 הערות					
תת פרק 00.01 הערות					
	1. מחירי היחידה כוללים את פינוי הפסולת לאתר שפך מאושר על ידי הרשויות וכוללות עלויות מכולות ואגרות הטמנה . 2. האלמנטים הקיימים, שאינם לפירוק, יכוסו על מנת למנוע פגיעה בהם בזמן העבודה, באחריות המבצע.				
	1. כל עבודות הפירוק יכללו תיקוני טיח בכל המקומות הנדרשים אם במפגש בין קיר לקיר, קיר לרצפה, קיר לתקרה, כולל גליפים, חלונות חציוניים ופנימיים.				
	עבודות נוספות יאושרו ע"פ מחירון דקל כולל הנחה של 15% ללא תוספת רווח קבלניכל עבודות הפירוקים והטיח לרבות צבע כוללים בתוכם פיגומים נדרשים ע"פ התקן וכוללים במחיר יחידה				
סה"כ 00.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 00 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
פרק 01 עבודות הריסה					
תת פרק 01.02 עבודות הריסה					
01.02.0001	פירוק דלת כניסה בגובה 2.20-ראה תכנית הריסה ושמירה על מערכת נעילה חשמלית לשימוש חוזר	קומפ'	1.00	350.00	350.00
01.02.0002	פירוק דלתות ויטרינה יציאה לפטיו בגובה 3.00-מרצפה לתקרה קיימת לרבות מסלולים ככל שיידרש-ראה תכנית הריסה	קומפ'	2.00	350.00	700.00
01.02.0003	פירוק דלת פנים כפולה-מעבר מחדר אוכל ראשי קיים למטבח בגובה 2.15 ברוחב 1.80 מ' לרבות משקוף-ראה תכנית הריסה	קומפ'	1.00	260.00	260.00
01.02.0004	פירוק דלת פנים כפולה-מעבר מחדר פעילות תשושים בגובה 2.15 ברוחב 2.20 מ' לרבות משקוף-ראה תכנית הריסה	קומפ'	1.00	260.00	260.00
01.02.0005	פירוק דלתות פנים קיימות לרבות משקוף-ראה תכנית הריסה	קומפ'	20.00	225.00	4,500.00
01.02.0006	פירוק חלונות פינתיים מעוגלים, בפינות המבנה קומפלט-ראה תכנית הריסה	קומפ'	4.00	120.00	480.00
01.02.0007	פירוק חלונות בחדר אחות קיים קומפלט-ראה תכנית הריסה	קומפ'	2.00	210.00	420.00
01.02.0008	פירוק קירות מעוגלים קיימים מלבני זכוכית-קומפלט-ראה תכנית הריסה	מטר	6.00	80.00	480.00
01.02.0009	פירוק וניסור קיר עבור פתח דלת מעבר בין חדר אוכל תשושים למטבח במידות 105/210 ס"מ-ראה תכנית הריסה	מ"ר	2.20	295.00	649.00
להעברה בתת פרק 01.02					8,099.00

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024

דף מס': 002

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				8,099.00
01.02.0010	פירוק קיר קיים, כולל דלת אלומיניום וחלון קיימת עבור איחוד חללים במחלקת תשׁושים -ראה תכנית הריסה	מ"ר	12.00	235.00	2,820.00
01.02.0011	פירוק וניסור קירות קיימים לרבות זיון באישור המפקח בכל חללי המבנה על פי המסומן -ראה תכנית הריסה	מ"ר	140.00	145.00	20,300.00
01.02.0012	פירוק אסלות ומיכלי הדחה בכל חללי המבנה על פי המסומן-ראה תכנית הריסה	יח'	7.00	190.00	1,330.00
01.02.0013	פירוק כיורים ומשטחי כיור/ברזים/ברזי ניל וכל הכלים הסניטריים הקיימים-קומפלט בכל חללי המבנה על פי המסומן-ראה תכנית הריסה	יח'	10.00	550.00	5,500.00
01.02.0014	פירוק ריצופים בחללים רטובים קיימים -ראה תכנית הריסה	מ"ר	60.00	46.00	2,760.00
01.02.0015	פירוק אריחי חרסינה או קרמיקה מקירות קיימים אשר אינם מיועדים להריסה, לרבות סיתות שכבת הטיט מהקיר -ראה תכנית הריסה	מ"ר	250.00	58.00	14,500.00
01.02.0016	פירוק חלונות קיימים בחלל שירותים (שצמוד לחדר אוכל תשׁושים החדש) -ראה תכנית הריסה	יח'	4.00	114.00	456.00
01.02.0017	פירוק אלמנטי נגרות קיימים כגון: עמדת קבלה, ארונות אחסנה(לוקרים) ועוד על פי המסומן בתכנית -ראה תכנית הריסה	קומפ'		2,500.00	
01.02.0018	פירוק תקרה אקוסטית או תקרת גבס קיימת לרבות פירוק אלמנטי התליה, גופי התאורה והבידוד (במידה וקיים) -ראה תכנית הריסה	מ"ר	600.00	49.00	29,400.00
01.02.0019	פירוק גדר קלה באיזור חדר אוכל תשׁושים -ראה תכנית הריסה	מטר	7.50	120.00	900.00
01.02.0020	חלל פטיו חיצוני-פירוק אדנית בנויה+ספסל בנוי קומפלט-ראה תכנית הריסה	מטר	6.00	1,200.00	7,200.00
01.02.0021	חלל פטיו חיצוני-פירוק חיפוי לבן על גבי קירות חיצוניים קומפלט-ראה תכנית הריסה	מ"ר	100.00	58.00	5,800.00
01.02.0022	פירוק חלון בחדר פעילות קומפלט-ראה תכנית הריסה	קומפ'	1.00	114.00	114.00
01.02.0023	פירוק טפט בקיר כניסה ראשי-ראה תכנית הריסה	קומפ'	1.00	650.00	650.00
01.02.0024	פירוק חיפוי קרמיקה לבן מתחת לויטרינה בחדר אוכל כללי-ראה תכנית הריסה	מ"ר	8.00	58.00	464.00
01.02.0025	פירוק כיסוי ישן מעל חדר אוכל של פוליקרבונט קיים	מ"ר	100.00	67.00	6,700.00
	להעברה בתת פרק 01.02				106,993.00

קובץ: 096-24 003/...

הופק באמצעות בארית בענן (04.32.8) 04-9884344

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
 טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024
 דף מס': 003

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				106,993.00
01.02.0026	פירוק מזגן מיני מרכזי קיים וכל האביזרים הקשורים אליו כגון פתחי מיזוג בתקרות מונמכות וכדומה - ראה תכנית הריסה	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.02.0027	פירוק מזגנים עיליים קיימים בכל המבנה ומסירתם למזמין או פינויים באישור המפקח - ראה תכנית הריסה - הסעיף כולל תיקוני טיח וסתחמת חורים ישנים	קומפ'	1.00	3,800.00	3,800.00
01.02.0028	פירוק שיפולים קיימים	מטר	280.00	18.00	5,040.00
	סה"כ 01.02 עבודות הריסה (להעברה לדף ריכוז)				116,933.00
	סה"כ 01 עבודות הריסה (להעברה לדף ריכוז)				116,933.00
	פרק 02 עבודות בנייה				
	תת פרק 02.01 עבודות בנייה				
02.01.0001	קיר הפרדה בין חללים - בניית קיר בעובי 100 מ"מ - גבס כחול משני צדדים, קונסטרוקציה 70 מ"מ, בידוד צמר סלעים וקופריבנד בכל ההיקף. - ראה תכנית בנייה	מ"ר	140.00	290.00	40,600.00
02.01.0002	בניית קיר חיצוני מצמנט בורד בעובי 20 ס"מ, עד לגובה 110 ס"מ, כולל חגורת בטון תחתונה עבור איטום ופרופיל חיזוק לחלון, על גבי קיר זה יותקנו ויטרינות עד לגובה הקורה העליונה - ראה תכנית בנייה	מ"ר	7.50	360.00	2,700.00
02.01.0003	אטימת חלונות קיימים בחלל שירותים הצמוד לחדר אוכל תשושים, בעובי הקיר הקיים ועל ידי בלוקים, המחיר כולל פירוק אדנים שיש/חיפוי גליפים, טיח ועד גמר מושלם - ראה תכנית בנייה	יח'	4.00	650.00	2,600.00
02.01.0004	אטימת חלונות בחדר אחות קיים בעובי הקיר הקיים ועל ידי בלוקים, המחיר כולל פירוק אדנים, פירוק חיפוי גליפים, טיח ועד גמר מושלם - על פי המסומן בתכנית הבנייה	מ"ר	6.50	450.00	2,925.00
02.01.0005	אטימת חלונות פינתיים מעוגלים ב-4 פנות המבנה - ראה תכנית בנייה	קומפ'	4.00	550.00	2,200.00
	סה"כ 02.01 עבודות בנייה (להעברה לדף ריכוז)				51,025.00
	תת פרק 02.02 עבודות טיח				
02.02.0010	טיח חוץ על גבי קירות חיצוניים בחלל הפטיו-תיקוני טיח ושפכטל לאחר פירוק החיפוי הקיים	קומפ'	1.00	4,800.00	4,800.00
02.02.0011	טיח פנים על גבי קיר פנימי נמוך מתחת לויטרינה בחלל חדר אוכל הכללי-תיקוני טיח ושפכטל לאחר פירוק החיפוי הקיים	מ"ר	8.00	84.00	672.00
	להעברה בתת פרק 02.02				5,472.00

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.8) 04-9884344

קובץ: 096-24 004/...

29/12/2024

דף מס': 004

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				5,472.00
02.02.0012	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחר פירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)	מ"ר	210.00	84.00	17,640.00
	סה"כ 02.02 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)				23,112.00
	סה"כ 02 עבודות בניה (להעברה לדף ריכוז)				74,137.00
	פרק 03 עבודות ריצוף חיפוי				
	תת פרק 03.01 הערות				
	הערה: כמות האריחים בפרק זה איננה הכמות המדויקת בשטח. בהזמנת אריחים אלו יש להוסיף 10% לפחות. הריצוף יבוצע בהדבקה, מלבד החלקים שבו פורק הריצוף. 1. העבודה כוללת כל התיקונים הדרושים וכל החומר השחור הנדרש. 2. העבודה כוללת מילוי פוגות 3 מ"מ ברובה אקרילית(גוון באישור האדריכל)-חומר וביצוע, כולל ניקיון המשטחים למסירת העבודה. 3. עבודת ריצוף/ פנלים/חיפויים, במקומות בהם תבצע עבודת איטום תעשה רק לאחר בדיקת העבודה ומסירתה ע"י קבלן האיטום. 4. הנחת פנלים תיעשה בהתאמה לקווי הנחת הריצוף. 5. כל המחירים יירשמו בשקלים חדשים (ללא מע"מ).				
	סה"כ 03.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 03.02 ריצוף				
03.02.0001	ריצוף חלל כללי שבו לא פורק הריצוף הקיים- הריצוף יבוצע בהדבקה ע"ג ריצוף קיים, דגם אריחים לפי בחירת המתכנן. עובי פוגות 3 מ"מ. ראה תכנית ריצוף - מחיר יסוד 100 ש"ח למ"ר	מ"ר	551.00	221.00	121,771.00
03.02.0002	ריצוף על גבי מצע חול וטיט או כל מצע אחר המוסכם מול המתכנן בחללים שכן פורק הריצוף הקיים- דגם אריחים לפי בחירת המתכנן. ראה תכנית ריצוף	מ"ר	60.00	330.00	19,800.00
03.02.0004	חלל פטיו- דשא סינטטי דגם "גולד" דוגמת "גרין פוינט" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים מפוליפרופילן בגובה 25 מ"מ בצפיפות גבוהה 19,550 תפר למ"ר, משטח תחתון לייטקס ופוליפרופילן מותקן על מצע, בטון או ריצוף קיימים, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר. ראה תכנית ריצוף	מ"ר	37.00	238.00	8,806.00
	להעברה בתת פרק 03.02				150,377.00

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024

דף מס': 005

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				150,377.00
03.02.6403	התקנת פנל ריצוף בגובה 8 ס"מ-יבוצע מאריח חלל כללי.	מטר	280.00	64.00	17,920.00
	סה"כ 03.02 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)				168,297.00
	תת פרק 03.03 חיפויים				
03.03.0002	חדרי רחצה וחדרי שירותים-חיפוי קירות באריחי קרמיקה לבחירת המתכנן- עד גובה 240 ס"מ מפני ריצוף. ע"פ פריסה מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר.	מ"ר	205.00	280.00	57,400.00
03.03.0003	חדר כביסה-חיפוי קירות באריחי קרמיקה לבחירת המתכנן- עד גובה 240 ס"מ מפני ריצוף. ע"פ פריסה מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	15.00	280.00	4,200.00
	מחירי חיפוי באריחי גרניט פורצלן, קרמיקה שלהלן כוללים רובה צמנטית אקרילית				
03.03.0004	תוספת למחיר החיפוי, עבור מוסף אטימה לאזורים רטובים מבוצע בשכבת הטיח, מתחת לחיפוי הקשיח	מ"ר	205.00	17.20	3,526.00
	סה"כ 03.03 חיפויים (להעברה לדף ריכוז)				65,126.00
	סה"כ 03 עבודות ריצוף חיפוי (להעברה לדף ריכוז)				233,423.00
	פרק 04 תקרה				
	תת פרק 04.01 הנמכות תקרה				
04.01.0001	אספקה והנחת תקרה אקוסטית 60X60 פריקה כולל קונסט' "פיין ליין" כולל סרגל היקפי פרט L&Z. - ראה תכנית תקרות	מ"ר	500.00	228.00	114,000.00
04.01.0002	אספקה והנחת תקרה אקוסטית 60X60 משולבת עם אריחים במידות 120/60-על פי פריסת תקרות-התקרה פריקה כולל קונסט' "פיין ליין" כולל סרגל היקפי פרט L&Z. - ראה תכנית תקרות	מ"ר	103.00	265.00	27,295.00
04.01.0003	תקרת מגשי פח ברוחב 30 ס"מ ובאורך משתנה בחדר רחצה+תא שירותים במפלים +3.00, העבודה כוללת פתחים עבור, תאורה ואלמנטים נוספים בתקרה אותם יש לתאם מראש עם חשמלאי ומתקינים נוספים-ראה תכנית תקרות	מ"ר	50.00	324.00	16,200.00
04.01.0004	סינרי גבס ברוחבים משתנים באיזור בהם ישנה תקרה אקוסטית 60/60 או 12/60 ס"מ חדשה בלבד. -ראה תכנית תקרות	מטר	197.00	193.00	38,021.00
04.01.0005	רענון תקרה אקוסטית בחלל המרכזי ובחדרי עבודה הנשארים כקיימים-יש להחליף אריחים שבורים, אריחים שלא באותו גוון התקרה הכללי, וכל אריח פגום או תקול שהוא. במקום פתחי מיזוג האויר יש להתקין גם אריח אקוסטי חדש.	מטר		171.00	
	להעברה בתת פרק 04.01				195,516.00

קובץ: 096-24 006/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.8) 04-9884344

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
 טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024

דף מס': 006

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				195,516.00
	המחירים לביצוע תקרות פריקות כוללות אישור מעבדה מוסמכת בסוף העבודה לפי ת"י 5103				
04.01.0008	סינון חדש מעל קונס, קיימת כדוגמת הקיים לאחר הפירוק וכל הנדרש לגמר מושלם לרבות פלשונגים ואלמנטי קצה-בחלל חדר אוכל כללי	מ"ר	100.00	320.00	32,000.00
	סה"כ 04.01 הנמכות תקרה (להעברה לדף ריכוז)				227,516.00
	סה"כ 04 תקרה (להעברה לדף ריכוז)				227,516.00
	פרק 05 חלונות ודלתות תת פרק 05.01 הערות				
	הערות כלליות: 1. התמחור יכלול מדידה, ייצור, זיגוג, הובלה והרכבה. 2. הרכבת המוצרים בגמר צבע וטיח חוץ ופנים. 3. גוון לפי בחירת אדריכל. 4. כל המחירים יירשמו בשקלים חדשים (ללא מע"מ) כמו כן הסעיף של החלונות כולל רשתות.				
	סה"כ 05.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 05.02 חלונות ודלתות אלומיניום				
05.02.0001	אל-1 פטי-ויטרינת זכוכית באורך 5.55 מ' וגובה 3.00 מ' הכוללת 3 חלונות הזזה-דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	22,000.00	22,000.00
05.02.0002	אל-2 חלון חדר מנוחה במידות 100/110 ס"מ - דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
05.02.0003	אל-3 ויטרינת אלומיניום במידות 750/250 ס"מ הכוללת קבועים+חלונות הזזה - דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	21,000.00	21,000.00
05.02.0004	אל-4 חלון חדר מנוחה במידות 90/70 ס"מ - דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	2,000.00	2,000.00
05.02.0005	אל-5 דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית). זכוכית 10 מ"מ מחוסמת שקופה, זוג ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי במידות 210/210 ס"מ הכוללת 2 דלתות פתיחה-דגם וצבע. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	9,500.00	9,500.00
05.02.0006	אל-6 חלון חדר אחות במידות 55/110 ס"מ - דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	2,000.00	2,000.00
	להעברה בתת פרק 05.02				58,600.00

קובץ: 096-24 0071...

הופק באמצעות בנארית בע"מ (04.32.8) 04-9884344

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024
 דף מס': 007

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				58,600.00
05.02.0007	אל 7-דלת מעבר מחדר אוכל כללי מאלומיניום במידות 180/210 ס"מ הכוללת 2 דלתות פתיחה-דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים . ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	6,400.00	6,400.00
05.02.0008	אל 8-דלת מעבר מהמטבח לחדר אוכל תשושים מאלומיניום במידות 105/210 ס"מ הכוללת דלת פתיחה דו כיוונית, נפתחת פנימה והחוצה-דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים וסכולל זכוכית חד כיוונית . ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	5,600.00	5,600.00
05.02.0009	אל 9-פטי-ויטריות זכוכית באורך 3.85 מ' וגובה 3.00 מ' הכוללת 3 דלתות הזזה-דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים -ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	16,500.00	16,500.00
05.02.0010	אל 10-דלת יציאה החוצה מהמטבח מאלומיניום במידות 100/240 ס"מ הכוללת דלת פתיחה נפתחת החוצה+חלון קבוע(צוהר)-דגם וצבע האלומיניום על פי קיים. ראה תכנית אלומיניום.	יח'	1.00	5,600.00	5,600.00
05.02.0011	אל 11-חלון חדר פעילות שפונה לפטיו במידות 270/150 ס"מ - דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום	יח'	1.00	5,500.00	5,500.00
05.02.0012	אל 12-חלון חדר פעילות תשושים במידות 200/100 ס"מ - דגם וצבע האלומיניום על פי דגם קיים. ראה תכנית אלומיניום	יח'	1.00	1,900.00	1,900.00
	סה"כ 05.02 חלונות ודלתות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				100,100.00
	תת פרק 05.03 דלתות פנים				
05.03.0010	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צירית, דגם "למינטו קלסיק" דוגמת "חמדיה" או ש"ע, לפי ת"י 23, משקוף מעץ אורן דגם "סקלה" או ש"ע ומנעול חד לשוני מידות כ- 100/210-בגוון ובדגם לפי בחירת מתכנן-ראה פירוט ברשימת דלתות	יח'	13.00	2,200.00	28,600.00
05.03.0011	כנ"ל דלת פנים במידה 110/210-בגוון ובדגם לפי בחירת מתכנן-ראה פירוט ברשימת דלתות	יח'	6.00	2,300.00	13,800.00
05.03.0012	כנ"ל דלת פנים במידה 90/210-בגוון ובדגם לפי בחירת מתכנן-ראה פירוט ברשימת דלתות	יח'	4.00	2,000.00	8,000.00
	סעיפי הדלתות כוללים מגני אצבעות מחזרי שמן למניעת טריקה				
	סה"כ 05.03 דלתות פנים (להעברה לדף ריכוז)				50,400.00
	סה"כ 05 חלונות ודלתות (להעברה לדף ריכוז)				150,500.00

קובץ: 096-24 008/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.8) 04-9884344

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024
 דף מס': 008

מרכז יום לקשישי נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06 עבודות שיש				
	תת פרק 06.01 ספי שיש עבור פתחים				
06.01.0001	ספ שיש עבור אל-1 - דלת יציאה לפטיו- ספ שיש ברצפה המפריד בין ריצוף חדש פנימי לדשא סינטטי בפטיו ברוחב 20 ס"מ. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	5.55	116.00	643.80
06.01.0002	ספ שיש עבור אל-2- ספ שיש לחלון חדש בחדר מנוחה. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	1.00	116.00	116.00
06.01.0003	ספ שיש עבור אל-3- ספ שיש לחלון/ויטרינה בחדר אוכל תשושים. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	7.50	116.00	870.00
06.01.0004	ספ שיש עבור אל-4 - ספ שיש לחלון חדש בחדר רחצה. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	0.90	116.00	104.40
06.01.0005	ספ שיש עבור אל-5 -דלת כניסה ראשית- ספ שיש ברצפה המפריד בין ריצוף חדש פנימי לריצוף קיים בחוץ ברוחב 20 ס"מ. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	5.55	116.00	643.80
06.01.0006	ספ שיש עבור אל-6- ספ שיש לחלון חדש בחדר אחות. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	0.55	116.00	63.80
06.01.0007	ספ שיש עבור אל-9 - דלת יציאה לפטיו- ספ שיש ברצפה המפריד בין ריצוף חדש פנימי לדשא סינטטי בפטיו ברוחב 20 ס"מ. סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	3.85	116.00	446.60
06.01.0008	ספ שיש עבור אל-11 - חלון חדר פעילות . סוג השיש לפי בחירת אדריכל.	מטר	2.70	236.00	637.20
	סה"כ 06.01 ספי שיש עבור פתחים (להעברה לדף ריכוז)				3,525.60
	סה"כ 06 עבודות שיש (להעברה לדף ריכוז)				3,525.60
	פרק 07 נגרות				
	תת פרק 07.01 נגרות				
07.01.0001	מטבחון חדש בחדר אוכל תשושים באורך 4.5 מ"א -ראה גליון פרטי נגרות	קומפ'	1.00	9,500.00	9,500.00
07.01.0002	דלפק עמדת קבלה חדש -ראה גליון פרטי נגרות	קומפ'		45,000.00	
07.01.0003	קיר נגרות דקורטיבי בשילוב טלויזיה-עפ"י מפרט ותכנית באורך 4 מ"א-ראה גליון פרטי נגרות	קומפ'	1.00	1.00	1.00
	סה"כ 07.01 נגרות (להעברה לדף ריכוז)				9,501.00
	סה"כ 07 נגרות (להעברה לדף ריכוז)				9,501.00

29/12/2024
 דף מס': 009

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 עבודות צביעה				
	תת פרק 08.01 הערות				
	1. משטחים לצבע יצבעו לפחות 2 פעמים עד לקבלת ציפוי אחיד בגוון הנדרש 2. כל המשטחים לצבע יקבלו הכנה לצבע, כולל קישור 'פריימר' 3. הצביעה תתבצע בצבע מגוון לפי בחירת מתכנן. 4. כל המחירים יירשמו בשקלים חדשים (ללא מע"מ).				
	סה"כ 08.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.02 צביעת תקרות				
08.02.0001	סינרי גבס חדשים+קיימים ברוחבים משתנים-הסינרים ייצבעו לפחות ב-2 שכבות צבע יסוד ומעליהן 2 שכבות צבע גמר עליון. יש לבצע תיקוני שפכטל בסינרים קיימים במידת הצורך לגמר מושלם. הצבע הנבחר יהיה צבע מסוג "סופרקריל" של חברת טמבור. גוון על פי בחירת מתכנן.	מטר	310.00	45.00	13,950.00
08.02.0002	תקרות בטון קיימות- ייצבעו לפחות ב-2 שכבות צבע יסוד ומעליהן 2 שכבות צבע גמר עליון. יש לבצע תיקוני שפכטל בתקרות בטון קיימות לגמר מושלם הצבע הנבחר יהיה צבע מסוג "סופרקריל" של חברת טמבור. גוון על פי בחירת מתכנן.	מ"ר	70.00	46.00	3,220.00
	סה"כ 08.02 צביעת תקרות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.03 צביעת קירות				
08.03.0001	חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בשתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר. גוון על פי בחירת מתכנן. המטרים המחושבים אינה כוללים הפחתת פתחים	מ"ר	1,100.00	34.20	37,620.00
	סה"כ 08.03 צביעת קירות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 08 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 09 מיזוג אוויר				
	תת פרק 09.02 מיזוג אוויר				
09.02.0001	מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור 3.5 (BTU/HR 28,500) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	יח'	13.00	9,524.00	123,812.00
09.02.0002	מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור 14,500 (BTU/HR 1.5) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	6.00	5,640.00	33,840.00
	סה"כ 09.02 בתת פרק 09.02				

29/12/2024
 דף מס': 010

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				157,652.00
09.02.0003	מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור 1.25 (BTU/HR 12,000) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'		3,990.00	
09.02.0004	תוספת להתקנת מזגן עבור צנרת חשמל וניקוז	מטר	40.00	120.00	4,800.00
	סה"כ 09.02 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)				162,452.00
	סה"כ 09 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)				162,452.00
	פרק 10 חשמל ותאורה				
	תת פרק 10.01 הערות				
	<p>חשמל ותאורה: מחיר העבודה יכלול סיטוטים, חציבות קידוחים להעברת צנרת סתימת החציבות והסיטוטים עד להכנה לצבע וכל מה שדרוש עד לשלמות על הקבלן לתמחר: 1. אביזרי קצה "גביס" או ש"ע. עבודות חשמל יכללו נקודה קומפלט: כבלים, מוליכים, הזנות, נק' קצה ואביזר קצה ובגימור מושלם. הנקודות יחוברו לארון חשמל ראשי או משני. נקודת תאורה תכלול הרכבת גופי תאורה שיסופקו על ידי המזמין, וכל הנדרש לביצוע מושלם. 1. כל הסעיפים כוללים את הכנת נק' החשמל ונק' המאור והתקנתם אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות 2. באחריות קבלן החשמל המבצע להתאים במדויק אביזרי קצה בהתאם לאביזרים הקיימים 3. מחיר נק' חשמל כולל חציבה, הנחת צינורות תקינים, השחלת חוטים והרכבת שקעים ומפסקים. 4. במסגרת העבודה יש לבדוק תקינות לוח החשמל והתאמתו לתכנון העדכני במידת הצורך 5. כל המחירים יירשמו בשקלים חדשים (ללא מע"מ). 6. הכמויות המוגשות אינן בהכרח הכמויות הסופיות. הכמויות הסופיות ייקבעו לפי הביצוע בפועל.</p>				
	סה"כ 10.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 10.02 חשמל				
10.02.0001	נקודת הזנה שקע חשמלי כפול חד פאזי כולל אביזר "תואם קיים"	יח'	20.00	225.00	4,500.00
10.02.0002	נקודת הזנה שקע חשמלי תלת פאזי כולל "תואם קיים"	יח'	5.00	310.00	1,550.00
10.02.0003	נק' רשת כולל אביזרי קצה	יח'	5.00	320.00	1,600.00
10.02.0004	נק' טלויזיה כולל אביזרי קצה	יח'	5.00	380.00	1,900.00
	להעברה בתת פרק 10.02				
					9,550.00

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

29/12/2024

דף מס': 011

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				9,550.00
10.02.0005	מערכת אינטרקום רבת משתמשים עם סודיות וזכרון לקריאה, מסטר לשלוחה אחת	יח'	1.00	880.00	880.00
10.02.0006	קודן חשמלי בכניסה	יח'	1.00	650.00	650.00
10.02.0007	לחצני מצוקה, יחידת מיטה, לרבות לחצן קריאה, נורית סימון ושקע לחיבור הלחצן המטלטל	יח'	15.00	429.00	6,435.00
10.02.0008	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, 2 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך כולל אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'	10.00	1,580.00	15,800.00
10.02.0009	גנ' חשמל למקרן	יח'	3.00		
10.02.0010	הכנה והתקנה של מערכת I-CLICK לאחר פירוק תקרה והתקנת תקרה חדשה בחדר פעילות תשושים	יח'	1.00	1.00	1.00
10.02.0011	הזנות תקשורת וחשמל עבור מערכת מצלמות	יח'	10.00	450.00	4,500.00
10.02.0012	הכנות והזנות למערכת גלאי עשן	קומפ'	1.00	850.00	850.00
10.02.0013	הזנות תקשורת וחשמל עבור מערכת אזעקה	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
10.02.0014	חשמל ותקשורת עבור שעון נוכחות	יח'	1.00	650.00	650.00
10.02.0015	הזנות תקשורת וחשמל עבור רמקולים צמודי תקרה/קיר-יש לבדוק מערכת קיימת, ובמידת הצורך לבצע התאמות וחיבורים חדשים.	יח'	10.00	450.00	4,500.00
10.02.0016	חיווט מערכת אינטרקום בכבל רב גידי בצנרת	מטר	120.00	22.30	2,676.00
10.02.0017	כבל cat-7	מטר	500.00	7.00	3,500.00
	סה"כ 10.02 חשמל (להעברה לדף ריכוד)				51,192.00
	תת פרק 10.03 גופי תאורה ומפסקים				
10.03.0001	גוף תאורת לד שקוע 600X600 מ"מ 40W דגם ניסקו או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם-ראה תכנית תאורה.	יח'	87.00	287.00	24,969.00
10.03.0002	גוף תאורה צמוד תקרה בתקרה אקוסטית בתוך חדרי הפעילות-דגם לפי בחירת מתכנן, ראה תכנית תאורה.	יח'	35.00	240.00	8,400.00
	להעברה בתת פרק 10.03				33,369.00

29/12/2024

דף מס': 012

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				33,369.00
10.03.0003	גוף תאורה צמוד תקרה בתקרת מגשים-דגם לפי בחירת מתכנן, ראה תכנית תאורה.	יח'	16.00	260.00	4,160.00
10.03.0004	גוף תאורה קירי בחלל הפטיו-דגם לפי בחירת מתכנן, ראה תכנית תאורה.	יח'	5.00	180.00	900.00
10.03.0005	גוף תאורה צמוד תקרת בטון-דגם לפי בחירת מתכנן, ראה תכנית תאורה.	יח'		180.00	
10.03.0006	גוף תאורת חירום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד LED 27 דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאל טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות, מותקן מושלם	יח'	25.00	499.00	12,475.00
10.03.0007	שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" בע"מ דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	4.00	860.00	3,440.00
10.03.0008	מפסק יחיד להדלקה	יח'	25.00	31.00	775.00
10.03.0009	אונטה "3+ מפסק להזנת חשמל לרבות צינור פי וי סי מוביל לגג המבנה ורשת למניעת כניסת בעלי חיים בקצה מותקן מושלם	יח'	7.00	1,800.00	12,600.00
	המחירים כוללים חציבות, תיקוני טיח, חיבורים, ועד גמר מושלם				
	סה"כ 10.03 גופי תאורה ומפסקים (להעברה לדף ריכוז)				67,719.00
	סה"כ 10 חשמל ותאורה (להעברה לדף ריכוז)				118,911.00
	פרק 11 אינסטלציה				
	תת פרק 11.01 הערות				
	אספקה והתקנת צנרת לחיבור אסלה, העבודה כוללת חציבות והעברות לפי הצורך כולל איטומי הצנרת וביטון החציבות כולל נק' ביקורת אספקה והתקנת צנרת לניקוז לבויב, וכולל ניקוזי הכיורים.				
	להעברה בתת פרק 11.01				

29/12/2024
 דף מס': 013

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
	1. הכלים הסניטרים -אסלות , כיורים, סיפונים, וברזים יסופקו על ידי המזמין. המחיר יכלול עבודה מושלמת כולל חיבור הכלים הסניטרים לצנרת קיימת, חיבור סיפון, ושאר אלמנטים עד לגימור מושלם לאישור המזמין והמעצב, ולשימוש המתקן. 2. כל כיסויי נק' הביקורת יהיו מניקל או נחושת לאישור המעצב וימוקמו לפי תכנית. 3. יש לבצע תיקוני מלט וטיח במקומות שנחצבו ו/או פורקו לצורך העבודה בפרק זה. 4. יש לדאוג לביטון מלא של הצנרת ולאיתוסם הרצפה- יש לזמן את המפקח לבדיקה בסיום כל שלב בעבודה. 5. העבודה כוללת אספקת כל האביזרים הנלווים, 6. כל המחירים יירשמו בשקלים חדשים (ללא מע"מ).				
	סה"כ 11.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 11.02 אינסטלציה				
11.02.0001	נגיש-התקנת כיור שירותים/חדר רחצה קומפלט, כולל אספקת מים חם/ קר+ברז פרח $H=0.60$ + ניקוז כולל סיפון, כולל התקנת ברז, כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים להתקנה קומפ'.	יח'	12.00	1,400.00	16,800.00
11.02.0002	נגיש- אסלת נכים מחרס לבן דגם "Vitra" או ש"ע, באורך 75 ובגובה 46 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונבלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ.	יח'	6.00	2,350.00	14,100.00
11.02.0003	נק' מים עבור כיור מטבח - התקנה קומפלט של הכיור -כולל אספקת מים חם/ קר+ ברז פרח $H=60$ + ניקוז כולל סיפון, כולל התקנה ברז וכולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים להתקנה קומפ'. ראה תכנית אינסטלציה	יח'	1.00	1,790.00	1,790.00
11.02.0004	נגיש-נק' מים קומפלט למקלחון כולל אספקת מים חם/קר, כולל התקנת אינטרפוז 4 דרך $H=1.15$, נק' מים + מאזח למזלף $H=1.15$, כולל הכנה עבור ראש גשם $H=2.30$ כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים להתקנה קומפלט- ראה תכנית אינסטלציה	יח'	2.00	2,100.00	4,200.00
11.02.0005	אספקה והתקנת ניקוז למקלחון, כולל יציאה לדלוחין "2 קומפלט כולל כל האביזרים הדרושים- ראה תכנית אינסטלציה	יח'	2.00	850.00	1,700.00
	להעברה בתת פרק 11.02				38,590.00

29/12/2024

דף מס': 014

מרכז יום לקשישי נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				38,590.00
11.02.0006	הכנה למכונת כביסה קומפלט כולל אספקת מים חם/קר, כולל ברז בקוטר 1/2" מהקיר H=0.40+ניקוז כולל סיפון כולל כל האביזרים והחיבורים הדרושים להתקנה קומפלט- ראה תכנית אינסטלציה	יח'	1.00	1,580.00	1,580.00
11.02.0007	חררי רחצה-נקודת ביקורת קומפלט - ראה תכנית אינסטלציה	יח'	2.00	150.00	300.00
11.02.0008	נק' מים עבור בר מים עומד על הרצפה- ראה תכנית אינסטלציה	יח'	2.00	1,360.00	2,720.00
11.02.0009	אספקה והתקנת יחידות כוור במידות 80-120 ס"מ- ראה תכנית אינסטלציה	יח'	6.00	650.00	3,900.00
11.02.0010	אסלה מחרס לבן - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "אלפא" או ש"ע	יח'	3.00	1,890.00	5,670.00
	סה"כ 11.02 אינסטלציה (להעברה לדף ריכוז)				52,760.00
	סה"כ 11 אינסטלציה (להעברה לדף ריכוז)				52,760.00
	פרק 12 ספרינקלרים תת פרק 12.01 מערכת ספרינקלרים				
12.01.0010	תכנון וביצוע של מערכת מתזים למבנה הכוללת: בדיקת מעבדה מוסמכת ואישור סופי, אופיין מים, תחנה קומתית, גמל וכל שיידרש עד גמר עבודה מושלם עם כלל אישורים והבדיקות הדרושות על פי תכניות יועץ כיבוי אש מטעם המבצע	קומפ'	1.00	98,000.00	98,000.00
	סה"כ 12.01 מערכת ספרינקלרים (להעברה לדף ריכוז)				98,000.00
	סה"כ 12 ספרינקלרים (להעברה לדף ריכוז)				98,000.00
	פרק 13 אביזרי נגישות תת פרק 13.01 אביזרי נגישות				
13.01.0001	נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאוריתן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	יח'	10.00	600.00	6,000.00
13.01.0002	נגיש- מערכת הכוונה קולית Step Hear חשמלית תוצרת חברת "מהלב" או ש"ע, לרבות בסיס ורמקול למקום מקורה. הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות, המערכת עובדת עם שלט ואפליקציה בטלפון. המערכת כוללת בסיסי רמקול המותקנים בסמוך למקומות עיקריים - מודיעין, נוחיות, מעליות וכד' לרבות שלט הפעלה/אפליקציה לטלפון חכם	יח'	2.00	1,550.00	3,100.00
13.01.0003	נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ-P.V.C קשיח, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'	25.00	71.00	1,775.00
	להעברה בתת פרק 13.01				10,875.00

29/12/2024
 דף מס': 015

מרכז יום לקשיש נהריה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				10,875.00
13.01.0004	נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	12.00	341.00	4,092.00
13.01.0005	נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם	יח'	6.00	750.00	4,500.00
13.01.0006	נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3	יח'	6.00	1,150.00	6,900.00
13.01.0007	נגיש- מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלסטיק ABS קשיח במידות 280/380/140 מ"מ עם מפתח/מנעול, גוון לבן, תחתית המתקן מורכב בגובה 120-130 ס"מ מהרצפה	יח'	9.00	257.00	2,313.00
13.01.0008	נגיש- כיסא מתקפל למקלחת מפלסטיק ABS קשיח במידות 44/45 ס"מ, דגם "1600R" דוגמת "Pressalit" או ש"ע מאושר ע"י מעבדה מוסמכת לרבות עיגון לקיר. לפי ת"י 1918 חלק 3.2	יח'	2.00	6,300.00	12,600.00
13.01.0009	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	9.00	520.00	4,680.00
13.01.0010	נגיש-מתלה לתליית בגדים בעל 4 ווים בכל מתקן מנירוסטה	יח'	9.00	120.00	1,080.00
13.01.0011	נגיש-מחזיק נייר פתוח ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	9.00	167.00	1,503.00
	סה"כ 13.01 אביזרי נגישות (להעברה לדף ריכוד)				48,543.00
	סה"כ 13 אביזרי נגישות (להעברה לדף ריכוד)				48,543.00

אומדן למכרז 096/24 (ריכוז)

29/12/2024

דף מס': 016

מרכז יום לקשיש נהריה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות תת פרק 00.01 הערות סה"כ 00 הערות
116,933.00	116,933.00	פרק 01 עבודות הריסה תת פרק 01.02 עבודות הריסה סה"כ 01 עבודות הריסה
74,137.00	51,025.00 23,112.00	פרק 02 עבודות בניה תת פרק 02.01 עבודות בנייה תת פרק 02.02 עבודות טיח סה"כ 02 עבודות בניה
233,423.00	168,297.00 65,126.00	פרק 03 עבודות ריצוף חיפוי תת פרק 03.01 הערות תת פרק 03.02 ריצוף תת פרק 03.03 חיפויים סה"כ 03 עבודות ריצוף חיפוי
227,516.00	227,516.00	פרק 04 תקרה תת פרק 04.01 הנמכות תקרה סה"כ 04 תקרה
150,500.00	100,100.00 50,400.00	פרק 05 חלונות ודלתות תת פרק 05.01 הערות תת פרק 05.02 חלונות ודלתות אלומיניום תת פרק 05.03 דלתות פנים סה"כ 05 חלונות ודלתות
3,525.60	3,525.60	פרק 06 עבודות שיש תת פרק 06.01 ספי שיש עבור פתחים סה"כ 06 עבודות שיש
9,501.00	9,501.00	פרק 07 נגרות תת פרק 07.01 נגרות סה"כ 07 נגרות
54,790.00	17,170.00 37,620.00	פרק 08 עבודות צביעה תת פרק 08.01 הערות תת פרק 08.02 צביעת תקרות תת פרק 08.03 צביעת קירות סה"כ 08 עבודות צביעה
162,452.00	162,452.00	פרק 09 מיזוג אוויר תת פרק 09.02 מיזוג אוויר סה"כ 09 מיזוג אוויר
118,911.00	51,192.00 67,719.00	פרק 10 חשמל ותאורה תת פרק 10.01 הערות תת פרק 10.02 חשמל תת פרק 10.03 גופי תאורה ומפסקים סה"כ 10 חשמל ותאורה
52,760.00	52,760.00	פרק 11 אינסטלציה תת פרק 11.01 הערות תת פרק 11.02 אינסטלציה סה"כ 11 אינסטלציה

29/12/2024

דף מס': 017

מרכז יום לקשיש נהריה

סך פרק	סך תת פרק	
98,000.00	98,000.00	פרק 12 ספרינקלרים תת פרק 12.01 מערכת ספרינקלרים סה"כ 12 ספרינקלרים
48,543.00	48,543.00	פרק 13 אביזרי נגישות תת פרק 13.01 אביזרי נגישות סה"כ 13 אביזרי נגישות

29/12/2024

דף מס': 018

מרכז יום לקשיש נהריה

סך פרק	
116,933.00	פרק 00 הערות
74,137.00	פרק 01 עבודות הריסה
233,423.00	פרק 02 עבודות בניה
227,516.00	פרק 03 עבודות ריצוף חיפוי
150,500.00	פרק 04 תקרה
3,525.60	פרק 05 חלונות ודלתות
9,501.00	פרק 06 עבודות שיש
54,790.00	פרק 07 נגרות
162,452.00	פרק 08 עבודות צביעה
118,911.00	פרק 09 מיזוג אוויר
52,760.00	פרק 10 חשמל ותאורה
98,000.00	פרק 11 אינסטלציה
48,543.00	פרק 12 ספרינקלרים
	פרק 13 אביזרי נגישות

סך הכל	
1,350,991.60	סה"כ כללי
-0.15	הנחת עיגול
1,350,991.45	סה"כ
229,668.55	17% מע"מ
1,580,660.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 096-24

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.32.8) 04-9884344