

אומדן למכרז 062/24

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

28/01/2025
 דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 00 מוקדמות				
	במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה לרבות לרבות חליפת הגנה לקבינת המעלית.				
	אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) המעודכן.				
	על הקבלן לקחת בחשבון שיש לשנע חלק מהריהוט בתוך המבנה עבור ביצוע העבודות או לחלופין לפנות למקום שירה על כך המפקח (בתוך הבניין) ועליו להחזיר הכל למקום בסיום העבודה יש לפרק ולשמור על כלל השילוט במחלקה ולהתקין מחדש בסיום העבודות - הפעולות הינן כוללות בתוך מחירי היחידה ולא תינתן תמורה בגינם				
	הערה: העבודה תבוצע במבנה פעיל באנשים על הקבלן לנהוג באמצעי בטיחות לפי הת"י, אספקה והתקנת פיגומים במידת הצורך מסוג כלשהו, הכל כלול במחירי העבודה. 1-על הקבלן לפני ביצוע העב" ואחרי לבצע מדידה בשטח (ללא תוספת מחיר). 2- העבודה תבוצע באמצעות הכלים המתאימים לתנאי השטח ויסוג העבודה. 3- כל העבודות כוללות פינוי הפסולת באמצעות מכולה + שרוול לאתר שפך מאושר ע"י רשות מוסמכת. 5- הקבלן אחראי להודיע למפקח על כל טעות או אי התאמה בזמן ולפני ביצוע העבודה. 6- כל הסעיפים כוללים את כל הנדרש לביצוע של עבודות עד גמר מושלם. כל הפירוקים של חלקי המבנה העשויים בלוק או בטון יהיו באמצעות ניסור של דיסק חשמליהזמנת חומרים לביצוע העבודה מותנה באישור מראש ובכתב של המזמין, כל החומרים יהיו נושאי תו תקן ישראלי				
	סה"כ 00 מוקדמות (להעברה לדף ריכוז)				

28/01/2025
 דף מס': 002

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 פירוקים					
תת פרק 01.01 פירוקים					
01.01.0010	פירוק דלתות, מחיצות גבס/מחיצות עם חלון, תקרה מינרלית וסינרי גבס, גופי תאורה, מתקני חשמל, מזגנים, פירוק ופינוי כל אביזר, רהיט לרבות וילונות וכו' והחזרתם למקום או לפי הנחיית המפקח, פירוק עמדת מזכירה	קומפ'	1.00	10,000.00	10,000.00
01.01.0011	צוות נגרים - 2 פועלים (נגר מקצועי ועוזר) - לרבות ציוד ורכב/טנדר למרחק עד 70 ק"מ עבור פירוק זהיר לשימוש חוזר של ריהוט משרדי פירוק ואכסון במצב מפורק בחלל דלפק הקבלה, עם סיום ביצוע העבודה הריהוט יותקן.	י"ע	3.00	2,800.00	8,400.00
סה"כ 01.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)					18,400.00
סה"כ 01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)					18,400.00
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					
תת פרק 06.01 דלתות					
06.01.0020	דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית) במידות 100/220 ס"מ. זכוכית 10 מ"מ מחוסמת עם הדפס צורני לבחירת המזמין כולל ליטוש יהלום היקפי, זוג ידיות דוגמא דורמא אוש"ע, מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי, לרבות מדבקה עם לוגו הרשות מקומית עיריית נהריה בגודל כ- 60/30 ס"מ	יח'	1.00	7,920.00	7,920.00
06.01.0022	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "פרימיום פנדור" או ש"ע, תוצרת מאושרת, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 1.5 מ"מ, בגוון לבן 9016 או בד' עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף אקסלוסיב מפולימר קשיח WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים מתכווננים ומנעול מגנטי, בצביעה UV מתועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת	יח'	9.00	2,560.00	23,040.00
סה"כ 06.01 דלתות (להעברה לדף ריכוז)					30,960.00

28/01/2025
 דף מס': 003

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 06.02 נגרות					
06.02.0010	עמדה שולחן עשוי סנדוויץ' למזכירה בצורת "ר" במידות 210 ס"מ על 300 ס"מ אורך כדוגמת העמדה הקיימת בקומה 6 עומק שולחן עבודה 70 ס"מ, 80 ס"מ מעמדת המזכירותיה מותאם לנכים, לרבות קיר ארון בגב המזכירה הכולל מדפים ודלתות טריקה שקטה, קידוח כוס למעבר כבלים למחשב צביעה בתנור, מותקן ומורכב מושלם. ייתכן ותהיינה שינוי במידות (לפי ספר נגרות)	קומפ'	1.00	26,000.00	26,000.00
06.02.0020	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 170/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמייקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ'. הארון כולל: 4 מגירות, 2 דלתות פתיחה רגילה, 2 מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים הכל עם טריקה שקטה	קומפ'		3,400.00	
06.02.0025	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) דגם, 6041 9141, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב מעל 65 ס"מ ועד 75 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, לרבות סרגל קיר בגובה 7 ס"מ	מטר		1,460.00	
06.02.0030	יח ארון עליונה כדוגמת התחתון אך במידות 105/60 ס"מ הכוללת מדף חלוקה באמצע ודלתות, המחיר כולל כלל האביזרים וידיעות אספקה והתקנה מושלמת	קומפ'		1,050.00	
					26,000.00
תת פרק 06.03 ריהוט פינת ישיבה					
06.03.0020	פינת המתנה דגם "LAPSE של חברת ATTIAS" או ש"ע הכוללת ספה דו מושבית, שולחן עגול/מלבני מעץ מלא צבוע בתנור וכיסא יחיד לצד הספה	קומפ'		6,500.00	
					56,960.00
פרק 07 מתקני תברואה					
תת פרק 07.01 צינורות פלסטיים					
07.01.0001	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים כולל קידוח ומעבר בקיר	מטר		50.00	
להעברה בתת פרק 01.07.01					

28/01/2025
 דף מס': 004

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
07.01.0002	החלפת ברז ניל בברז מפוצל בנקודת מים קיימת, קו קיים.	קומפ'		150.00	
07.01.0003	צינור אלומיניום דקורטיבי מוברש או נירוסטה 304 מאט, בקוטר 2" לצורך מעבר צנרת מים למתקן מים לרבות אביזרי חיבור, מותקן מושלם	מטר		220.00	
סה"כ 07.01 צינורות פלסטיים (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז)					
פרק 08 חשמל					
תת פרק 08.01 גופי תאורה					
	כל הסעיפים שלהלן כוללים אספקה והתקנה במקום באופן מושלם ומוכן לשימוש. מחיר הנקודה כולל את כל קוי ההזנה עד ללוח החלוקה. מ"ז וב"ת יהיו בצבע לבחירת המזמין תה"ט או GEWISS תוצרת System : דגם ש"ע. כל האביזרים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוט עם מספר מעגל ויעודו. כל הצנורות שיוותקנו בתקרות ביניים ו/או בתקרות אקוסטיות או בריהוט יהיו מסוג כבה מאליו. מחיר הנקודה כולל חציבת קירות, עמודים קיימים ותקרות והחזרת המצב לקדמותו.				
08.01.0010	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי אור לבן בתקרה מינרלית, מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם לרבות חיזוק סטריפים לתקרה	יח'	37.00	535.00	19,795.00
08.01.0040	שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" בע"מ דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם	יח'		770.00	
סה"כ 08.01 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז)					
19,795.00					

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים
טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

28/01/2025
 דף מס': 005

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים					
08.02.0030	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה	יח'	11.00	1,100.00	12,100.00
08.02.0040	נקודת בית תקע דירתי מושלמת לחיבור למזגן בגובה 2 מ', עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד C.P.V בחתך 3X1.5 מ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מפסק זרם, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	4.00	350.00	1,400.00
08.02.0060	חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם	מטר	20.00	46.00	920.00
08.02.0070	פירוק עמדה עבודה קיימת והתקנה מחדש לאחר בניית מחיצה במיקום ע"פ שהיה מותקן מושלם	יח'	7.00	120.00	840.00
08.02.0080	בתי תקע להתקנה תה"ט, 16 אמפר	יח'	12.00	34.00	408.00
08.02.0090	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר מותקן מושלם	יח'	10.00	180.00	1,800.00
08.02.0091	לוח חשמל 2 קומות + דלת וחלוקה למעגלים + פחת זרם לרבות פירוק הלוח הקיים	קומפ'		4,400.00	
	סה"כ 08.02 כבלים ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)				17,468.00
	סה"כ 08 חשמל (להעברה לדף ריכוז)				37,263.00
פרק 10 ריצוף					
תת פרק 10.01 פרקט					
10.01.0010	רצפת פרקט למינציה בעל רמת שחיקה AC-4 עם 4 פאזות, בעובי 8 מ"מ דגם "יוניק פלור" או ש"ע, בהתקנה צפה ע"ג משטח הקיים	מ"ר	140.00	125.00	17,500.00
10.01.0020	פנל מ - M.D.F לבן בגובה 7 ס"מ	מטר	150.00	22.00	3,300.00
	סה"כ 10.01 פרקט (להעברה לדף ריכוז)				20,800.00
	סה"כ 10 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)				20,800.00

28/01/2025
 דף מס': 006

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 11 צבע					
תת פרק 11.01 צבע					
	הערה : עבודות הצבע כולל הכנת שטח לקירות הקיימים כולל שליפת דיבלים סתימת חורים ליטוש והחלקה ותיקוני טיח פנים				
11.01.0015	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים במקומות שירה המפקח לצורך תיקונים בלבד	מטר	10.00	200.00	2,000.00
11.01.0020	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, לרבות תיקוני קירות ועד גמר מושלם	מ"ר	400.00	32.00	12,800.00
	סה"כ 11.01 צבע (להעברה לדף ריכוז)				14,800.00
	סה"כ 11 צבע (להעברה לדף ריכוז)				14,800.00
פרק 15 מיזוג אוויר					
תת פרק 15.01 מזגן מפוצל					
15.01.0021	החלפת משאבת ניקוז למזגן עד לגובה 4.5 מ' (מחיר יסוד למשאבת ניקוז 300 ש"ח/יח')	יח'	2.00	560.00	1,120.00
15.01.0022	הכנת צינור ניקוז למזגנים מפוצלים	מטר	30.00	39.00	1,170.00
15.01.0023	צנרת נחושת בקוטר 3/8" ו 1/4" לרבות כבל חשמל 5 גידים	מטר	22.00	102.00	2,244.00
15.01.0024	מזגן מפוצל אינורט (התקנה סטדרטית) כדוגמא "אלקטרה" או "תדירן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלי 8,500 - 9,500 BTU/HR לרבות של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם כולל כול האביזרים הנדרשים (שרוולים, כבלים, צינורות, מסוג כלשהו), נקודת מזגן עם מגען לפי המפרט של יצרן בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח חשמל עד ההתקנה.	יח'	4.00	3,000.00	12,000.00
	סה"כ 15.01 מזגן מפוצל (להעברה לדף ריכוז)				16,534.00
	סה"כ 15 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)				16,534.00
פרק 18 תקשורת					
תת פרק 18.01 אינטרנום					
	המחירים כוללים את כלל העבודה לרבות כבילה, חיבורים מותקן מושלם				
להעברה בתת פרק 01.18.01					

28/01/2025
 דף מס': 007

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
18.01.0010	מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "1/2" CCD צבעונית ומסך צבע דירתי 7 אינץ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנה	קומפ'	1.00	3,880.00	3,880.00
18.01.0020	מסך דירתי "7" לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע המהווה שלוחה למע' האינטרקום כולל חיווט	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
18.01.0060	כבל תקשורת CAT7 אדום עד 40 מ' ליח' (3 נקודות מתח נמוך כולל אביזרים) ו-3 נקודות תקשורת מושלמות לרבות אביזרים וכבל לרבות פריסה וחיווט אביזר קצה ומתאמירשת, סימון נקודות תקשורת PVC חרוט בהתאם לריכוז הקיים בקומה 7	יח'	32.00	400.00	12,800.00
18.01.0070	מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה 2VDC/24VDC לרבות כבילה וחיבורים מושלם	יח'	1.00	600.00	600.00
	סה"כ 18.01 אינטרקום (להעברה לדף ריכוז)				19,380.00
	תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה				
18.02.0010	נגיש- מערכת שמע loop hear מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות	יח'	1.00	980.00	980.00
	סה"כ 18.02 מכשירי שמיעה (להעברה לדף ריכוז)				980.00
	סה"כ 18 תקשורת (להעברה לדף ריכוז)				20,360.00

28/01/2025
 דף מס': 008

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין				
	תת פרק 22.01 מחיצות ותקרה תותבת				
22.01.0005	מחיצות מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ חד-קרומיות (בשני הצדדים) ברוחב כולל של 75 מ"מ, עם מסלול עליון ותחתון וניצבים מפח פלדה מגולוון כולל צמר סלעים בעובי 2", וכולל קומפריבנד בהיקף הקונסטרוקציה ועד גמר מושלם כולל חיזוקים לפתחים עבור הדלתות, מוכן לצבע	מ"ר	150.00	220.00	33,000.00
22.01.0105	פירוק חיפוי גבס במחיצה קיימת והנחת בידוד 2" צמר סלעים וכיסוי מחדש עם לוח גבס מוכן לצביעה	מ"ר	15.00	85.00	1,275.00
22.01.0115	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים מונחים, NRC=0.55, אריח במידות 60/60 ס"מ, בעובי 16 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') פרופיל L+Z וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, סינר עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 39 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	120.00	189.00	22,680.00
22.01.0125	סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ באותו מפלס או בין מפלסים שונים, ברוחב פרוס מעל 40 ס"מ עד 60 ס"מ, בהיקפי תקרות אקוסטיות, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה (המדידה בפריסה במ"ר) המחיר כולל בדיקת מעבדה מוסמכת לתקרות תותב ע"פ תקן ישראלי ובדיקת העמסה	מ"ר	60.00	349.00	20,940.00
	סה"כ 22.01 מחיצות ותקרה תותבת (להעברה לדף ריכוז)				
	77,895.00				
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז)				
	77,895.00				
	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים				
	תת פרק 29.01 שילוט הכוונה				
29.01.0010	נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ-P.V.C קשיח, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'		71.00	
29.01.0011	פירוק שלטים שמות המפקחים והתקנתם מחדש, מותקן מושלם	יח'	9.00	52.00	468.00
	סה"כ 29.01 שילוט הכוונה (להעברה לדף ריכוז)				
	468.00				
	סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים (להעברה לדף ריכוז)				
	468.00				

28/01/2025
 דף מס': 009

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 00 מוקדמות				
	במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה לרבות לרבות חליפת הגנה לקבינת המעלית.				
	אופני המדידה במידה ולא צויין אחרת אופן המדידה יהיה על פי המפרט הכללי בהוצאת הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות: משרד הביטחון / אגף בניו, משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה, משרד האוצר / החשכ"ל משרד התחבורה. (הספר הכחול) המעודכן.				
	על הקבלן לקחת בחשבון שיש לשנע חלק מהריהוט בתוך המבנה עבור ביצוע העבודות או לחלופין לפנות למקום שירה על כך המפקח (בתוך הבניין) ועליו להחזיר הכל למקום בסיום העבודה יש לפרק ולשמור על כלל השילוט במחלקה ולהתקין מחדש בסיום העבודות - הפעולות הינן כוללות בתוך מחירי היחידה ולא תינתן תמורה בגינם				
	הערה: העבודה תבוצע במבנה פעיל באנשים על הקבלן לנהוג באמצעי בטיחות לפי הת"י, אספקה והתקנת פיגומים במידת הצורך מסוג כלשהו, הכל כלול במחירי העבודה. 1-עלהקבלן לפני ביצוע העב" ואחרי לבצע מדידה בשטח (ללא תוספת מחיר). 2- העבודה תבוצע באמצעות הכלים המתאימים לתנאי השטח ויסוג העבודה. 3- כל העבודות כוללות פינוי הפסולת באמצעות מכולה + שרוול לאתר שפך מאושר ע"י רשות מוסמכת. 5- הקבלן אחראי להודיע למפקח על כל טעות או אי התאמה בזמן ולפני ביצוע העבודה. 6- כל הסעיפים כוללים את כל הנדרש לביצוע של עבודות עד גמר מושלם. כל הפירוקים של חלקי המבנה העשויים בלוק או בטון יהיו באמצעות ניסור של דיסק חשמליהזמנת חומרים לביצוע העבודה מותנה באישור מראש ובכתב של המזמין, כל החומרים יהיו נושאי תו תקן ישראלי				
	סה"כ 00 מוקדמות (להעברה לדף ריכוז)				

28/01/2025
 דף מס': 010

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 פירוקים					
תת פרק 01.01 פירוקים					
01.01.0010	פירוק זהיר והתקנה מחדש במקום אחר ארון מטבח תחתון ועליון כולל משטח שיש, כיור, ברזים ואלמנטים) ufsunt xrdkhokaha שונים של חבור מערכת מים וביוב. אורך של ארון כ-2.5 מ'	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
01.01.0011	פירוק זהיר של דלת זכוכית כולל מנגנון פתיחה והתקנה במקום אחר לפי הנחייה של פיקוח לרבות מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי, מדבקה של עיריית נהריה עם לוגו העירייה בגודל 60/30 ס"מ, כולל כל האביזרים ועבודות הדרושות לביצוע מושלם. העבודה כוללת תיקון מקום החיבור דלת לקירות ולרצפה.	יח'	1.00	600.00	600.00
01.01.0012	הנ"ל, דלת רב בריח	יח'	3.00	750.00	2,250.00
01.01.0013	פירוק ארון עץ באורך כ-3 מ' והובלה למחסן העירייה. העבודה כוללת אביזרים ועבודות הדרושות לביצוע מושלם.	יח'	1.00	600.00	600.00
01.01.0014	פירוק ארונית באורך כ-140 והתקנה במקום אחר לפי הנחיה של פיקוח. העבודה כוללת אביזרים ועבודות הדרושות לביצוע מושלם	יח'	1.00	250.00	250.00
01.01.0015	פירוק זהיר והתקנה מחדש מזגן קיים בחדר מהנדס העיר למקום אחר לפי הנחיות הפיקוח. העבודה כוללת כל האביזרים ועבודות הדרושות עד ביצוע מושלם.	יח'	3.00	750.00	2,250.00
01.01.0016	הנ"ל, טלוויזיה	יח'	1.00	450.00	450.00
01.01.0017	פירוק מעקה בגובה כ-1 מ' והובלה למחסן העירייה	מטר	10.00	120.00	1,200.00
	סה"כ 01.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)				10,600.00
	סה"כ 01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)				10,600.00
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					
תת פרק 06.01 דלתות					
06.01.0020	דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית) במידות 100/220 או 120/220 ס"מ. זכוכית 10 מ"מ מחוסמת עם הדפס צורני לבחירת המזמין כולל ליטוש יהלום היקפי, זוג ידיות, מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי, לרבות מדבקה עם לוגו הרשות מקומית עיריית נהריה בגודל כ-60/30 ס"מ	יח'	1.00	7,920.00	7,920.00
	להעברה בתת פרק 02.06.01				7,920.00

28/01/2025
 דף מס': 011

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				7,920.00
06.01.0022	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כגפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "פרימיום פנדור" או ש"ע, תוצרת מאושרת, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 1.5 מ"מ, בגוון לבן 9016 או בז' עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 7 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף אקסלוסיב מפולימר קשיח WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע עם פס אטימה מסביב למשקוף, 3 צירים נסתרים מתכווננים ומנעול מגנטי, בצביעה UV מתועשת המונעת הצהבה של צבע הדלת	יח'	1.00	2,560.00	2,560.00
	סה"כ 06.01 דלתות (להעברה לדף ריכוז)				10,480.00
	תת פרק 06.02 נגרות				
06.02.0010	עמדה שולחן עשוי סנדוויץ' לפי דוגמא בקומה 7 (פיקוח על הבנייה) לרבות הכולל ודלתות טריקה שקטה, קידוח כוס למעבר כבלים למחשב צביעה בתנור, מותקן ומורכב מושלם. ייתכן ותהיינה שינוי במידות	קומפ'	2.00	6,000.00	12,000.00
06.02.0030	יח ארון עליונה כדוגמת התחתון אך במידות 105/60 ס"מ הכוללת מדף חלוקה באמצע ודלתות, המחיר כולל כלל האביזרים וידיות אספקה והתקנה מושלמת	קומפ'	2.00	1,050.00	2,100.00
	סה"כ 06.02 נגרות (להעברה לדף ריכוז)				14,100.00
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)				24,580.00
	פרק 07 מתקני תברואה				
	תת פרק 07.00 תת פרק 7.0				
07.00.0001	פירווק והתקנה מחדש מתקן "קולר". העבודה כוללת כל האביזרים, צינורות ועבודות הדרושות לביצוע מושלם כולל תיקון אריחי קרמיקה וריצוף לאחר הפירווק.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
	סה"כ 07.00 תת פרק 7.0 (להעברה לדף ריכוז)				2,500.00

28/01/2025
 דף מס': 012

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.01 צינורות פלסטיים					
07.01.0001	חיבור מטבח למערכות של עירייה על ידי שני צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 50 מ"מ, לרבות ספחים כולל חיבורים, קידוח ומעבר בקיר. העבודה כוללת פירוק אריחי ריצוף בתוואי של צינורות והשלמת את הריצוף באריחי קרמיקה. העבודה כוללת כל האביזרים ועבודות הדרושות לביצוע מושלם.	מטר	25.00	200.00	5,000.00
סה"כ 07.01 צינורות פלסטיים (להעברה לדף ריכוז) 5,000.00					
סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז) 7,500.00					
פרק 08 חשמל					
תת פרק 08.01 גופי תאורה					
	כל הסעיפים שלהלן כוללים אספקה והתקנה במקום באופן מושלם ומוכן לשימוש. מחיר הנקודה כולל את כל קוי ההזנה עד ללוח החלוקה. מ"ז וב"ת יהיו בצבע לבחירת המזמין תה"ט או GEWISS תוצרת System : דגם ש"ע. כל האביזרים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוט עם מספר מעגל ויעודו. כל הצנורות שיותקנו בתקרות ביניים ו/או בתקרות אקוסטיות או בריהוט יהיו מסוג כבה מאליו. מחיר הנקודה כולל חציבת קירות, עמודים קיימים ותקרות והחזרת המצב לקדמותו.				
08.01.0010	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי אור לבן בתקרה מינירלית, מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled אוש"ע, מותקן מושלם לרבות חיזוק סטריפים לתקרה	יח'	4.00	535.00	2,140.00
סה"כ 08.01 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז) 2,140.00					
תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים					
08.02.0030	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה	יח'	3.00	1,100.00	3,300.00
להעברה בתת פרק 02.08.02 3,300.00					

28/01/2025
 דף מס': 013

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				3,300.00
08.02.0040	נקודת בית תקע דירתי מושלמת לחיבור למזגן בגובה 2 מ', עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד C.P.V בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מפסק זרם, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	2.00	350.00	700.00
08.02.0060	חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם	מטר	20.00	46.00	920.00
08.02.0080	בתי תקע להתקנה תה"ט, 16 אמפר	יח'	5.00	34.00	170.00
08.02.0090	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר מותקן מושלם	יח'	10.00	180.00	1,800.00
	סה"כ 08.02 כבלים ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)				6,890.00
	סה"כ 08 חשמל (להעברה לדף ריכוז)				9,030.00
	פרק 10 ריצוף תת פרק 10.01 פרקט				
10.01.0010	רצפת פרקט למיניציה בעל רמת שחיקה AC-4 עם 4 פאזות, בעובי 8 מ"מ דגם "יוניק פלור" או ש"ע, בהתקנה צפה ע"ג משטח הקיים	מ"ר	40.00	125.00	5,000.00
10.01.0020	פנל מ - M.D.F לבן בגובה 7 ס"מ	מטר	50.00	22.00	1,100.00
	סה"כ 10.01 פרקט (להעברה לדף ריכוז)				6,100.00
	סה"כ 10 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)				6,100.00
	פרק 11 צבע תת פרק 11.01 צבע				
	הערה: עבודות הצבע כולל הכנת שטח לקירות הקיימים כולל שליפת דיבלים סתימת חורים ליטוש והחלקה ותיקוני טיח פנים				
11.01.0015	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים במקומות שירה המפקח לצורך תיקונים בלבד	מטר	10.00	200.00	2,000.00
11.01.0020	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, לרבות תיקוני קירות ועד גמר מושלם	מ"ר	150.00	32.00	4,800.00
	סה"כ 11.01 צבע (להעברה לדף ריכוז)				6,800.00
	סה"כ 11 צבע (להעברה לדף ריכוז)				6,800.00

28/01/2025
 דף מס': 014

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 12 עבודות אלומיניום				
	תת פרק 12.16 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				
12.16.0610	חלון קבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	יח'	2.00	2,060.00	4,120.00
	סה"כ 12.16 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 15 מיזוג אוויר				
	תת פרק 15.01 מזגן מפוצל				
15.01.0021	החלפת משאבת ניקוז למזגן עד לגובה 4.5 מ' (מחיר יסוד למשאבת ניקוז 300 ש"ח/יח')	יח'	2.00	560.00	1,120.00
15.01.0022	הכנת צינור ניקוז למזגנים מפוצלים	מטר	30.00	39.00	1,170.00
15.01.0023	צנרת נחושת בקוטר 3/8" ו 1/4" - לרבות כבל חשמל 5 גידים	מטר	22.00	102.00	2,244.00
15.01.0024	מזגן מפוצל אינורט (התקנה סטדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או "תדירן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלי 8,500 - 9,500 BTU/HR לרבות של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם כולל כול האביזרים הנדרשים (שרוולים, כבלים, צינורות, מסוג כלשהו), נקודת מזגן עם מגען לפי המפרט של יצרן בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח חשמל עד ההתקנה.	יח'	1.00	3,000.00	3,000.00
	סה"כ 15.01 מזגן מפוצל (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 15 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 18 תקשורת				
	תת פרק 18.01 אינטרקום				
	המחירים כוללים את כלל העבודה לרבות כבילה, חיבורים מותקן מושלם				
18.01.0010	מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "1/2 CCD צבעונית ומסך צבע דירתי 7 אינץ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנה	קומפ'	1.00	3,880.00	3,880.00
18.01.0020	מסך דירתי 7" לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע המהווה שלוחה למע' האינטרקום כולל חיווט	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
	להעברה בתת פרק 02.18.01				
	5,980.00				

28/01/2025
 דף מס': 015

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				5,980.00
18.01.0060	כבל תקשורת CAT7 אדום עד 40 מ' ליח' (3 נקודות מתח נמוך כולל אביזרים) ו-3 נקודות תקשורת מושלמות לרבות אביזרים וכבל לרבות פריסה וחיווט אביזר קצה ומתאמיירשת, סימון נקודות תקשורת PVC חרוט בהתאם לריכוז הקיים בקומה 7	יח'	32.00	400.00	12,800.00
18.01.0070	מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה 2VDC/24VDC לרבות כבילה וחיבורים מושלם	יח'	1.00	600.00	600.00
	סה"כ 18.01 אינטרקום (להעברה לדף ריכוז)				19,380.00
	סה"כ 18 תקשורת (להעברה לדף ריכוז)				19,380.00
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין				
	תת פרק 22.01 מחיצות ותקרה תותבת				
22.01.0005	מחיצות מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ חד-קרומיות (בשני הצדדים) ברובח כולל של 75 מ"מ, עם מסלול עליון ותחתון וניצבים מפח פלדה מגולוון כולל צמר סלעים בעובי 2", וכולל קומפריבנד בהיקף הקונסטרוקציה ועד גמר מושלם כולל חיזוקים לפתחים עבור הדלתות, מוכן לצבע	מ"ר	30.00	300.00	9,000.00
22.01.0115	השלמת תקרה אקוסטית לאחר התקנת מחיצות גבס אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים מונחים, NRC=0.55, אריח במידות 60/60 ס"מ, בעובי 16 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') פרופיל L+Z וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, סינר עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 39 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	20.00	200.00	4,000.00
	סה"כ 22.01 מחיצות ותקרה תותבת (להעברה לדף ריכוז)				13,000.00
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז)				13,000.00
	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים				
	תת פרק 29.01 שילוט הכוונה				
29.01.0010	נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ-P.V.C קשיח, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4	יח'	4.00	71.00	284.00
	סה"כ 29.01 שילוט הכוונה (להעברה לדף ריכוז)				284.00
	סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים (להעברה לדף ריכוז)				284.00

28/01/2025
 דף מס': 016

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר
 מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 97 הקצבה				
97.0001	הקצב עבור סעיפים חריגים ולא מתוכננים, יאושר ע"י המפקח בלבד וביומן עבודה לפי מחירון דקל פחות 15% וללא כל תוספת רווח נוסף 0	יח'	6.00		
	סה"כ 97 הקצבה (להעברה לדף ריכוז)				

אומדן למכרז 062/24 (ריכוז)

28/01/2025

דף מס': 017

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00 פרק 00 מוקדמות סה"כ 00 מוקדמות
	18,400.00	18,400.00	פרק 01 פירוקים תת פרק 01.01 פירוקים סה"כ 01 פירוקים
	56,960.00	30,960.00 26,000.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.01 דלתות תת פרק 06.02 נגרות תת פרק 06.03 ריהוט פינת ישיבה סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
			פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.01 צינורות פלסטיים סה"כ 07 מתקני תברואה
	37,263.00	19,795.00 17,468.00	פרק 08 חשמל תת פרק 08.01 גופי תאורה תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים סה"כ 08 חשמל
	20,800.00	20,800.00	פרק 10 ריצוף תת פרק 10.01 פרקט סה"כ 10 ריצוף
	14,800.00	14,800.00	פרק 11 צבע תת פרק 11.01 צבע סה"כ 11 צבע
	16,534.00	16,534.00	פרק 15 מיזוג אוויר תת פרק 15.01 מזגן מפוצל סה"כ 15 מיזוג אוויר
	20,360.00	19,380.00 980.00	פרק 18 תקשורת תת פרק 18.01 אינטרקום תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה סה"כ 18 תקשורת
	77,895.00	77,895.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין תת פרק 22.01 מחיצות ותקרה תותבת סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין
	468.00	468.00	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים תת פרק 29.01 שילוט הכוונה סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים
263,480.00			סה"כ 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00
			מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה פרק 00 מוקדמות סה"כ 00 מוקדמות
	10,600.00	10,600.00	פרק 01 פירוקים תת פרק 01.01 פירוקים סה"כ 01 פירוקים

28/01/2025

דף מס': 018

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	24,580.00	10,480.00 14,100.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.01 דלתות תת פרק 06.02 נגרות סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	7,500.00	2,500.00 5,000.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.00 תת פרק 7.0 תת פרק 07.01 צינורות פלסטיים סה"כ 07 מתקני תברואה
	9,030.00	2,140.00 6,890.00	פרק 08 חשמל תת פרק 08.01 גופי תאורה תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים סה"כ 08 חשמל
	6,100.00	6,100.00	פרק 10 ריצוף תת פרק 10.01 פרקט סה"כ 10 ריצוף
	6,800.00	6,800.00	פרק 11 צבע תת פרק 11.01 צבע סה"כ 11 צבע
	4,120.00	4,120.00	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.16 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע סה"כ 12 עבודות אלומיניום
	7,534.00	7,534.00	פרק 15 מיזוג אוויר תת פרק 15.01 מזגן מפוצל סה"כ 15 מיזוג אוויר
	19,380.00	19,380.00	פרק 18 תקשורת תת פרק 18.01 אינטרקום סה"כ 18 תקשורת
	13,000.00	13,000.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין תת פרק 22.01 מחיצות ותקרה תותבת סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין
	284.00	284.00	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים תת פרק 29.01 שילוט הכוונה סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים
			פרק 97 הקצבה סה"כ 97 הקצבה
108,928.00			סה"כ 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה

28/01/2025
 דף מס': 019

שיפוץ במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוץ בחדר

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00
		פרק 00 מוקדמות
	18,400.00	פרק 01 פירוקים
	56,960.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
		פרק 07 מתקני תברואה
	37,263.00	פרק 08 חשמל
	20,800.00	פרק 10 ריצוף
	14,800.00	פרק 11 צבע
	16,534.00	פרק 15 מיזוג אוויר
	20,360.00	פרק 18 תקשורת
	77,895.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין
	468.00	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים
263,480.00		סה"כ 01 שיפוץ קומה 7 פרק 00
		מבנה 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6
		פרק 00 מוקדמות
	10,600.00	פרק 01 פירוקים
	24,580.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
	7,500.00	פרק 07 מתקני תברואה
	9,030.00	פרק 08 חשמל
	6,100.00	פרק 10 ריצוף
	6,800.00	פרק 11 צבע
	4,120.00	פרק 12 עבודות אלומיניום
	7,534.00	פרק 15 מיזוג אוויר
	19,380.00	פרק 18 תקשורת
	13,000.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין
	284.00	פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים
108,928.00		פרק 97 הקצבה
		סה"כ 02 שיפוץ בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

28/01/2025

דף מס': 020

שיפוך במחלקת פיקוח על הבנייה ושיפוך בחדר

סך מבנה	
263,480.00	מבנה 01 שיפוך קומה 7 פרק 00
108,928.00	מבנה 02 שיפוך בחדר ישיבות ובפרוזדור בקומה 6

סך הכל	
372,408.00	סה"כ כללי
-0.31	הנחת עיגול
372,407.69	סה"כ
63,309.31	17% מע"מ
435,717.00	סה"כ כולל מע"מ