

אומדן למכרז 011/25

18/03/2025  
 דף מס': 001

סובה שביל דדון  
 מבנה 00 סובה שביל דדון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 00 הערות</b>				
	סעיפים חריגים יאושרו ע"פ מחירון דקל פחות 15% הנחה ללא כל תוספת רווח נוספת				
	באחריות הקבלן לפנות כל פסולת, עודפי עפר וכל הנדרש למקום מאושר ללא כל תוספת תשלום נוסף				
	באחריות הקבלן לדאוג לכלל ההסדרים הדרושים לרבות שילוט, תמרור שוטרים וכו' תוך תיאום העבודות מול הרשות, העסקים והתושבים השכנים				
	<b>סה"כ 00 הערות (להעברה לדף ריכוז)</b>				

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

18/03/2025  
 דף מס': 002

**סובה שביל דדון**  
 מבנה 01 סובה שביל דדון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 40 פיתוח האתר</b>				
	<b>תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות</b>				
40.01.0470	אבן שפה טרומה באורך 1 מטר במידות 20/25 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפיאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע או כדוגמה התואמת לדוגמא הקיימת	מטר	210.00	112.00	23,520.00
40.01.0480	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	160.00	82.00	13,120.00
40.01.0490	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור - לפי הדוגמא הקיימת	מ"ר	280.00	160.00	44,800.00
40.01.0495	כנ"ל בצבע ניגודי	מ"ר	50.00	128.00	6,400.00
40.01.0505	מחסום חשמלי באורך 4 מ' בעלת מנגנון שליטה מרחוקה באפליקציה ושלט תואם. העבודה כוללת התקנה, חיבורים, ניתוקים, עבודות חשמל, עבודות עפר וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.	קומפ'	1.00	15,000.00	15,000.00
	<b>סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות (להעברה לדף ריכוז)</b>				
					<b>102,840.00</b>
	<b>תת פרק 40.70 קירות</b>				
40.70.0010	קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב-30 (ללא דבש) בגובה עד 2.0 מ', לרבות עיבוד ראש הקיר ע"י אבן לקט (מחיר יסוד לאבן לקט 80 ש"ח/מ"ר), הכיחול עם מלט אפור	מ"ק	40.00	855.00	34,200.00
	<b>סה"כ 40.70 קירות (להעברה לדף ריכוז)</b>				
					<b>34,200.00</b>
	<b>סה"כ 40 פיתוח האתר (להעברה לדף ריכוז)</b>				
					<b>137,040.00</b>
	<b>פרק 51 כבישים ופיתוח</b>				
	<b>תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק</b>				
51.01.0120	פירוק שטחי אספלט כולל פסי האטה בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור ופינוי אספלט למקום שירה עליו המזמין.	מ"ר	95.00	16.30	1,548.50
51.01.0130	ניסור אספלט קיים בהתחברויות	מטר	15.00	17.30	259.50
51.01.0150	פירוק א.ש. ואבני תיחום ופינוי מהשטח למקום שירה עליו המזמין והמפקח	מטר	55.00	16.30	896.50
51.01.0160	פירוק אבן משתלבת ופינויה מהשטח למקום שירה עליו המזמין והמפקח	מ"ר	280.00	17.90	5,012.00
51.01.0200	פירוק קיר אבן קיים בגובה עד 80 ס"מ קיים ופינוי החומר למקום עליו יורה המפקח	מטר	100.00	110.00	11,000.00
51.01.0330	פירוק תמרור קיים ופינוי למקו שירה עליו המפקח	יח'	1.00	110.00	110.00
	<b>להעברה בתת פרק 01.51.01</b>				
					<b>18,826.50</b>

18/03/2025  
 דף מס': 003

סובה שביל דדון  
 מבנה 01 סובה שביל דדון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				18,826.50
51.01.0340	עקירת עצים בשלמותם (לרבות כריתת העץ ועקירת הגדם) שהיקף גזעם הנמדד בגובה 1.0 מ' מעל פני הקרקע הינו מעל 30 ס"מ ועד 40 ס"מ וגובהם עד 6.0 מ', לרבות ריסוסהבור, מילוי הבור והידוק (המחיר ל-6 עצים מינימום, עבור כמות קטנה יותר - ראה הערות בתחילת תת הפרק), כופר ע"ח המזמין	יח'	3.00	580.00	1,740.00
51.01.0700	התאמת גובה שוחה	יח'	2.00	620.00	1,240.00
51.01.0730	הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	יח'	2.00	610.00	1,220.00
51.01.0740	פירוק עמוד תאורה והעתקתן מחוץ לתחום המיסעה	יח'	4.00	1,100.00	4,400.00
51.01.0750	קיצוץ או חספוס אספלט	מ"ר	300.00	9.00	2,700.00
51.01.0760	פירוק מעקה בטיחות ופינוי למקום שירה עליו המפקח	מטר	65.00	90.00	5,850.00
51.01.0770	פירוק משטח מדרגות קיימות ופינוי למקום שירה עליו המפקח	מ"ר	30.00	55.00	1,650.00
	<b>סה"כ 51.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>37,626.50</b>
	<b>תת פרק 51.02 עבודות עפר</b>				
51.02.0060	חפירה בכל סוגי קרקע עד 5,000 מ"ק.	מ"ק	200.00	38.00	7,600.00
51.02.0070	הידוק קרקע יסוד מקורית	מ"ר	320.00	3.90	1,248.00
	<b>סה"כ 51.02 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>8,848.00</b>
	<b>תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות</b>				
51.03.0120	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אשטו.	מ"ק	140.00	187.00	26,180.00
51.03.0130	מילוי מובא מחומר נברר.	מ"ק	70.00	83.00	5,810.00
	<b>סה"כ 51.03 מצעים ותשתיות (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>31,990.00</b>
	<b>תת פרק 51.04 עבודות אספלט</b>				
51.04.0020	שכבה אספלט תא"צ 19 גיר - דולומיטי PG-70 בעובי 5 ס"מ. (שכבה נושאת) הכמות כוללת ריבוד	מ"ר	465.00	53.00	24,645.00
51.04.0030	ציפוי יסוד.	מ"ר	160.00	2.20	352.00
51.04.0040	שכבה אספלט תא"צ 25 גיר - דולומיטי PG-68 בעובי 5 ס"מ. (שכבה מקשרת)	מ"ר	160.00	48.00	7,680.00
51.04.0050	ציפוי מאחה	מ"ר	465.00	2.40	1,116.00
	<b>סה"כ 51.04 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>33,793.00</b>

18/03/2025  
 דף מס': 004

סובה שביל דדון  
 מבנה 01 סובה שביל דדון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז</b>					
	מילוי התעלה או סביב התא וכד' בקרקע יהיה באחד מהאופנים הבאים : 1. חול חרסיתי שיענה על הדרישות במפרט ובדו"ח הקרקע. 2. חול מיוצב עם 8% צמנט , התכונות לפיהמפרט ולפי דו"ח הקרקע. תעלות לצינורות - השכבה שמתחת לצינור תיושר בצורה המבטיחה מגע רצוף עם תחתית הצינור, שכבה זו לא תהודק. מילוי מעל לצינור ומסביבלתאי ם ועד פני השתית יהודק בשכבות אופקיות של 10 ס"מ (אחרי ההידוק). הידוק המילוי בתעלות לצינורות יעשה במקביל משני צידי הצינור, באופן שלא יהיו תזוזות שלהצינור ותובטח עטיפתו המלאה. תכולת הרטיבות בעת ההידוק של החומר האינרטי האטום או של החול המיוצב בצמנט תהיה בתחום הרטיבות האופטימלית של +2, דרגת הצפיפות הנרשת בשני החומרים היא מינימום 98% מהצפיפות המעבדתית המקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור.				
51.06.0032	צינור מבטון מזוין לניקוז בקוטר 40 ס"מ, דרג 5 בעומק עד 2 מטר	מטר	10.00	650.00	6,500.00
51.06.0034	צינור 8" HDPE. העבודה תכלול חפירה, מילוי CLSM וכל הנדרש להשלמת העבודה	מטר	5.00	580.00	2,900.00
51.06.0538	שוחה מלבנית במידות פנים 100/120 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ, 4 טון ממין D400 בעומק 1.2-1.5 מטר. הסעיף מתייחס לבניית שוחות במקום קולטנים קיימים	יח'	1.00	7,290.00	7,290.00
51.06.0694	קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-22 תוצרת מפעלי וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תקנית C25 מברזל כבדה או חומרים מורכבים בכפוף לדרישת ת"י 489	יח'	1.00	2,090.00	2,090.00
51.06.0696	קולטן ראשי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בעומק עד 1.2 כדוגמת MD-24 תוצרת מפעלי וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תקנית C25 מברזל כבדה או חומרים מורכבים בכפוף לדרישת ת"י 489	יח'	1.00	2,950.00	2,950.00
51.06.0724	פתיחת הכביש לצורך הנחת והסדרת מערכת ניקוז קיימת והחזרת המצב לקדמותו	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
	<b>סה"כ 51.06 עבודות תיעול וניקוז (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>24,730.00</b>





אומדן למכרז 011/25 (ריכוז)

18/03/2025  
 דף מס': 007

סובה שביל דדון

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 00 סובה שביל דדון פרק 00 הערות סה"כ 00 הערות
			סה"כ 00 סובה שביל דדון
		102,840.00	מבנה 01 סובה שביל דדון פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות
	137,040.00	34,200.00	תת פרק 40.70 קירות סה"כ 40 פיתוח האתר
		37,626.50	פרק 51 כבישים ופיתוח
		8,848.00	תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק
		31,990.00	תת פרק 51.02 עבודות עפר
		33,793.00	תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות
		24,730.00	תת פרק 51.04 עבודות אספלט
		6,034.00	תת פרק 51.06 עבודות תיעול וניקוז
	143,021.50		תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 כבישים ופיתוח
280,061.50			סה"כ 01 סובה שביל דדון
			מבנה 98 הקצב פרק 00 פרק 0
	15,000.00		סה"כ 00 פרק 0
15,000.00			סה"כ 98 הקצב

18/03/2025  
 דף מס': 008

סובה שביל דדון

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 00 סובה שביל דדון פרק 00 הערות סה"כ 00 סובה שביל דדון
280,061.50	137,040.00 143,021.50	מבנה 01 סובה שביל דדון פרק 40 פיתוח האתר פרק 51 נבישים ופיתוח סה"כ 01 סובה שביל דדון
15,000.00	15,000.00	מבנה 98 הקצב פרק 00 פרק 0 סה"כ 98 הקצב

18/03/2025  
 דף מס': 009

סובה שביל דדון

סך מבנה		
280,061.50		מבנה 00 סובה שביל דדון
15,000.00		מבנה 01 סובה שביל דדון
		מבנה 98 הקצב

סך הכל		
295,061.50		סה"כ כללי
0.36		הנחת עיגול
295,061.86		סה"כ
53,111.14		18% מע"מ
348,173.00		סה"כ כולל מע"מ