



25/03/2025  
 דף מס': 002

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף                        | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|-----------------------------|--|-------|-------|----------|----------|
| <b>פרק 01 פירוקים</b>       |  |       |       |          |          |
| <b>תת פרק 01.01 פירוקים</b> |  |       |       |          |          |
| 01.01.0010                  | פירוק כלל התא כגון דלתות-כ 3 יח', מחיצה בלוק 10 ס"מ כ-6 מ"ר, כלל חיפוי קרמיקה כ-27 מ"ר לרבות הוצאת הטיט מהקירות!!!, 2 אסלות ומיכלי הדחה, עמדת שטיפת ידיים כיוור ושיש, ריצוף כ- 5 מ"ר והוצאת מילוי, תקרה תותבת כ-5 מ"ר, כלל האביזרים ופרזול, חלונות וסינר גבס, דלתות עד גמר מושלם                             | קומפ' | 1.00  | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 01.01.0011                  | פירוק דלתות, מחיצות גבס/מחיצות עם חלון, פירוק ופינוי כל אביזר, רהיט לרבות וילונות וכו' והחזרתם למקום או לפי הנחיית המפקח, פירוק עמדת מזכירה וכו'   | קומפ' | 1.00  | 3,500.00 | 3,500.00 |
|                             | ייתכן וחלק מהאביזרים יהיו פירוק זהיר לשימוש חוזר בהוראת המפקח  |       |       |          |          |
|                             | סה"כ 01.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          |          |
|                             | <b>תת פרק 01.02 איטום וטיח ובנייה</b>  |       |       |          |          |
| 01.02.0010                  | "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון  | מ"ר   | 5.50  | 77.00    | 423.50   |
| 01.02.0020                  | איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולמרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ | מ"ר   | 5.50  | 112.00   | 616.00   |
| 01.02.0030                  | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחר פירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)  | מ"ר   | 21.00 | 75.00    | 1,575.00 |
| 01.02.0110                  | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3  | מטר   | 10.00 | 25.00    | 250.00   |
|                             | סה"כ 01.02 איטום וטיח ובנייה (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          |          |
|                             | <b>תת פרק 01.03 ריצוף</b>  |       |       |          |          |
| 01.03.0010                  | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 64 ש"ח/מ"ר  | מ"ר   | 5.50  | 285.00   | 1,567.50 |
| 01.03.0020                  | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60, 20/50, 20/20, 10/30, ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר   | מ"ר   | 21.00 | 281.00   | 5,901.00 |
| 01.03.0050                  | פלח הפרדה לריצוף ופינות קרמיקה   | מטר   | 1.10  | 18.00    | 19.80    |
|                             | סה"כ 01.03 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          |          |
|                             | <b>7,488.30</b>  |       |       |          |          |

25/03/2025  
 דף מס': 003

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף   | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל          |
|--|---|-------|-------|----------|-----------------|
| <b>תת פרק 01.04 אינסטלציה</b>                  |   |       |       |          |                 |
| 01.04.0010                                     | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים-סעיף דקל 07.031.0550   | מטר   | 5.00  | 175.00   | 875.00          |
| 01.04.0020                                     | מחסומי רצפה מפוליפרופילן 4"2" עבור ניקוז  | יח'   | 1.00  | 600.00   | 600.00          |
| 01.04.0030                                     | ביצוע נק' מים עבור כיור   | יח'   | 1.00  | 400.00   | 400.00          |
| 01.04.0040                                     | כנ"ל נק' מים עבור אסלות   | יח'   | 2.00  | 500.00   | 1,000.00        |
| 01.04.0050                                     | צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים  | מטר   | 20.00 | 90.00    | 1,800.00        |
| 01.04.0060                                     | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים  | מטר   | 6.00  | 117.00   | 702.00          |
| 01.04.0070                                     | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 40 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 5". המחיר לכמות כוללת של עד או מעל ל-20 קידוחים   | יח'   | 1.00  | 540.00   | 540.00          |
| 01.04.0080                                     | חציבה בקירות בטון/בלוק עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם  | מטר   | 10.00 | 46.00    | 460.00          |
| 01.04.0090                                     | מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 3/4" מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 3 יציאות לרבות ברז ניתוק | יח'   | 1.00  | 160.00   | 160.00          |
| 01.04.0100                                     | ביצוע הטעייה של קו שפכים העובר באמצע החלל עם ברך וקופסת ביקורת לרבות כלל הצנרת פי וי סי עד להתקנה מושלמת  | קומפ' | 1.00  | 550.00   | 550.00          |
| 01.04.0920                                     | סיפון 1 1/4" לכיור רחצה תוצרת "חוליות" או ש"ע   | יח'   | 1.00  | 105.00   | 105.00          |
| <b>סה"כ 01.04 אינסטלציה (להעברה לדף ריכוז)</b> |   |       |       |          |                 |
| <b>תת פרק 01.05 סניטריה ואביזרים</b>           |   |       |       |          |                 |
| 01.05.0010                                     | נגיש- אסלת נכים מחרס לבן דגם "Pro Nova" או ש"ע, באורך 66.5 ס"מ ובגובה 46 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ   | יח'   | 1.00  | 2,770.00 | 2,770.00        |
| 01.05.0020                                     | סבוינה מזכוכית עם מתלה לחיבור לקיר ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00  | 172.00   | 172.00          |
| <b>להעברה בתת פרק 01.01.05</b>                 |   |       |       |          |                 |
|  |   |       |       |          | <b>2,942.00</b> |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 004

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר     | סך הכל          |
|------------|---|-------|------|----------|-----------------|
|            | מהעברה  |       |      |          | 2,942.00        |
| 01.05.0030 | נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3   | יח'   | 2.00 | 357.00   | 714.00          |
| 01.05.0040 | נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם       | יח'   | 1.00 | 730.00   | 730.00          |
| 01.05.0050 | נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 | יח'   | 1.00 | 1,090.00 | 1,090.00        |
| 01.05.0060 | מחזיק נייר טואלט פתוח מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם   | יח'   | 1.00 | 166.00   | 166.00          |
| 01.05.0070 | מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00 | 303.00   | 303.00          |
| 01.05.0080 | פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דווש רגל, נפח 5 ליטר, לרבות פח פנימי עשוי מפלסטיק קשיח  | יח'   | 1.00 | 149.00   | 149.00          |
| 01.05.0090 | נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)   | יח'   | 1.00 | 510.00   | 510.00          |
| 01.05.0100 | נגיש- שלט שרותי נכים מ-P.V.C קשיח, במידות 20/20 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4  | יח'   | 1.00 | 77.00    | 77.00           |
| 01.05.0110 | נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ, מותקן מושלם                 | יח'   | 1.00 | 132.00   | 132.00          |
| 01.05.0120 | מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00 | 261.00   | 261.00          |
| 01.05.0130 | נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ   | יח'   | 1.00 | 660.00   | 660.00          |
|            | <b>להעברה בתת פרק 01.01.05</b>  |       |      |          | <b>7,734.00</b> |

25/03/2025  
 דף מס': 005

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|---|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה  |       |       |          | 7,734.00 |
| 01.05.0140 | נגיש- סוללה לכיור בעמידה עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק דגם "גל" מק"ט 305131 או ש"ע, גימור כרום, לרבות ברזי ניל וצינורות מאריך לברז מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 820.00   | 820.00   |
|            | סה"כ 01.05 סניטריה ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 8,554.00 |
|            | <b>תת פרק 01.06 בנייה מתועשת בבנייה</b>   |       |       |          |          |
| 01.06.0010 | סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה  | מטר   | 2.00  | 210.00   | 420.00   |
| 01.06.0020 | תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש) | מ"ר   | 5.00  | 260.00   | 1,300.00 |
| 01.06.0030 | חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בצבע פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע בשתי שכבות, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר   | מ"ר   | 10.00 | 40.00    | 400.00   |
|            | סה"כ 01.06 בנייה מתועשת בבנייה (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 2,120.00 |
|            | <b>תת פרק 01.07 אלומיניום</b>   |       |       |          |          |
| 01.07.0010 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח עד 0.5 מ"ר לרבות רשת נגד יתושים קבועה  | יח'   | 2.00  | 1,740.00 | 3,480.00 |
|            | סה"כ 01.07 אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 3,480.00 |
|            | <b>תת פרק 01.08 נגרות</b>   |       |       |          |          |
| 01.08.0010 | נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית כדוגמת "מקור הפורמייקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע | יח'   | 1.00  | 3,850.00 | 3,850.00 |
|            | סה"כ 01.08 נגרות (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 3,850.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 006

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף                                  | תאור   | יחידה | כמות | מחיר     | סך הכל           |
|---------------------------------------|--|-------|------|----------|------------------|
| <b>תת פרק 01.09 חשמל</b>              |  |       |      |          |                  |
| 01.09.0010                            | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק'   | 1.00 | 213.00   | 213.00           |
| 01.09.0020                            | גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, רותם 22W מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף קוטר 170 מ"מ גובה 85 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם  | יח'   | 2.00 | 336.00   | 672.00           |
| 01.09.0030                            | מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר  | יח'   | 1.00 | 107.00   | 107.00           |
|                                       | <b>סה"כ 01.09 חשמל (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |      |          | <b>992.00</b>    |
|                                       | <b>סה"כ 01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |      |          | <b>46,540.80</b> |
| <b>פרק 02 שירותי גברים</b>            |  |       |      |          |                  |
| <b>תת פרק 02.01 פירוקים</b>           |  |       |      |          |                  |
| 02.01.0010                            | פירוק כלל התא כגון דלתות-כ 2 יח', כלל חיפוי קרמיקה כ-27 מ"ר לרבות הוצאת הטיט מהקירות!!!, 1, אסלה ומיכל הדחה 2 משתנות, עמדת שטיפת ידיים כיור ושיש, ריצוף כ-5 מ"ר והוצאת מילוי, תקרה תותבת כ-5 מ"ר, כלל האביזרים ופרזול, חלונות וסינר גבס, דלתות עד גמר מושלם  | קומפ' | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00         |
|                                       | ייתכן וחלק מהאביזרים יהיו פירוק זהיר לשימוש חוזר בהוראת המפקח  |       |      |          |                  |
|                                       | <b>סה"כ 02.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |      |          | <b>5,500.00</b>  |
| <b>תת פרק 02.02 איטום וטיח ובנייה</b> |  |       |      |          |                  |
| 02.02.0010                            | "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון  | מ"ר   | 5.50 | 77.00    | 423.50           |
| 02.02.0020                            | איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות של כ- 300 גר"מ/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ  | מ"ר   | 5.50 | 112.00   | 616.00           |
|                                       | <b>להעברה בתת פרק 01.02.02</b>   |       |      |          | <b>1,039.50</b>  |

25/03/2025  
 דף מס': 007

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|---|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה  |       |       |          | 1,039.50 |
| 02.02.0030 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחר פירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)                     | מ"ר   | 25.00 | 75.00    | 1,875.00 |
| 02.02.0110 | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3   | מטר   | 15.00 | 25.00    | 375.00   |
| 02.02.0910 | חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות קיימות ברוחב 10 ס"מ, לרבות מעל פתחים  | מ"ק   | 0.80  | 2,740.00 | 2,192.00 |
|            | סה"כ 02.02 איטום וטיח ובנייה (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 5,481.50 |
|            | <b>תת פרק 02.03 ריצוף</b>   |       |       |          |          |
| 02.03.0010 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 64 ש"ח/מ"ר   | מ"ר   | 5.50  | 285.00   | 1,567.50 |
| 02.03.0020 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60, 20/50, 20/20, 10/30, ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר  | מ"ר   | 25.00 | 281.00   | 7,025.00 |
|            | המחירים כוללים רובה ופיניש עד גמר סופי הריצוף והחיפוי כדוגמת הקיים בשירותים בקומה 6 בבניין העירייה  |       |       |          |          |
| 02.03.0050 | פלח הפרדה לריצוף ופינות קרמיקה  | מטר   | 1.10  | 18.00    | 19.80    |
|            | סה"כ 02.03 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 8,612.30 |
|            | <b>תת פרק 02.04 אינסטלציה</b>   |       |       |          |          |
| 02.04.0010 | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים-סעיף דקל 07.031.0550                   | מטר   | 5.00  | 175.00   | 875.00   |
| 02.04.0020 | מחסומי רצפה מפוליפרופילן 4"2" עבור ניקוז  | יח'   | 1.00  | 600.00   | 600.00   |
| 02.04.0030 | ביצוע נק' מים עבור כיור   | יח'   | 1.00  | 400.00   | 400.00   |
| 02.04.0040 | כנ"ל נק' מים עבור אסלות   | יח'   | 1.00  | 500.00   | 500.00   |
| 02.04.0045 | נק' עבור משתנה להתקנה מושלמת  | יח'   | 1.00  | 450.00   | 450.00   |
| 02.04.0050 | צינורות פוליאיתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים | מטר   | 20.00 | 90.00    | 1,800.00 |
| 02.04.0060 | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים  | מטר   | 6.00  | 117.00   | 702.00   |
|            | להעברה בתת פרק 01.02.04   |       |       |          | 5,327.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 008

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|---|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה  |       |       |          | 5,327.00 |
| 02.04.0070 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 40 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 5" המחיר לכמות כוללת של עד או מעל ל-20 קידוחים  | יח'   | 2.00  | 540.00   | 1,080.00 |
| 02.04.0080 | חציבה בקירות בטון/בלוק עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם  | מטר   | 10.00 | 46.00    | 460.00   |
| 02.04.0090 | מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 3/4" מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 4 יציאות לרבות ברז ניתוק | יח'   | 1.00  | 180.00   | 180.00   |
| 02.04.0100 | ביצוע הסעייה של קו שפכים העובר באמצע החלל עם ברך וקופסת ביקורת לרבות כלל הצנרת פי ו י סי עד להתקנה מושלמת   | קומפ' | 1.00  | 550.00   | 550.00   |
| 02.04.0920 | סיפון 1 1/4 ליכור רחצה תוצרת "חוליות" או ש"ע  | יח'   | 1.00  | 105.00   | 105.00   |
|            | סה"כ 02.04 אינסטלציה (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 7,702.00 |
|            | <b>תת פרק 02.05 סינטריה ואביזרים</b>  |       |       |          |          |
| 02.05.0010 | אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "סיגמא" או ש"ע  | יח'   | 1.00  | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 02.05.0015 | משתנה תלויה מחרס לבן סוג א', דגם "פולו" או ש"ע, לרבות מזרם חצי אוטומטי, מתלה, מפזר מים וסיפון יצקת ניקל   | יח'   | 1.00  | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 02.05.0020 | סבונה מזכוכית עם מתלה לחיבור לקיר ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 172.00   | 172.00   |
| 02.05.0060 | מחזיק נייר טואלט פתוח מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 166.00   | 166.00   |
| 02.05.0070 | מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00  | 303.00   | 303.00   |
| 02.05.0080 | פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דושת רגל, נפח 5 ליטר, לרבות פח פנימי עשוי מפלסטיק קשיח  | יח'   | 1.00  | 149.00   | 149.00   |
| 02.05.0085 | פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה, עבור תאי השירותים  | יח'   | 1.00  | 100.00   | 100.00   |
|            | <b>להעברה בתת פרק 01.02.05</b>  |       |       |          | 4,480.00 |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 009

שיפוץ בניין עירייה-מרכז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|---|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה  |       |       |          | 4,480.00 |
| 02.05.0090 | נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל"<br>(גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן<br>ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ<br>מהרצפה)  | יח'   | 1.00  | 510.00   | 510.00   |
| 02.05.0100 | שלט שרותי גברים מ-P.V.C קשיח,<br>במידות 20/20 ס"מ עבור תא שרותי<br>גברים כולל סמל הבין לאומי  | יח'   | 1.00  | 77.00    | 77.00    |
| 02.05.0120 | מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה<br>כרום, מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 261.00   | 261.00   |
|            | <b>סה"כ 02.05 סניטריה ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |       |          | 5,328.00 |
|            | <b>תת פרק 02.06 בנייה מתועשת בבנייה</b>   |       |       |          |          |
| 02.06.0010 | סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי<br>12.5 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ צד אחד<br>בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים<br>שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד<br>1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה  | מטר   | 2.00  | 210.00   | 420.00   |
| 02.06.0020 | תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן:<br>מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ<br>ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את<br>הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה<br>(בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2<br>מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין<br>השדות (במידה ונדרש) | מ"ר   | 5.00  | 260.00   | 1,300.00 |
| 02.06.0030 | חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות<br>בצבע פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע בשתי<br>שכבות, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת<br>חורים וליטוש הקיר  | מ"ר   | 10.00 | 40.00    | 400.00   |
|            | <b>סה"כ 02.06 בנייה מתועשת בבנייה (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |       |          | 2,120.00 |
|            | <b>תת פרק 02.07 אלומיניום</b>   |       |       |          |          |
| 02.07.0010 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400<br>או 4500 או ש"ע, בשטח עד 0.5 מ"ר<br>לרבות רשת נגד יתושים קבועה  | יח'   | 2.00  | 1,740.00 | 3,480.00 |
|            | <b>סה"כ 02.07 אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |       |          | 3,480.00 |
|            | <b>תת פרק 02.08 נגרות</b>   |       |       |          |          |
| 02.08.0010 | דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף,<br>חד כנפית לפתיחה צרית, במידות<br>70-90/210 ס"מ, מעטפת הדלת<br>פורמייקה דו צדדית כדוגמת "מקור<br>הפורמייקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ, קנט<br>בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC<br>מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע     | יח'   | 2.00  | 3,410.00 | 6,820.00 |
|            | <b>להעברה בתת פרק 01.02.08</b>  |       |       |          | 6,820.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 010

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות | מחיר     | סך הכל    |
|------------|--|-------|------|----------|-----------|
|            | מהעברה   |       |      |          | 6,820.00  |
| 02.08.0020 | עמדת שטיפת ידיים כדוגמת הקיים בתאי שירותים קומה 6, העמדה כוללת ארון תחתון צף, כיור, ברז לרבות ברזי ניל וצינורות מאריך לברז, ומראה כדוגמת הקיים בקומה 6. המחיר כולל הובלה אספקה והתקנה  | קומפ' | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00  |
|            | סה"כ 02.08 נגרות (להעברה לדף ריכוז)  |       |      |          | 11,620.00 |
|            | <b>תת פרק 02.09 חשמל</b>   |       |      |          |           |
| 02.09.0010 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק'   | 1.00 | 213.00   | 213.00    |
| 02.09.0020 | גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכונן שקוע בתקרה, רותם 22W מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף קוטר 170 מ"מ גובה 85 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם   | יח'   | 3.00 | 336.00   | 1,008.00  |
| 02.09.0030 | מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר  | יח'   | 1.00 | 107.00   | 107.00    |
|            | סה"כ 02.09 חשמל (להעברה לדף ריכוז)   |       |      |          | 1,328.00  |
|            | סה"כ 02 שירותי גברים (להעברה לדף ריכוז)  |       |      |          | 51,171.80 |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 011

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל    |
|------------|--|-------|-------|----------|-----------|
|            | <b>פרק 05 איטום</b>  |       |       |          |           |
|            | <b>תת פרק 05.01 איטום חלונות</b>   |       |       |          |           |
| 05.01.0100 | עבודות איטום של החלונות האנכיים בקירות של בניין העיריה עד מידות כ-180*250 ס"מ, באופן הבא: 1. יש להוציא מהמרווחים שבין האדנים/הדפנות לבין הפרופילים, חומרי איטום ישנים. יש לנקות היטב את המרווחים הנ"ל מכל הליכלוך. 2. יש ליישם על דפנות החלונות, חומר איטום צמנטי הידראולי כדוגמת "איטומט פלוס 502" מתוצרת "כרמית" או שו"ע, בשכבות, בכמות כוללת של 4 ק"ג/מ"ר, לפי הנחיות יצרן החומר הנ"ל. 3. יש לאטום מחדש את המרווחים שבין הדפנות והדנים ובין הפרופילים, באמצעות חומר איטום סיליקוני נייטרלי כדוגמת "ויטרופלקס N" מתוצרת "OTTO CHEMIE", שיושם בהתאם להנחיות היצרן באמצעות אקדח עם פייה מתאימה | יח'   | 20.00 | 310.00   | 6,200.00  |
|            | סה"כ 05.01 איטום חלונות (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 6,200.00  |
|            | סה"כ 05 איטום (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 6,200.00  |
|            | <b>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>  |       |       |          |           |
|            | <b>תת פרק 06.01 דלתות</b>  |       |       |          |           |
| 06.01.0010 | דלת עץ לבודה אטומה עם מילוי 100% פלקסבורד דגם "למינטו קלאסי" של "חמדיה" או ש"ע עם צוהר פס 11 כולל ציפוי פורמיקה משני הצדדים, גוון לבחירת האדריכל, כוללמשקוף פח 1.5 מ"מ וצביעה במידות 80-90/100/210 ס"מ הכל לפי רשימת הנגרות.   | יח'   | 30.00 | 2,100.00 | 63,000.00 |
|            | סה"כ 06.01 דלתות (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 63,000.00 |
|            | סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 63,000.00 |
|            | <b>פרק 07 מתקני תברואה</b>   |       |       |          |           |
|            | <b>תת פרק 07.01 צנרת פלסטיק</b>  |       |       |          |           |
| 07.01.0010 | צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים   | מטר   | 80.00 | 93.00    | 7,440.00  |
| 07.01.0020 | מתקן לשתית מים קרים תוצרת "תמי 4" או ש"ע, לרבות ברז שתיה וחיבור למערכות מים וניקוז קיימות, כולל אביזרי חיבור. נקודות חשמל ומים נמדדות בנפרד  | יח'   | 2.00  | 2,450.00 | 4,900.00  |
|            | סה"כ 07.01 צנרת פלסטיק (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 12,340.00 |
|            | סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 12,340.00 |

קובץ: 012-25 012/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.40.0) 04-9884344

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 012

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף  | תאור   | יחידה | כמות     | מחיר     | סך הכל           |
|---|--|-------|----------|----------|------------------|
| <b>פרק 08 חשמל</b>                              |  |       |          |          |                  |
| <b>תת פרק 08.01 גופי תאורה</b>                  |  |       |          |          |                  |
| 08.01.0010                                      | גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם לרבות חיזוק סטריפים לתקרה  | יח'   | 110.00   | 535.00   | 58,850.00        |
| 08.01.0020                                      | פירוק גוף תאורת לד בהספק עד 70 ווט בגובה עד 4 מ'   | יח'   | 100.00   | 40.00    | 4,000.00         |
| 08.01.0030                                      | פירוק ג"ת קיים 60/60 והתקנתו מחדש  | יח'   | 110.00   | 80.00    | 8,800.00         |
| 08.01.0040                                      | שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" בע"מ דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם  | יח'   | 3.00     | 770.00   | 2,310.00         |
| <b>סה"כ 08.01 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז)</b> |  |       |          |          |                  |
|   |  |       |          |          | <b>73,960.00</b> |
| <b>תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים</b>              |  |       |          |          |                  |
| 08.02.0010                                      | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מרינף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר   | מטר   | 1,200.00 | 7.40     | 8,880.00         |
| 08.02.0020                                      | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע   | מטר   | 1,200.00 | 12.20    | 14,640.00        |
| 08.02.0030                                      | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך כולל אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח'   | 40.00    | 1,100.00 | 44,000.00        |
|   |  |       |          |          | <b>67,520.00</b> |
| <b>להעברה בתת פרק 01.08.02</b>                  |  |       |          |          |                  |

קובץ: 012-25 013/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.40.0) 04-9884344

25/03/2025  
 דף מס': 013

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות     | מחיר   | סך הכל     |
|------------|--|-------|----------|--------|------------|
|            | מהעברה   |       |          |        | 67,520.00  |
| 08.02.0040 | נקודת בית תקע דירתי מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק'   | 50.00    | 200.00 | 10,000.00  |
| 08.02.0060 | חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם  | מטר   | 80.00    | 46.00  | 3,680.00   |
| 08.02.0070 | פירוק עמדה של חשמל קיימת והתקנה מחדש לאחר בניית מחיצה במיקום ע"פ שהיה מותקן מושלם  | יח'   | 7.00     | 120.00 | 840.00     |
| 08.02.0080 | בתי תקע להתקנה תה"ט, 16 אמפר   | יח'   | 14.00    | 34.00  | 476.00     |
| 08.02.0090 | מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע   | יח'   | 25.00    | 28.80  | 720.00     |
|            | סה"כ 08.02 כבלים ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |        | 83,236.00  |
|            | סה"כ 08 חשמל (להעברה לדף ריכוז)  |       |          |        | 157,196.00 |
|            | <b>פרק 10 ריצוף</b>  |       |          |        |            |
|            | <b>תת פרק 10.01 פרקט</b>   |       |          |        |            |
| 10.01.0010 | רצפת פרקט 100% פולימרי כדוגמת "quick step", בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד)  | מ"ר   | 500.00   | 190.00 | 95,000.00  |
| 10.01.0020 | פנל מ - M.D.F מצופה טפט בגוון רצפת הפרקט כמפורט בגובה 6 ס"מ  | מטר   | 450.00   | 46.20  | 20,790.00  |
| 10.01.0030 | מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשטיחים, P.V.C או פרקט)   | מ"ר   | 250.00   | 136.00 | 34,000.00  |
|            | סה"כ 10.01 פרקט (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |        | 149,790.00 |
|            | סה"כ 10 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |        | 149,790.00 |
|            | <b>פרק 11 צבע</b>  |       |          |        |            |
|            | <b>תת פרק 11.01 צבע</b>  |       |          |        |            |
| 11.01.0010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים  | מטר   | 10.00    | 200.00 | 2,000.00   |
| 11.01.0020 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, לרבות תיקוני קירות ועד גמר מושלם   | מ"ר   | 1,400.00 | 32.00  | 44,800.00  |
|            | סה"כ 11.01 צבע (להעברה לדף ריכוז)  |       |          |        | 46,800.00  |
|            | סה"כ 11 צבע (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |        | 46,800.00  |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 014

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל     |
|------------|--|-------|-------|----------|------------|
|            | <b>פרק 12 אלומניום</b>   |       |       |          |            |
|            | <b>תת פרק 12.01 פירוק</b>  |       |       |          |            |
| 12.01.0010 | פירוק חלונות אלומיניום ומשקופיהם בשטח של מעל 3 מ"ר ועד 5 מ"ר   | יח'   | 30.00 | 290.00   | 8,700.00   |
| 12.01.0020 | חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת הקיים, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 4.0 מ"ר   | מ"ר   | 55.00 | 1,500.00 | 82,500.00  |
|            | סה"כ 12.01 פירוק (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          |            |
|            | סה"כ 12 אלומניום (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          |            |
|            | <b>פרק 15 מיזוג אוויר</b>  |       |       |          |            |
|            | <b>תת פרק 15.01 מזגן מפוצל</b>   |       |       |          |            |
| 15.01.0010 | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (BTU/HR 15,0001.5) כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 6.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, לרבות חציבה ליציאה בעמוד מותקן מושלם  | יח'   | 22.00 | 4,950.00 | 108,900.00 |
| 15.01.0020 | צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים 3/8", 5/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו   | מטר   | 20.00 | 132.00   | 2,640.00   |
|            | סה"כ 15.01 מזגן מפוצל (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          |            |
|            | סה"כ 15 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          |            |
|            | <b>פרק 18 תקשורת</b>   |       |       |          |            |
|            | <b>תת פרק 18.01 אינטרקום</b>   |       |       |          |            |
| 18.01.0010 | מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת 1/2" CCD צבעונית ומסך צבע דירתי 7 אינץ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנה | קומפ' | 3.00  | 3,880.00 | 11,640.00  |
| 18.01.0020 | מסך דירתי 7" לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע  | יח'   | 5.00  | 2,100.00 | 10,500.00  |
|            | המחירים כוללים את כלל העבודה לרבות כבילה, חיבורים ומותקן מושלם   |       |       |          |            |
|            | להעברה בתת פרק 01.18.01  |       |       |          |            |
|            | <b>22,140.00</b>   |       |       |          |            |

קובץ: 012-25 015/...

הופק באמצעות בנארית בע"מ (04.40.0) 04-9884344

25/03/2025  
 דף מס': 015

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות   | מחיר     | סך הכל    |
|------------|---|-------|--------|----------|-----------|
|            | מהעברה  |       |        |          | 22,140.00 |
| 18.01.0030 | לחצן יציאה/כניסה לדלת פולימריט עם מגנט כולל כבילה, חיבורים, מפסק בשולחן משרד מותקן מושלם  | קומפ' | 2.00   | 950.00   | 1,900.00  |
| 18.01.0060 | כבל תקשורת CAT7 אדום  | מטר   | 800.00 | 10.00    | 8,000.00  |
| 18.01.0070 | מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה 2VDC/24VDC  | יח'   | 4.00   | 510.00   | 2,040.00  |
|            | סה"כ 18.01 אינטרקום (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |          | 34,080.00 |
|            | <b>תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה</b>  |       |        |          |           |
| 18.02.0010 | נגיש- מערכת שמע loop hear מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות  | יח'   | 12.00  | 980.00   | 11,760.00 |
|            | סה"כ 18.02 מכשירי שמיעה (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |          | 11,760.00 |
|            | סה"כ 18 תקשורת (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          | 45,840.00 |
|            | <b>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין</b>  |       |        |          |           |
|            | <b>תת פרק 22.01 מחיצות קלות ושונות</b>  |       |        |          |           |
| 22.01.0005 | מחיצות מלוחות גבס בעובי 1.25 ס"מ חד-קרומיות (בשני הצדדים) ברוחב כולל של 100 מ"מ, עם מסלול עליון ותחתון וניצבים מפח פלדה מגולבן כולל צמר סלעים בעובי 2", וכולל קומפריבנד בהיקף הקונסטרוקציה ועד גמר מושלם כולל חיזוקים לפתחים עבור הדלתות, מוכן לצבע | מ"ר   | 320.00 | 245.00   | 78,400.00 |
| 22.01.0075 | השלמת ותיקונים תקרה אקוסטית קיימת , במקומות של הקמת מחיצות גבס כולל השלמת קונסטרוקציות וכול עבודות ואביזרים עד לביצוע מושלם   | קומפ' | 1.00   | 5,000.00 | 5,000.00  |
| 22.01.0095 | תוספת גבס כחול/צמנט בורד  | מ"ר   | 3.00   | 40.00    | 120.00    |
| 22.01.0105 | פירוץ חיפוי גבס במחיצה קיימת והנחת בידוד 2" צמר סלעים וכיסוי מחדש עם לוח גבס מוכן לצביעה  | מ"ר   | 15.00  | 85.00    | 1,275.00  |
|            | <b>להעברה בתת פרק 01.22.01</b>  |       |        |          | 84,795.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 016

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 01 קומות שירות לציבור

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות   | מחיר   | סך הכל     |
|------------|---|-------|--------|--------|------------|
|            | מהעברה  |       |        |        | 84,795.00  |
| 22.01.0106 | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פסיפיק E15" תוצרת "רוקפון" או ש"ע, $aw=0.70$ , אריח במידות 60/60 ס"מ, 62.5/62.5 ס"מ, 60/120 ס"מ, 662.5/125 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 72 ש"ח/מ"ר) | מ"ר   | 200.00 | 235.00 | 47,000.00  |
|            | סה"כ 22.01 מחיצות קלות ושונות (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |        | 131,795.00 |
|            | סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |        | 131,795.00 |
|            | <b>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים</b>  |       |        |        |            |
|            | <b>תת פרק 29.01 שילוט הכוונה</b>  |       |        |        |            |
| 29.01.0010 | נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ-P.V.C קשיח, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4   | יח'   | 2.00   | 71.00  | 142.00     |
|            | סה"כ 29.01 שילוט הכוונה (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |        | 142.00     |
|            | סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |        | 142.00     |

25/03/2025  
 דף מס': 017

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף                        | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|-----------------------------|--|-------|-------|----------|----------|
| <b>פרק 01 שירותי נשים</b>   |  |       |       |          |          |
| <b>תת פרק 01.01 פירוקים</b> |  |       |       |          |          |
| 01.01.0010                  | פירוק כלל התא כגון דלתות-כ 3 יח', מחיצה בלוק 10 ס"מ כ-6 מ"ר, כלל חיפוי קרמיקה כ-27 מ"ר לרבות הוצאת הטיט מהקירות!!!, 2 אסלות ומיכלי הדחה, עמדת שטיפת ידיים כיוור ושיש, ריצוף כ- 5 מ"ר והוצאת מילוי, תקרה תותבת כ-5 מ"ר, כלל האביזרים ופרזול, חלונות וסינר גבס, דלתות עד גמר מושלם                             | קומפ' | 1.00  | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 01.01.0011                  | פירוק דלתות, מחיצות גבס/מחיצות עם חלון, פירוק ופינוי כל אביזר, רהיט לרבות וילונות וכו' והחזרתם למקום או לפי הנחיית המפקח, פירוק עמדת מזכירה וכו'   | קומפ' | 1.00  | 3,500.00 | 3,500.00 |
|                             | ייתכן וחלק מהאביזרים יהיו פירוק זהיר לשימוש חוזר בהוראת המפקח  |       |       |          |          |
|                             | <b>סה"כ 01.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |       |          |          |
|                             | <b>תת פרק 01.02 איטום וטיח ובנייה</b>  |       |       |          |          |
| 01.02.0010                  | "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון  | מ"ר   | 5.50  | 77.00    | 423.50   |
| 01.02.0020                  | איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולמרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ | מ"ר   | 5.50  | 112.00   | 616.00   |
| 01.02.0030                  | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחר פירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)  | מ"ר   | 21.00 | 75.00    | 1,575.00 |
| 01.02.0110                  | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3  | מטר   | 10.00 | 25.00    | 250.00   |
|                             | <b>סה"כ 01.02 איטום וטיח ובנייה (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |       |          |          |
|                             | <b>תת פרק 01.03 ריצוף</b>  |       |       |          |          |
| 01.03.0010                  | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 64 ש"ח/מ"ר  | מ"ר   | 5.50  | 285.00   | 1,567.50 |
| 01.03.0020                  | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60, 20/50, 20/20, 10/30, ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר   | מ"ר   | 21.00 | 281.00   | 5,901.00 |
| 01.03.0050                  | פלח הפרדה לריצוף ופינות קרמיקה   | מטר   | 1.10  | 18.00    | 19.80    |
|                             | <b>סה"כ 01.03 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |       |          |          |
|                             | <b>7,488.30</b>  |       |       |          |          |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 018

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף                                 | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל          |
|--------------------------------------|---|-------|-------|----------|-----------------|
| <b>תת פרק 01.04 אינסטלציה</b>        |   |       |       |          |                 |
| 01.04.0010                           | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים-סעיף דקל 07.031.0550   | מטר   | 5.00  | 175.00   | 875.00          |
| 01.04.0020                           | מחסומי רצפה מפוליפרופילן "4 1/2" עבור ניקוז   | יח'   | 1.00  | 600.00   | 600.00          |
| 01.04.0030                           | ביצוע נק' מים עבור כיור   | יח'   | 1.00  | 400.00   | 400.00          |
| 01.04.0040                           | כנ"ל נק' מים עבור אסלות   | יח'   | 2.00  | 500.00   | 1,000.00        |
| 01.04.0050                           | צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים  | מטר   | 20.00 | 90.00    | 1,800.00        |
| 01.04.0060                           | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים  | מטר   | 6.00  | 117.00   | 702.00          |
| 01.04.0070                           | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 40 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 5". המחיר לכמות כוללת של עד או מעל ל-20 קידוחים   | יח'   | 1.00  | 540.00   | 540.00          |
| 01.04.0080                           | חציבה בקירות בטון/בלוק עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם  | מטר   | 10.00 | 46.00    | 460.00          |
| 01.04.0090                           | מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 3/4" מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 3 יציאות לרבות ברז ניתוק | יח'   | 1.00  | 160.00   | 160.00          |
| 01.04.0100                           | ביצוע הטעייה של קו שפכים העובר באמצע החלל עם ברך וקופסת ביקורת לרבות כלל הצנרת פי ו י סי עד להתקנה מושלמת   | קומפ' | 1.00  | 550.00   | 550.00          |
| 01.04.0920                           | סיפון "1 1/4" לכיור רחצה תוצרת "חוליות" או ש"ע  | יח'   | 1.00  | 105.00   | 105.00          |
|                                      | <b>סה"כ 01.04 אינסטלציה (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |       |          | <b>7,192.00</b> |
| <b>תת פרק 01.05 סניטריה ואביזרים</b> |   |       |       |          |                 |
| 01.05.0010                           | נגיש- אסלת נכים מחרס לבן דגם "Pro Nova" או ש"ע, באורך 66.5 ס"מ ובגובה 46 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונבלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ  | יח'   | 1.00  | 2,770.00 | 2,770.00        |
| 01.05.0020                           | סבוכיה מזכוכית עם מתלה לחיבור לקיר ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00  | 172.00   | 172.00          |
|                                      | <b>להעברה בתת פרק 05.01.05</b>  |       |       |          | <b>2,942.00</b> |

קובץ: 012-25 019/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.40.0) 04-9884344

25/03/2025  
 דף מס': 019

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר     | סך הכל   |
|------------|---|-------|------|----------|----------|
|            | מהעברה  |       |      |          | 2,942.00 |
| 01.05.0030 | נגיש- ידיית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה כרום, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3  | יח'   | 2.00 | 357.00   | 714.00   |
| 01.05.0040 | נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם       | יח'   | 1.00 | 730.00   | 730.00   |
| 01.05.0050 | נגיש- מאחז יד מתרומם לשירותי נכים להתקנה על הקיר, באורך 73-90 ס"מ עם ציר מובנה מוגן היתפסות, עשויה ממתכת, צבועה/מצופה כרום, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 | יח'   | 1.00 | 1,090.00 | 1,090.00 |
| 01.05.0060 | מחזיק נייר טואלט פתוח מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם   | יח'   | 1.00 | 166.00   | 166.00   |
| 01.05.0070 | מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00 | 303.00   | 303.00   |
| 01.05.0080 | פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דווש רגל, נפח 5 ליטר, לרבות פח פנימי עשוי מפלסטיק קשיח  | יח'   | 1.00 | 149.00   | 149.00   |
| 01.05.0090 | נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)   | יח'   | 1.00 | 510.00   | 510.00   |
| 01.05.0100 | נגיש- שלט שרותי נכים מ-P.V.C קשיח, במידות 20/20 ס"מ עבור תא שרותי נכים, לפי ת"י 1918 חלק 4  | יח'   | 1.00 | 77.00    | 77.00    |
| 01.05.0110 | נגיש- קולב זוגי ממתכת מצופה ניקל, בתא בצד הפנימי של הדלת בגובה 140 ס"מ דגם "דאלאס" מק"ט 4302 או ש"ע ברוחב 560 מ"מ, גובה 38 מ"מ ובעומק 37 מ"מ, מותקן מושלם                 | יח'   | 1.00 | 132.00   | 132.00   |
| 01.05.0120 | מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם  | יח'   | 1.00 | 261.00   | 261.00   |
| 01.05.0130 | נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן סוג א' דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ   | יח'   | 1.00 | 660.00   | 660.00   |
|            |   |       |      |          | 7,734.00 |

להעברה בתת פרק 05.01.05

25/03/2025  
 דף מס': 020

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|---|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה  |       |       |          | 7,734.00 |
| 01.05.0140 | נגיש- סוללה לכיור בעמידה עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק דגם "גל" מק"ט 305131 או ש"ע, גימור כרום, לרבות ברזי ניל וצינורות מאריך לברז מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 820.00   | 820.00   |
|            | סה"כ 01.05 סיניטריה ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 8,554.00 |
|            | <b>תת פרק 01.06 בנייה מתועשת בבנייה</b>   |       |       |          |          |
| 01.06.0010 | סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') (הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה   | מטר   | 2.00  | 210.00   | 420.00   |
| 01.06.0020 | תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש) | מ"ר   | 5.00  | 260.00   | 1,300.00 |
| 01.06.0030 | חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בצבע פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע בשתי שכבות, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר   | מ"ר   | 10.00 | 40.00    | 400.00   |
|            | סה"כ 01.06 בנייה מתועשת בבנייה (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 2,120.00 |
|            | <b>תת פרק 01.07 אלומיניום</b>   |       |       |          |          |
| 01.07.0010 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח עד 0.5 מ"ר לרבות רשת נגד יתושים קבועה  | יח'   | 2.00  | 1,740.00 | 3,480.00 |
|            | סה"כ 01.07 אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 3,480.00 |
|            | <b>תת פרק 01.08 נגרות</b>   |       |       |          |          |
| 01.08.0010 | נגיש- דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע  | יח'   | 1.00  | 3,850.00 | 3,850.00 |
|            | סה"כ 01.08 נגרות (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 3,850.00 |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 021

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף                                  | תאור   | יחידה | כמות | מחיר     | סך הכל           |
|---------------------------------------|--|-------|------|----------|------------------|
| <b>תת פרק 01.09 חשמל</b>              |  |       |      |          |                  |
| 01.09.0010                            | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ" מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק'   | 1.00 | 213.00   | 213.00           |
| 01.09.0020                            | גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכונן שקוע בתקרה, רותם 22W מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף קוטר 170 מ"מ גובה 85 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם   | יח'   | 2.00 | 336.00   | 672.00           |
| 01.09.0030                            | מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר  | יח'   | 1.00 | 107.00   | 107.00           |
|                                       | <b>סה"כ 01.09 חשמל (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |      |          | <b>992.00</b>    |
|                                       | <b>סה"כ 01 שירותי נשים (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |      |          | <b>46,540.80</b> |
| <b>פרק 02 שירותי גברים</b>            |  |       |      |          |                  |
| <b>תת פרק 02.01 פירוקים</b>           |  |       |      |          |                  |
| 02.01.0010                            | פירוק כלל התא כגון דלתות-כ 2 יח', כלל חיפוי קרמיקה כ-27 מ"ר לרבות הוצאת הטיט מהקירות!!!, 1, אסלה ומיכל הדחה 2 משתנות, עמדת שטיפת ידיים כיור ושיש, ריצוף כ-5 מ"ר והוצאת מילוי, תקרה תותבת כ-5 מ"ר, כלל האביזרים ופרזול, חלונות וסינר גבס, דלתות עד גמר מושלם  | קומפ' | 1.00 | 5,500.00 | 5,500.00         |
|                                       | ייתכן וחלק מהאביזרים יהיו פירוק זהיר לשימוש חוזר בהוראת המפקח  |       |      |          |                  |
|                                       | <b>סה"כ 02.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |      |          | <b>5,500.00</b>  |
| <b>תת פרק 02.02 איטום וטיח ובנייה</b> |  |       |      |          |                  |
| 02.02.0010                            | "מדה" בעובי 4 ס"מ מעל לבטון  | מ"ר   | 5.50 | 77.00    | 423.50           |
| 02.02.0020                            | איטום רצפות חדרים רטובים בציפויים ביטומניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסוג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מסטיגום 10" או ש"ע, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פז יסוד" או "פריימר מסטיגום" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר, ב-3 שכבות ציפוי (בכמות של כ- 4.5 ק"ג/מ"ר) לקבלת ציפוי יבש בעובי של 3 מ"מ  | מ"ר   | 5.50 | 112.00   | 616.00           |
|                                       | <b>להעברה בתת פרק 05.02.02</b>   |       |      |          | <b>1,039.50</b>  |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 022

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|--|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה   |       |       |          | 1,039.50 |
| 02.02.0030 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים לאחר פירוק חיפויים ולפני הדבקת קרמיקה חדשה (השכבה השניה ללא סיד - שליכטה שחורה)                    | מ"ר   | 25.00 | 75.00    | 1,875.00 |
| 02.02.0110 | רולקות משולשות במידות 5x5 ס"מ ועד 7x7 ס"מ מטיט צמנט 1:3  | מטר   | 15.00 | 25.00    | 375.00   |
| 02.02.0910 | חגורות בטון ב-30 יצוקות על מחיצות קיימות ברוחב 10 ס"מ, לרבות מעל פתחים   | מ"ק   | 0.80  | 2,740.00 | 2,192.00 |
|            | סה"כ 02.02 איטום וטיח ובנייה (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 5,481.50 |
|            | <b>תת פרק 02.03 ריצוף</b>  |       |       |          |          |
| 02.03.0010 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 64 ש"ח/מ"ר  | מ"ר   | 5.50  | 285.00   | 1,567.50 |
| 02.03.0020 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60, 20/50, 20/20, 10/30, ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר   | מ"ר   | 25.00 | 281.00   | 7,025.00 |
|            | המחירים כוללים רובה ופיניש עד גמר סופי הריצוף והחיפוי כדוגמת הקיים בשירותים בקומה 6 בבניין העירייה   |       |       |          |          |
| 02.03.0050 | פלח הפרדה לריצוף ופינות קרמיקה   | מטר   | 1.10  | 18.00    | 19.80    |
|            | סה"כ 02.03 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 8,612.30 |
|            | <b>תת פרק 02.04 אינסטלציה</b>  |       |       |          |          |
| 02.04.0010 | צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8, מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחיזוקים, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים-סעיף דקל 07.031.0550                  | מטר   | 5.00  | 175.00   | 875.00   |
| 02.04.0020 | מחסומי רצפה מפוליפרופילן 4"/2" עבור ניקוז  | יח'   | 1.00  | 600.00   | 600.00   |
| 02.04.0030 | ביצוע נק' מים עבור כיור  | יח'   | 1.00  | 400.00   | 400.00   |
| 02.04.0040 | כנ"ל נק' מים עבור אסלות  | יח'   | 1.00  | 500.00   | 500.00   |
| 02.04.0045 | נק' עבור משתנה להתקנה מושלמת   | יח'   | 1.00  | 450.00   | 450.00   |
| 02.04.0050 | צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים | מטר   | 20.00 | 90.00    | 1,800.00 |
| 02.04.0060 | צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים   | מטר   | 6.00  | 117.00   | 702.00   |
|            | להעברה בתת פרק 05.02.04  |       |       |          | 5,327.00 |

קובץ: 012-25 023/...

הופק באמצעות בנארית בענן (04.40.0) 04-9884344

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 023

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|--|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה   |       |       |          | 5,327.00 |
| 02.04.0070 | קידוח במקדח יהלום באלמנטים מבטון מזוין בעובי 40 ס"מ, לביצוע חורים בקוטר 5". המחיר לכמות כוללת של עד או מעל ל-20 קידוחים  | יח'   | 2.00  | 540.00   | 1,080.00 |
| 02.04.0080 | חציבה בקירות בטון/בלוק עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם   | מטר   | 10.00 | 46.00    | 460.00   |
| 02.04.0090 | מחלקים מפליז לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאיתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 3/4" מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 4 יציאות לרבות ברז ניתוק | יח'   | 1.00  | 180.00   | 180.00   |
| 02.04.0100 | ביצוע הטעייה של קו שפכים העובר באמצע החלל עם ברך וקופסת ביקורת לרבות כלל הצנרת פי וי סי עד להתקנה מושלמת   | קומפ' | 1.00  | 550.00   | 550.00   |
| 02.04.0920 | סיפון 1 1/4 לכיור רחצה תוצרת "חוליות" או ש"ע   | יח'   | 1.00  | 105.00   | 105.00   |
|            | סה"כ 02.04 אינסטלציה (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 7,702.00 |
|            | <b>תת פרק 02.05 סניטריה ואביזרים</b>   |       |       |          |          |
| 02.05.0010 | אסלה מחרס לבן סוג א' - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" דגם "סיגמא" או ש"ע   | יח'   | 1.00  | 1,740.00 | 1,740.00 |
| 02.05.0015 | משתנה תלויה מחרס לבן סוג א', דגם "פולו" או ש"ע, לרבות מזרם חצי אוטומטי, מתלה, מפזר מים וסיפון יצקת ניקל  | יח'   | 1.00  | 1,850.00 | 1,850.00 |
| 02.05.0020 | סבוינה מזכוכית עם מתלה לחיבור לקיר ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 172.00   | 172.00   |
| 02.05.0060 | מחזיק נייר טואלט פתוח מפלב"מ 304 (נירוסטה), מותקן מושלם  | יח'   | 1.00  | 166.00   | 166.00   |
| 02.05.0070 | מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"מ 304 (נירוסטה) במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 303.00   | 303.00   |
| 02.05.0080 | פח אשפה עגול מפלב"מ 304 (נירוסטה) עם מכסה ומנגנון דווש רגל, נפח 5 ליטר, לרבות פח פנימי עשוי מפלסטיק קשיח   | יח'   | 1.00  | 149.00   | 149.00   |
| 02.05.0085 | פח אשפה עגול לנפח 3 ליטר ממתכת מצופה כרום, לרבות מכסה, עבור תאי השירותים   | יח'   | 1.00  | 100.00   | 100.00   |
|            | <b>להעברה בתת פרק 05.02.05</b>   |       |       |          | 4,480.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 024

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל   |
|------------|--|-------|-------|----------|----------|
|            | מהעברה   |       |       |          | 4,480.00 |
| 02.05.0090 | נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)  | יח'   | 1.00  | 510.00   | 510.00   |
| 02.05.0100 | שלט שרותי גברים מ- P.V.C קשיח, במידות 20/20 ס"מ עבור תא שרותי גברים כולל סמל הבין לאומי  | יח'   | 1.00  | 77.00    | 77.00    |
| 02.05.0120 | מברשת אסלה תלויה ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם   | יח'   | 1.00  | 261.00   | 261.00   |
|            | סה"כ 02.05 סניטריה ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 5,328.00 |
|            | <b>תת פרק 02.06 בנייה מתועשת בבנייה</b>  |       |       |          |          |
| 02.06.0010 | סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 100 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עד גמר מושלם מוכן לצביעה   | מטר   | 2.00  | 210.00   | 420.00   |
| 02.06.0020 | תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים לא מחוררים, ברוב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש) | מ"ר   | 5.00  | 260.00   | 1,300.00 |
| 02.06.0030 | חידוש צבע פנים קיים על קירות ותקרות בצבע פלסטי "פלסטיקיר" או ש"ע בשתי שכבות, לרבות הסרת צבע רופף, סתימת חורים וליטוש הקיר  | מ"ר   | 10.00 | 40.00    | 400.00   |
|            | סה"כ 02.06 בנייה מתועשת בבנייה (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 2,120.00 |
|            | <b>תת פרק 02.07 אלומניום</b>   |       |       |          |          |
| 02.07.0010 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 ש"ע, בשטח עד 0.5 מ"ר לרבות רשת נגד יתושים קבועה  | יח'   | 2.00  | 1,740.00 | 3,480.00 |
|            | סה"כ 02.07 אלומניום (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 3,480.00 |
|            | <b>תת פרק 02.08 נגרות</b>  |       |       |          |          |
| 02.08.0010 | דלת עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 70-90/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה דו צדדית כדוגמת "מקור הפורמייקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע    | יח'   | 2.00  | 3,410.00 | 6,820.00 |
|            | להעברה בתת פרק 05.02.08  |       |       |          | 6,820.00 |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025  
 דף מס': 025

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות | מחיר     | סך הכל           |
|------------|---|-------|------|----------|------------------|
|            | מהעברה  |       |      |          | 6,820.00         |
| 02.08.0020 | עמדת שטיפת ידיים כדוגמת הקיים בתאי שירותים קומה 6, העמדה כוללת ארון תחתון צף, כיור, ברז לרבות ברזי ניל וצינורות מאריך לברז, ומראה כדוגמת הקיים בקומה 6. המחיר כולל הובלה ואספקה והתקנה  | קומפ' | 1.00 | 4,800.00 | 4,800.00         |
|            | <b>סה"כ 02.08 נגרות (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |      |          | <b>11,620.00</b> |
|            | <b>תת פרק 02.09 חשמל</b>  |       |      |          |                  |
| 02.09.0010 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק'   | 1.00 | 213.00   | 213.00           |
| 02.09.0020 | גוף תאורה עגול מאלומיניום צבוע מתכוונן שקוע בתקרה, רותם 22W מק"ט EL100106 מגיע עם דרייבר עדשות 15/30/60 מעלות, מידות הגוף קוטר 170 מ"מ גובה 85 מ"מ, כדוגמת "אקולד" או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה, מותקן מושלם   | יח'   | 3.00 | 336.00   | 1,008.00         |
| 02.09.0030 | מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר   | יח'   | 1.00 | 107.00   | 107.00           |
|            | <b>סה"כ 02.09 חשמל (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |      |          | <b>1,328.00</b>  |
|            | <b>סה"כ 02 שירותי גברים (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |      |          | <b>51,171.80</b> |

25/03/2025  
 דף מס': 026

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל    |
|------------|---|-------|-------|----------|-----------|
|            | <b>פרק 05 איטום</b><br><b>תת פרק 05.01 איטום חלונות</b>   |       |       |          |           |
| 05.01.0100 | עבודות איטום של החלונות האנכיים בקירות של בניין העיריה עד מידות כ-180*250 ס"מ, באופן הבא : 1. יש להוציא מהמרווחים שבין האדנים/ הדפנות לבין הפרופילים, חומרי איטום ישנים. יש לנקות היטב את המרווחים הנ"ל מכל הליכלוך. 2. יש ליישם על דפנות החלונות, חומר איטום צמנטי הידראולי כדוגמת " איטומט פלוס 502" מתוצרת " כרמית " או שו"ע, בשכבות, בכמות כוללת של 4 ק"ג/מ"ר, לפי הנחיות יצרן החומר הנ"ל. 3. יש לאטום מחדש את המרווחים שבין הדפנות והדנים ובין הפרופילים, באמצעות חומר איטום סיליקוני נייטרלי כדוגמת " ויטרופלקס N" מתוצרת " OTTO CHEMIE", שיישם בהתאם להנחיות היצרן באמצעות אקדח עם פייה מתאימה | יח'   | 8.00  | 310.00   | 2,480.00  |
|            | סה"כ 05.01 איטום חלונות (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 2,480.00  |
|            | סה"כ 05 איטום (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 2,480.00  |
|            | <b>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</b><br><b>תת פרק 06.01 דלתות</b>  |       |       |          |           |
| 06.01.0010 | דלת עץ לבודה אטומה עם מילוי 100% פלקסבורד דגם " למינטו קלאסי" של "חמדיה" או ש"ע עם צוהר פס 11 כולל ציפוי פורמיקה משני הצדדים, גוון לבחירת האדריכל, כוללמשקוף פח 1.5 מ"מ וצביעה במידות 80-90/100/210 ס"מ הכל לפי רשימת הנגרות.   | יח'   | 10.00 | 2,100.00 | 21,000.00 |
|            | סה"כ 06.01 דלתות (להעברה לדף ריכוז)   |       |       |          | 21,000.00 |
|            | סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)  |       |       |          | 21,000.00 |
|            | <b>פרק 08 חשמל</b><br><b>תת פרק 08.01 גופי תאורה</b>  |       |       |          |           |
| 08.01.0010 | גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/טה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם לרבות חיזוק סטריפים לתקרה   | יח'   | 50.00 | 535.00   | 26,750.00 |
| 08.01.0020 | פירוק גוף תאורת לד בהספק עד 70 ווט בגובה עד 4 מ'  | יח'   | 26.00 | 40.00    | 1,040.00  |
| 08.01.0030 | פירוק ג'ת קיים 60/60 והתקנתו מחדש   | יח'   | 50.00 | 80.00    | 4,000.00  |
|            | <b>להעברה בתת פרק 05.08.01</b>  |       |       |          | 31,790.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 027

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות   | מחיר     | סך הכל    |
|------------|---|-------|--------|----------|-----------|
|            | מהעברה  |       |        |          | 31,790.00 |
| 08.01.0040 | שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" בע"מ דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם   | יח'   | 2.00   | 770.00   | 1,540.00  |
| 08.01.0050 | חיזוק באמצעות סטריפ/שרשרת של ג"ת קיימים בג' 2 נק' לפחות ע"י קידוח ודיבל דפיקה לתקרה   | יח'   | 19.00  | 80.00    | 1,520.00  |
|            | סה"כ 08.01 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |          | 34,850.00 |
|            | <b>תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים</b>  |       |        |          |           |
| 08.02.0010 | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר  | מטר   | 400.00 | 7.40     | 2,960.00  |
| 08.02.0020 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע  | מטר   | 400.00 | 12.20    | 4,880.00  |
| 08.02.0030 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך כולל אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח'   | 7.00   | 1,100.00 | 7,700.00  |
| 08.02.0040 | נקודת בית תקע דירתי מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם                              | נק'   | 15.00  | 200.00   | 3,000.00  |
| 08.02.0060 | חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם   | מטר   | 20.00  | 46.00    | 920.00    |
| 08.02.0070 | פירוק עמדה של חשמל קיימת והתקנה מחדש לאחר בניית מחיצה במיקום ע"פ שהיה מותקן מושלם   | יח'   | 7.00   | 120.00   | 840.00    |
|            | <b>להעברה בתת פרק 05.08.02</b>  |       |        |          | 20,300.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 028

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות     | מחיר     | סך הכל     |
|------------|--|-------|----------|----------|------------|
|            | מהעברה   |       |          |          | 20,300.00  |
| 08.02.0080 | בתי תקע להתקנה תה"ט, 16 אמפר   | יח'   | 14.00    | 34.00    | 476.00     |
| 08.02.0090 | מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע   | יח'   | 8.00     | 28.80    | 230.40     |
|            | סה"כ 08.02 כבלים ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |          | 21,006.40  |
|            | סה"כ 08 חשמל (להעברה לדף ריכוז)  |       |          |          | 55,856.40  |
|            | <b>פרק 10 ריצוף</b>  |       |          |          |            |
|            | <b>תת פרק 10.01 פרקט</b>   |       |          |          |            |
| 10.01.0010 | רצפת פרקט למינציה בעל רמת שחיקה AC-4 עם 4 פאזות, בעובי 8 מ"מ דגם "יוניק פלור" או ש"ע, בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד)  | מ"ר   | 450.00   | 160.00   | 72,000.00  |
| 10.01.0020 | פנל מ- M.D.F מצופה טפט בגוון רצפת הפרקט כמפורט בגובה 6 ס"מ   | מטר   | 240.00   | 46.20    | 11,088.00  |
| 10.01.0030 | מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשטיחים, P.V.C או פרקט)   | מ"ר   | 250.00   | 136.00   | 34,000.00  |
|            | סה"כ 10.01 פרקט (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |          | 117,088.00 |
|            | סה"כ 10 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |          | 117,088.00 |
|            | <b>פרק 11 צבע</b>  |       |          |          |            |
|            | <b>תת פרק 11.01 צבע</b>  |       |          |          |            |
| 11.01.0010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים  | מטר   | 10.00    | 200.00   | 2,000.00   |
| 11.01.0020 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, לרבות תיקוני קירות ועד גמר מושלם   | מ"ר   | 1,400.00 | 32.00    | 44,800.00  |
|            | סה"כ 11.01 צבע (להעברה לדף ריכוז)  |       |          |          | 46,800.00  |
|            | סה"כ 11 צבע (להעברה לדף ריכוז)   |       |          |          | 46,800.00  |
|            | <b>פרק 15 מיזוג אוויר</b>  |       |          |          |            |
|            | <b>תת פרק 15.01 מזגן מפוצל</b>   |       |          |          |            |
| 15.01.0010 | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (BTU/HR 15,0001.5 כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 6.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, לרבות חציבה ליציאה בעמוד מותקן מושלם | יח'   | 12.00    | 4,950.00 | 59,400.00  |
|            | להעברה בתת פרק 05.15.01  |       |          |          | 59,400.00  |

25/03/2025  
 דף מס': 029

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות   | מחיר     | סך הכל    |
|------------|--|-------|--------|----------|-----------|
|            | מהעברה   |       |        |          | 59,400.00 |
| 15.01.0020 | צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8", "5/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו   | מטר   | 20.00  | 132.00   | 2,640.00  |
|            | סה"כ 15.01 מזגן מפוצל (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          | 62,040.00 |
|            | סה"כ 15 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          | 62,040.00 |
|            | <b>פרק 18 תקשורת</b>   |       |        |          |           |
|            | <b>תת פרק 18.01 אינטרקום</b>   |       |        |          |           |
| 18.01.0010 | מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת CCD 1/2" צבעונית ומסך צבע דירתי 7 אינץ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנה | קומפ' | 2.00   | 3,880.00 | 7,760.00  |
| 18.01.0020 | מסך דירתי 7" לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע  | יח'   | 2.00   | 2,100.00 | 4,200.00  |
|            | המחירים כוללים את כלל העבודה לרבות כבילה, חיבורים ומותקן מושלם   |       |        |          |           |
| 18.01.0030 | לחצן יציאה/כניסה לדלת פולימרית עם מגנט כולל כבילה, חיבורים, מפסק בשולחן משרד מותקן מושלם   | קומפ' | 2.00   | 950.00   | 1,900.00  |
| 18.01.0060 | כבל תקשורת CAT7 אדום   | מטר   | 300.00 | 10.00    | 3,000.00  |
| 18.01.0070 | מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה 2VDC/24VDC   | יח'   | 2.00   | 510.00   | 1,020.00  |
|            | סה"כ 18.01 אינטרקום (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          | 17,880.00 |
|            | <b>תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה</b>   |       |        |          |           |
| 18.02.0010 | נגיש- מערכת שמע loop hear מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות   | יח'   | 4.00   | 980.00   | 3,920.00  |
|            | סה"כ 18.02 מכשירי שמיעה (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          | 3,920.00  |
|            | סה"כ 18 תקשורת (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |          | 21,800.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 030

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות   | מחיר     | סך הכל    |
|------------|---|-------|--------|----------|-----------|
|            | <b>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין</b>  |       |        |          |           |
|            | <b>תת פרק 22.01 מחיצות קלות ושונות</b>  |       |        |          |           |
| 22.01.0005 | מחיצות מלוחות גבס בעובי 1.25 ס"מ חד-קרומיות (בשני הצדדים) ברוחב כולל של 100 מ"מ, עם מסלול עליון ותחתון וניצבים מפח פלדה מגולבן כולל צמר סלעים בעובי 2", וכולל קומפריבנד בהיקף הקונסטרוקציה ועד גמר מושלם כולל חיזוקים לפתחים עבור הדלתות, מוכן לצבע   | מ"ר   | 180.00 | 245.00   | 44,100.00 |
| 22.01.0075 | השלמת ותיקונים תקרה אקוסטית קיימת , במקומות של הקמת מחיצות גבס כולל השלמת קונסטרוקציות וכול עבודות ואביזרים עד לביצוע מושלם   | קומפ' | 1.00   | 5,000.00 | 5,000.00  |
| 22.01.0105 | פירוץ חיפוי גבס במחיצה קיימת והנחת בידוד 2" צמר סלעים וכיסוי מחדש עם לוח גבס מוכן לצביעה  | מ"ר   | 15.00  | 85.00    | 1,275.00  |
| 22.01.0106 | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פסיפיק E15" תוצרת "רוקפון" או ש"ע, $aw=0.70$ , אריח במידות 60/60 ס"מ, 62.5/62.5 ס"מ, 60/120 ס"מ, 662.5/125 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 72 ש"ח/מ"ר) | מ"ר   | 180.00 | 235.00   | 42,300.00 |
|            | סה"כ 22.01 מחיצות קלות ושונות (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |          |           |
|            | סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          |           |
|            | <b>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים</b>  |       |        |          |           |
|            | <b>תת פרק 29.01 שילוט הכוונה</b>  |       |        |          |           |
| 29.01.0010 | נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ-P.V.C קשיח, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4   | יח'   | 2.00   | 71.00    | 142.00    |
|            | סה"כ 29.01 שילוט הכוונה (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |          |           |
|            | סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |          |           |

25/03/2025  
 דף מס': 031

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל    |
|------------|---|-------|-------|----------|-----------|
|            | <b>פרק 05 איטום</b><br><b>תת פרק 05.01 איטום חלונות</b>   |       |       |          |           |
| 05.01.0100 | עבודות איטום של החלונות האנכיים בקירות של בניין העיריה עד מידות כ-180*250 ס"מ, באופן הבא : 1. יש להוציא מהמרווחים שבין האדנים/ הדפנות לבין הפרופילים, חומרי איטום ישנים. יש לנקות היטב את המרווחים הנ"ל מכל הליכלוך. 2. יש ליישם על דפנות החלונות, חומר איטום צמנטי הידראולי כדוגמת " איטומט פלוס 502" מתוצרת " כרמית " או שו"ע, בשכבות, בכמות כוללת של 4 ק"ג/מ"ר, לפי הנחיות יצרן החומר הנ"ל. 3. יש לאטום מחדש את המרווחים שבין הדפנות והדנים ובין הפרופילים, באמצעות חומר איטום סיליקוני נייטרלי כדוגמת " ויטרופלקס N" מתוצרת " OTTO CHEMIE", שיושם בהתאם להנחיות היצרן באמצעות אקדח עם פייה מתאימה | יח'   | 14.00 | 310.00   | 4,340.00  |
|            | <b>סה"כ 05.01 איטום חלונות (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |       |          | 4,340.00  |
|            | <b>סה"כ 05 איטום (להעברה לדף ריכוז)</b>   |       |       |          | 4,340.00  |
|            | <b>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</b><br><b>תת פרק 06.01 דלתות</b>  |       |       |          |           |
| 06.01.0010 | דלת עץ לבודה אטומה עם מילוי 100% פלקסבורד דגם " למינטו קלאסי" של "חמדיה" או ש"ע עם צוהר פס 11 כולל ציפוי פורמיקה משני הצדדים, גוון לבחירת האדריכל, כוללמשקוף פח 1.5 מ"מ וצביעה במידות 80-90/100/210 ס"מ הכל לפי רשימת הנגרות.   | יח'   | 6.00  | 2,100.00 | 12,600.00 |
| 06.01.0020 | דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית) במידות 100/220 ס"מ. זכוכית 10 מ"מ מחוסמת שקופה/אטומה לרבות מדבקה עם לוגו הרשות מקומית עיריית נהריה בגודל כ- 60/30 ס"מ, זוג ידיות ומנעול פרפר מבפנים במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן ריצפתי תחתון כדוגמת 500N GEZE-TS או ש"ע  | יח'   | 1.00  | 8,200.00 | 8,200.00  |
|            | <b>סה"כ 06.01 דלתות (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |       |          | 20,800.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 032

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית

| סעיף  | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר      | סך הכל    |
|---|--|-------|-------|-----------|-----------|
| <b>תת פרק 06.02 מטבחון</b>                                |  |       |       |           |           |
| 06.02.0010  | יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 150/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ'. הארון כולל: 4 מגירות, 2 דלתות פתיחה רגילה, 2 מחיצות, 2 דפנות, 2 מדפים הכל עם טריקה שקטה | קומפ' | 1.00  | 3,200.00  | 3,200.00  |
| 06.02.0020  | משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) דגם, 6041 9141, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב מעל 65 ס"מ ועד 75 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, לרבות סרגיל קיר בגובה 7 ס"מ                                   | מטר   | 1.50  | 1,460.00  | 2,190.00  |
| 06.02.0030  | יחידת ארון עליונה כדוגמת המטבחון במידות 105/60 ס"מ הכוללת מדף חלוקה באמצע ודלתות, המחיר כולל כלל האביזרים וידיות אספקה והתקנה מושלמת   | קומפ' | 1.00  | 950.00    | 950.00    |
| <b>סה"כ 06.02 מטבחון (להעברה לדף ריכוז)</b>               |  |       |       |           |           |
| <b>תת פרק 06.03 עמדת מזכירה</b>                           |  |       |       |           |           |
| 06.03.0010  | עמדה שולחן למזכירה בצורת "ר" במידות 210 עומק על 270 אורך כדוגמת העמדה הקיימת בקומה 6 עומק שולחן עבודה 70 ס"מ לרבות קיר ארון בגב המזכירה הכולל מדפים ודלתות טריקה שקטה, קידוח כוס למעבר כבלים למחשב צביעה בתנור, מותקן ומורכב מושלם   | קומפ' | 1.00  | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 06.03.0020  | פינת המתנה דגם "LAPSE של חברת ATTIAS" או ש"ע הכוללת ספה דו מושבית, שולחן עגול/מלבני מעץ מלא צבוע בתנור וכיסא יחיד לצד הספה   | קומפ' |       | 9,000.00  |           |
| <b>סה"כ 06.03 עמדת מזכירה (להעברה לדף ריכוז)</b>          |  |       |       |           |           |
| <b>סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)</b> |  |       |       |           |           |
| <b>פרק 07 מתקני תברואה</b>                                |  |       |       |           |           |
| <b>תת פרק 07.01 צנרת פלסטיק</b>                           |  |       |       |           |           |
| 07.01.0010  | צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למים קרים וחמים כדוגמת "פקסגול" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, דרג 24, מותקנים גלויים או סמויים עם צינור מתעל קוטר 25 מ"מ, לרבות ספחים   | מטר   | 40.00 | 93.00     | 3,720.00  |
| <b>סה"כ 07.01 צנרת פלסטיק (להעברה לדף ריכוז)</b>          |  |       |       |           |           |
| <b>סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז)</b>            |  |       |       |           |           |

25/03/2025  
 דף מס': 033

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית

| סעיף  | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל           |
|---|--|-------|-------|----------|------------------|
| <b>פרק 08 חשמל</b>                              |  |       |       |          |                  |
| <b>תת פרק 08.01 גופי תאורה</b>                  |  |       |       |          |                  |
| 08.01.0010                                      | גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/ט"ע"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם לרבות חיזוק סטריפים לתקרה   | יח'   | 20.00 | 535.00   | 10,700.00        |
| 08.01.0020                                      | פירוק גוף תאורת לד בהספק עד 70 ווט בגובה עד 4 מ'   | יח'   | 15.00 | 40.00    | 600.00           |
| 08.01.0030                                      | פירוק ג"ת קיים 60/60 והתקנתו מחדש  | יח'   | 20.00 | 80.00    | 1,600.00         |
| 08.01.0040                                      | שלט יציאה תלוי לד מואר, דו תכליתי, כבה מאליו, בעל תפוקה של 140LM, לזמן פעולה של 180 דקות, להתקנה גלויה או שקועה בתקרה או להתקנה על קיר, חד צדדי או דו צדדי, גובה אותיות 15 ס"מ, לרבות תקשורת DALI, כדוגמת "אנלטק" בע"מ דגם XY-VEX/D או ש"ע, מותקן מושלם  | יח'   | 2.00  | 770.00   | 1,540.00         |
| <b>סה"כ 08.01 גופי תאורה (להעברה לדף ריכוז)</b> |  |       |       |          |                  |
|   |  |       |       |          | <b>14,440.00</b> |
| <b>תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים</b>              |  |       |       |          |                  |
| 08.02.0010                                      | צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר   | מטר   | 50.00 | 7.40     | 370.00           |
| 08.02.0020                                      | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X1.5 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע   | מטר   | 50.00 | 12.20    | 610.00           |
| 08.02.0030                                      | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת ע.ד.א. פלסט" דגם D18 או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע 2, A16 נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך כולל אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח'   | 3.00  | 1,100.00 | 3,300.00         |
|   |  |       |       |          | <b>4,280.00</b>  |
| <b>להעברה בתת פרק 06.08.02</b>                  |  |       |       |          |                  |

25/03/2025  
 דף מס': 034

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית

| סעיף       | תאור  | יחידה | כמות   | מחיר   | סך הכל    |
|------------|---|-------|--------|--------|-----------|
|            | מהעברה  |       |        |        | 4,280.00  |
| 08.02.0040 | נקודת בית תקע דירתית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק'   | 30.00  | 200.00 | 6,000.00  |
| 08.02.0060 | חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצניור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם   | מטר   | 20.00  | 46.00  | 920.00    |
| 08.02.0070 | פירוק עמדה של חשמל קיימת והתקנה מחדש לאחר בניית מחיצה במיקום ע"פ שהיה מותקן מושלם   | יח'   | 3.00   | 120.00 | 360.00    |
| 08.02.0080 | בתי תקע להתקנה תה"ט, 16 אמפר  | יח'   | 6.00   | 34.00  | 204.00    |
| 08.02.0090 | מ"ז למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע  | יח'   | 3.00   | 28.80  | 86.40     |
|            | סה"כ 08.02 כבלים ואביזרים (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |        | 11,850.40 |
|            | סה"כ 08 חשמל (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |        | 26,290.40 |
|            | <b>פרק 10 ריצוף</b>   |       |        |        |           |
|            | <b>תת פרק 10.01 פרקט</b>  |       |        |        |           |
| 10.01.0010 | רצפת פרקט 100% פולימרי כדוגמת "quick step", בהתקנה צפה ע"ג משטח מיושר וקשיח (הנמדד בנפרד)   | מ"ר   | 240.00 | 190.00 | 45,600.00 |
| 10.01.0020 | פנל מ- M.D.F מצופה טפט בגוון רצפת הפרקט כמפורט בגובה 6 ס"מ  | מטר   | 90.00  | 46.20  | 4,158.00  |
| 10.01.0030 | מצע מדה מתפלסת בעובי 2 ס"מ (מתחת לשטיחים, P.V.C או פרקט)  | מ"ר   | 80.00  | 136.00 | 10,880.00 |
|            | סה"כ 10.01 פרקט (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |        | 60,638.00 |
|            | סה"כ 10 ריצוף (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |        | 60,638.00 |
|            | <b>פרק 11 צבע</b>   |       |        |        |           |
|            | <b>תת פרק 11.01 צבע</b>   |       |        |        |           |
| 11.01.0010 | טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים   | מטר   | 10.00  | 200.00 | 2,000.00  |
| 11.01.0020 | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, לרבות תיקוני קירות ועד גמר מושלם  | מ"ר   | 500.00 | 32.00  | 16,000.00 |
|            | סה"כ 11.01 צבע (להעברה לדף ריכוז)   |       |        |        | 18,000.00 |
|            | סה"כ 11 צבע (להעברה לדף ריכוז)  |       |        |        | 18,000.00 |

25/03/2025  
 דף מס': 035

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית

| סעיף       | תאור   | יחידה | כמות   | מחיר     | סך הכל    |
|------------|--|-------|--------|----------|-----------|
|            | <b>פרק 15 מיזוג אוויר</b>  |       |        |          |           |
|            | <b>תת פרק 15.01 מזגן מפוצל</b>   |       |        |          |           |
| 15.01.0010 | מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (BTU/HR 15,0001.5 כ"ס) בעל דירוג אנרגטי A לרבות 6.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, לרבות חציבה ליציאה בעמוד מותקן מושלם   | יח'   | 3.00   | 4,950.00 | 14,850.00 |
| 15.01.0020 | צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים 3/8", 5/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו   | מטר   | 20.00  | 132.00   | 2,640.00  |
|            | <b>סה"כ 15.01 מזגן מפוצל (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |        |          |           |
|            | <b>סה"כ 15 מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |        |          |           |
|            | <b>פרק 18 תקשורת</b>   |       |        |          |           |
|            | <b>תת פרק 18.01 אינטרקום</b>   |       |        |          |           |
| 18.01.0010 | מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת CCD 1/2" צבעונית ומסך צבע דירתי 7 אינץ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת Hands Free דגם PL591C4 מתוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנה | קומפ' | 1.00   | 3,880.00 | 3,880.00  |
| 18.01.0020 | מסך דירתי 7" לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע  | יח'   | 2.00   | 2,100.00 | 4,200.00  |
|            | המחירים כוללים את כלל העבודה לרבות כבילה, חיבורים, אביזרי קצה ומותקן מושלם   |       |        |          |           |
| 18.01.0030 | לחצן יציאה/כניסה לדלת פולימירית עם מגנט כולל כבילה, חיבורים, מפסק בשולחן משרד מותקן מושלם  | קומפ' | 1.00   | 950.00   | 950.00    |
| 18.01.0060 | כבל תקשורת CAT7 אדום   | מטר   | 200.00 | 10.00    | 2,000.00  |
| 18.01.0070 | מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה 2VDC/24VDC   | יח'   | 2.00   | 510.00   | 1,020.00  |
|            | <b>סה"כ 18.01 אינטרקום (להעברה לדף ריכוז)</b>  |       |        |          |           |
|            |  |       |        |          |           |

25/03/2025  
 דף מס': 036

שיפוץ בניין עירייה-מכרז  
 מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית

| סעיף   | תאור   | יחידה | כמות  | מחיר     | סך הכל    |
|--|--|-------|-------|----------|-----------|
| <b>תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה</b>                           |  |       |       |          |           |
| 18.02.0010   | נגיש- מערכת שמע loop hear מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות   | יח'   | 1.00  | 980.00   | 980.00    |
| סה"כ 18.02 מכשירי שמיעה (להעברה לדף ריכוז) 980.00          |  |       |       |          |           |
| סה"כ 18 תקשורת (להעברה לדף ריכוז) 13,030.00                |  |       |       |          |           |
| <b>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין</b>                         |  |       |       |          |           |
| <b>תת פרק 22.01 מחיצות קלות ושונות</b>                     |  |       |       |          |           |
| 22.01.0005   | מחיצות מלוחות גבס בעובי 1.25 ס"מ חד-קרומיות (בשני הצדדים) ברוחב כולל של 100 מ"מ, עם מסלול עליון ותחתון וניצבים מפח פלדה מגולבן כולל צמר סלעים בעובי 2", וכולל קומפריבנד בהיקף הקונסטרוקציה ועד גמר מושלם כולל חיזוקים לפתחים עבור הדלתות, מוכן לצבע  | מ"ר   | 83.00 | 245.00   | 20,335.00 |
| 22.01.0075   | השלמת ותיקונים תקרה אקוסטית קיימת , במקומות של הקמת מחיצות גבס כולל השלמת קונסטרוקציות וכול עבודות ואביזרים עד לביצוע מושלם  | קומפ' | 1.00  | 2,500.00 | 2,500.00  |
| 22.01.0095   | תוספת גבס כחול/צמנט בורד   | מ"ר   | 4.00  | 42.00    | 168.00    |
| 22.01.0105   | פירוק חיפוי גבס במחיצה קיימת והנחת בידוד 2" צמר סלעים וכיסוי מחדש עם לוח גבס מוכן לצביעה   | מ"ר   | 16.00 | 65.00    | 1,040.00  |
| 22.01.0106   | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פסיפיק E15" תוצרת "רוקפון" או ש"ע, aw=0.70, אריח במידות 60/60 ס"מ, 62.5/62.5 ס"מ, 60/120 ס"מ, 662.5/125 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 72 ש"ח/מ"ר) | מ"ר   | 45.00 | 235.00   | 10,575.00 |
| סה"כ 22.01 מחיצות קלות ושונות (להעברה לדף ריכוז) 34,618.00 |  |       |       |          |           |
| סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין (להעברה לדף ריכוז) 34,618.00  |  |       |       |          |           |
| <b>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים</b>                       |  |       |       |          |           |
| <b>תת פרק 29.01 שילוט הכוונה</b>                           |  |       |       |          |           |
| 29.01.0010   | נגיש- שלט הכוונה במידות 20/20 ס"מ מ-P.V.C קשיח, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, לפי ת"י 1918 חלק 4  | יח'   | 2.00  | 71.00    | 142.00    |
| סה"כ 29.01 שילוט הכוונה (להעברה לדף ריכוז) 142.00          |  |       |       |          |           |
| סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים (להעברה לדף ריכוז) 142.00   |  |       |       |          |           |

אומדן למכרז 012/25 (ריכוד)

25/03/2025  
 דף מס': 037

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

| סך מבנה | סך פרק     | סך תת פרק  |   |
|---------|------------|------------|---|
|         |            |            | מבנה 00 קומות שירות לציבור<br>פרק 00 הערות<br>סה"כ 00 הערות   |
|         |            |            | סה"כ 00 קומות שירות לציבור  |
|         |            |            | מבנה 01 קומות שירות לציבור<br>פרק 01 פירוקים<br>תת פרק 01.01 פירוקים<br>10,000.00<br>2,864.50<br>7,488.30<br>תת פרק 01.02 איטום וטיח ובנייה<br>7,192.00<br>תת פרק 01.03 ריצוף<br>8,554.00<br>תת פרק 01.04 אינסטלציה<br>2,120.00<br>תת פרק 01.05 סניטריה ואביזרים<br>3,480.00<br>תת פרק 01.06 בנייה מתועשת בבנייה<br>3,850.00<br>תת פרק 01.07 אלומניום<br>992.00<br>תת פרק 01.08 נגרות<br>תת פרק 01.09 חשמל<br>סה"כ 01 פירוקים |
|         | 46,540.80  |            |   |
|         |            |            | פרק 02 שירותי גברים<br>תת פרק 02.01 פירוקים<br>5,500.00<br>תת פרק 02.02 איטום וטיח ובנייה<br>5,481.50<br>תת פרק 02.03 ריצוף<br>8,612.30<br>תת פרק 02.04 אינסטלציה<br>7,702.00<br>תת פרק 02.05 סניטריה ואביזרים<br>5,328.00<br>תת פרק 02.06 בנייה מתועשת בבנייה<br>2,120.00<br>תת פרק 02.07 אלומניום<br>3,480.00<br>תת פרק 02.08 נגרות<br>11,620.00<br>תת פרק 02.09 חשמל<br>1,328.00<br>סה"כ 02 שירותי גברים                   |
|         | 51,171.80  |            |   |
|         |            |            | פרק 05 איטום<br>תת פרק 05.01 איטום חלונות<br>סה"כ 05 איטום  |
|         | 6,200.00   | 6,200.00   |   |
|         |            |            | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה<br>תת פרק 06.01 דלתות<br>סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה   |
|         | 63,000.00  | 63,000.00  |   |
|         |            |            | פרק 07 מתקני תברואה<br>תת פרק 07.01 צנרת פלסטיק<br>סה"כ 07 מתקני תברואה   |
|         | 12,340.00  | 12,340.00  |   |
|         |            |            | פרק 08 חשמל<br>תת פרק 08.01 גופי תאורה<br>73,960.00<br>תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים<br>83,236.00<br>סה"כ 08 חשמל   |
|         | 157,196.00 |            |   |
|         |            |            | פרק 10 ריצוף<br>תת פרק 10.01 פרקט<br>סה"כ 10 ריצוף  |
|         | 149,790.00 | 149,790.00 |   |
|         |            |            | פרק 11 צבע<br>תת פרק 11.01 צבע<br>סה"כ 11 צבע   |
|         | 46,800.00  | 46,800.00  |   |

25/03/2025  
 דף מס': 038

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

| סך מבנה    | סך פרק     | סך תת פרק   |  |
|------------|------------|---|--|
|            | 91,200.00  | 91,200.00   | פרק 12 אלומניום<br>תת פרק 12.01 פירוק<br>סה"כ 12 אלומניום  |
|            | 111,540.00 | 111,540.00  | פרק 15 מיזוג אוויר<br>תת פרק 15.01 מזגן מפוצל<br>סה"כ 15 מיזוג אוויר   |
|            | 45,840.00  | 34,080.00<br>11,760.00  | פרק 18 תקשורת<br>תת פרק 18.01 אינטרקום<br>תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה<br>סה"כ 18 תקשורת  |
|            | 131,795.00 | 131,795.00  | פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין<br>תת פרק 22.01 מחיצות קלות ושונות<br>סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין   |
|            | 142.00     | 142.00  | פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים<br>תת פרק 29.01 שילוט הכוונה<br>סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים   |
| 913,555.60 |            |   | סה"כ 01 קומות שירות לציבור   |
|            | 46,540.80  | 10,000.00<br>2,864.50<br>7,488.30<br>7,192.00<br>8,554.00<br>2,120.00<br>3,480.00<br>3,850.00<br>992.00   | מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט,<br>משאבי אנוש, תרבות<br>פרק 01 שירותי נשים<br>תת פרק 01.01 פירוקים<br>תת פרק 01.02 איטום וטיח ובנייה<br>תת פרק 01.03 ריצוף<br>תת פרק 01.04 אינסטלציה<br>תת פרק 01.05 סניטריה ואביזרים<br>תת פרק 01.06 בנייה מתועשת בבנייה<br>תת פרק 01.07 אלומניום<br>תת פרק 01.08 נגרות<br>תת פרק 01.09 חשמל<br>סה"כ 01 שירותי נשים |
|            | 51,171.80  | 5,500.00<br>5,481.50<br>8,612.30<br>7,702.00<br>5,328.00<br>2,120.00<br>3,480.00<br>11,620.00<br>1,328.00 | פרק 02 שירותי גברים<br>תת פרק 02.01 פירוקים<br>תת פרק 02.02 איטום וטיח ובנייה<br>תת פרק 02.03 ריצוף<br>תת פרק 02.04 אינסטלציה<br>תת פרק 02.05 סניטריה ואביזרים<br>תת פרק 02.06 בנייה מתועשת בבנייה<br>תת פרק 02.07 אלומניום<br>תת פרק 02.08 נגרות<br>תת פרק 02.09 חשמל<br>סה"כ 02 שירותי גברים   |
|            | 2,480.00   | 2,480.00  | פרק 05 איטום<br>תת פרק 05.01 איטום חלונות<br>סה"כ 05 איטום   |
|            | 21,000.00  | 21,000.00   | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה<br>תת פרק 06.01 דלתות<br>סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה  |

**עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים**  
**טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303**

25/03/2025

דף מס': 039

שיפוץ בניין עירייה-מרכז

| סך מבנה    | סך פרק     | סך תת פרק                          |  |
|------------|------------|------------------------------------|--|
|            | 55,856.40  | 34,850.00<br>21,006.40             | פרק 08 חשמל<br>תת פרק 08.01 גופי תאורה<br>תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים<br>סה"כ 08 חשמל  |
|            | 117,088.00 | 117,088.00                         | פרק 10 ריצוף<br>תת פרק 10.01 פרקט<br>סה"כ 10 ריצוף   |
|            | 46,800.00  | 46,800.00                          | פרק 11 צבע<br>תת פרק 11.01 צבע<br>סה"כ 11 צבע  |
|            | 62,040.00  | 62,040.00                          | פרק 15 מיזוג אוויר<br>תת פרק 15.01 מזגן מפוצל<br>סה"כ 15 מיזוג אוויר   |
|            | 21,800.00  | 17,880.00<br>3,920.00              | פרק 18 תקשורת<br>תת פרק 18.01 אינטרקום<br>תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה<br>סה"כ 18 תקשורת  |
|            | 92,675.00  | 92,675.00                          | פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין<br>תת פרק 22.01 מחיצות קלות ושונות<br>סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין   |
|            | 142.00     | 142.00                             | פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים<br>תת פרק 29.01 שילוט הכוונה<br>סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים   |
| 517,594.00 |            |                                    | סה"כ 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט,<br>משאבי אנוש, תרבות   |
|            | 4,340.00   | 4,340.00                           | מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה<br>המשפטית<br>פרק 05 איטום<br>תת פרק 05.01 איטום חלונות<br>סה"כ 05 איטום                                |
|            | 53,140.00  | 20,800.00<br>6,340.00<br>26,000.00 | פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה<br>תת פרק 06.01 דלתות<br>תת פרק 06.02 מטבחון<br>תת פרק 06.03 עמדת מזכירה<br>סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה |
|            | 3,720.00   | 3,720.00                           | פרק 07 מתקני תברואה<br>תת פרק 07.01 צנרת פלסטיק<br>סה"כ 07 מתקני תברואה  |
|            | 26,290.40  | 14,440.00<br>11,850.40             | פרק 08 חשמל<br>תת פרק 08.01 גופי תאורה<br>תת פרק 08.02 כבלים ואביזרים<br>סה"כ 08 חשמל  |
|            | 60,638.00  | 60,638.00                          | פרק 10 ריצוף<br>תת פרק 10.01 פרקט<br>סה"כ 10 ריצוף   |

עיריית נהריה - אגף טכני - ניהול פרויקטים  
 טל: 04-9879843 פקס: 04-9922303

25/03/2025  
 דף מס': 040

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

| סך מבנה    | סך פרק    | סך תת פרק           |  |
|------------|-----------|---------------------|--|
|            | 18,000.00 | 18,000.00           | פרק 11 צבע<br>תת פרק 11.01 צבע<br>סה"כ 11 צבע  |
|            | 17,490.00 | 17,490.00           | פרק 15 מיזוג אוויר<br>תת פרק 15.01 מזגן מפוצל<br>סה"כ 15 מיזוג אוויר                           |
|            | 13,030.00 | 12,050.00<br>980.00 | פרק 18 תקשורת<br>תת פרק 18.01 אינטרקום<br>תת פרק 18.02 מכשירי שמיעה<br>סה"כ 18 תקשורת          |
|            | 34,618.00 | 34,618.00           | פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין<br>תת פרק 22.01 מחיצות קלות ושונות<br>סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבנין |
|            | 142.00    | 142.00              | פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים<br>תת פרק 29.01 שילוט הכוונה<br>סה"כ 29 שילוט והכוונה בבניינים   |
| 231,408.40 |           |                     | סה"כ 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה<br>המשפטית  |

25/03/2025  
 דף מס': 041

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

| סך מבנה    | סך פרק  |   |
|------------|---|---|
|            |   | מבנה 00 קומות שירות לציבור<br>פרק 00 הערות<br>סה"כ 00 קומות שירות לציבור  |
|            |   | מבנה 01 קומות שירות לציבור<br>פרק 01 פירוקים<br>פרק 02 שירותי גברים<br>פרק 05 איטום<br>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה<br>פרק 07 מתקני תברואה<br>פרק 08 חשמל<br>פרק 10 ריצוף<br>פרק 11 צבע<br>פרק 12 אלומיניום<br>פרק 15 מיזוג אוויר<br>פרק 18 תקשורת<br>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין<br>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים<br>סה"כ 01 קומות שירות לציבור                        |
| 913,555.60 | 46,540.80<br>51,171.80<br>6,200.00<br>63,000.00<br>12,340.00<br>157,196.00<br>149,790.00<br>46,800.00<br>91,200.00<br>111,540.00<br>45,840.00<br>131,795.00<br>142.00 |   |
|            |   | מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות<br>פרק 01 שירותי נשים<br>פרק 02 שירותי גברים<br>פרק 05 איטום<br>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה<br>פרק 08 חשמל<br>פרק 10 ריצוף<br>פרק 11 צבע<br>פרק 15 מיזוג אוויר<br>פרק 18 תקשורת<br>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין<br>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים<br>סה"כ 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות |
| 517,594.00 | 46,540.80<br>51,171.80<br>2,480.00<br>21,000.00<br>55,856.40<br>117,088.00<br>46,800.00<br>62,040.00<br>21,800.00<br>92,675.00<br>142.00                              |   |
|            |   | מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית<br>פרק 05 איטום<br>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה<br>פרק 07 מתקני תברואה<br>פרק 08 חשמל<br>פרק 10 ריצוף<br>פרק 11 צבע<br>פרק 15 מיזוג אוויר<br>פרק 18 תקשורת<br>פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין<br>פרק 29 שילוט והכוונה בבניינים<br>סה"כ 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית   |
| 231,408.40 | 4,340.00<br>53,140.00<br>3,720.00<br>26,290.40<br>60,638.00<br>18,000.00<br>17,490.00<br>13,030.00<br>34,618.00<br>142.00   |   |

25/03/2025

דף מס': 042

שיפוץ בניין עירייה-מכרז

| סך מבנה    |   |
|------------|---|
| 913,555.60 | מבנה 00 קומות שירות לציבור                                |
| 517,594.00 | מבנה 01 קומות שירות לציבור                                |
| 231,408.40 | מבנה 05 שירות לתושב- מנהל חינוך, ספורט, משאבי אנוש, תרבות |
|            | מבנה 06 קבלת קהל- מנהל הנדסה מחלקה המשפטית                |

| סך הכל       |                |
|--------------|----------------|
| 1,662,558.00 | סה"כ כללי      |
| -0.37        | הנחת עיגול     |
| 1,662,557.63 | סה"כ           |
| 299,260.37   | 18% מע"מ       |
| 1,961,818.00 | סה"כ כולל מע"מ |