

07/05/2025

דף מס': 001

מעבודות דמיון

מבנה 01 ביה"ס אוסישקין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס אוסישקין					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
					2,600.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	40.00	450.00	18,000.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמיקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	1,800.00	1,800.00
					46,800.00
סה"כ 01.02 עבודות בניה					
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
					17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					

07/05/2025

דף מס': 002

מעבודות דמיון

מבנה 01 ביה"ס אוסישקין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 01.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 003

מעבודות דמיון

מבנה 01 ביה"ס אוסישקין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 01.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 005

מעבודות דמיון

מבנה 02 ביה"ס אריאל שרון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס אריאל שרון					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
					2,600.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	45.00	450.00	20,250.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	1,800.00	לא לסיכום
					47,250.00
סה"כ 01.02 עבודות בניה					
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
					17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					

07/05/2025

דף מס': 006

מעבודות דמיון

מבנה 02 ביה"ס אריאל שרון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 02.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 007

מעבודות דמיון

מבנה 02 ביה"ס אריאל שרון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 02.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 009

מעבודות דמיון

מבנה 03 ביה"ס גולדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס גולדה					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
					2,600.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	50.00	450.00	22,500.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	1,800.00	לא לסיכום
					49,500.00
סה"כ 01.02 עבודות בניה					
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
					17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					

07/05/2025

דף מס': 010

מעבודות דמיון

מבנה 03 ביה"ס גולדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אורזר בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 03.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 011

מעבודות דמיון

מבנה 03 ביה"ס גולדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכת קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 03.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 013

מעבודות דמיון

מבנה 04 ביה"ס דרוך

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס דרוך					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק, שבירה והריסת קיר לצורך פתיחת פתח בין הכיתות כולל תיקוני טיח.	מ"ר	2.50	400.00	1,000.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					1,200.00
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	42.00	450.00	18,900.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	לא לסיכום
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	1,800.00	לא לסיכום
סה"כ 01.02 עבודות בניה					34,800.00
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					17,400.00

07/05/2025

דף מס': 014

מעבודות דמיון

מבנה 04 ביה"ס דרוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 04.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 015

מעבודות דמיון

מבנה 04 ביה"ס דרוח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	לא לסיכום
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				7,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	לא לסיכום
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	לא לסיכום
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 04.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 017

מעבודות דמיון

מבנה 05 ביה"ס ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס ויצמן					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
					2,600.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	45.00	450.00	20,250.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	1,800.00	לא לסיכום
					47,250.00
סה"כ 01.02 עבודות בניה					
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
					17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					

07/05/2025

דף מס': 018

מעבודות דמיון

מבנה 05 ביה"ס ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 05.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 019

מעבודות דמיון

מבנה 05 ביה"ס ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 05.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 021

מעבודות דמיון

מבנה 06 ביה"ס כצנלסון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס כצנלסון					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
					2,600.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	48.00	450.00	21,600.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	1,800.00	לא לסיכום
					48,600.00
סה"כ 01.02 עבודות בניה					
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
					17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					

07/05/2025

דף מס': 022

מעבודות דמיון

מבנה 06 ביה"ס כצלסון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 06.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 023

מעבודות דמיון

מבנה 06 ביה"ס כצלסון

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 06.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 025

מעבודות דמיון

מבנה 07 ביה"ס בגין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס בגין					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 01.01 עבודות פירוק				2,600.00
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	50.00	450.00	22,500.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא כולל פירוק ופינוי של הדלת הקיימת - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
	סה"כ 01.02 עבודות בניה				51,500.00
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
	סה"כ 01.03 עבודות ריצוף				17,400.00

07/05/2025

דף מס': 026

מעבודות דמיון

מבנה 07 ביה"ס בגין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוחב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 07.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 027

מעבודות דמיון

מבנה 07 ביה"ס בגין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 07.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 029

מעבודות דמיון

מבנה 08 ביה"ס תלמוד תורה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 ביה"ס תלמוד תורה				
	תת פרק 01.01 עבודות פירוק				
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 01.01 עבודות פירוק				2,600.00
	תת פרק 01.02 עבודות בניה				
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	40.00	450.00	18,000.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא כולל פירוק ופינוי של הדלת הקיימת - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
	סה"כ 01.02 עבודות בניה				47,000.00
	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף				
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
	סה"כ 01.03 עבודות ריצוף				17,400.00

07/05/2025

דף מס': 030

מעבודות דמיון

מבנה 08 ביה"ס תלמוד תורה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 08.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 031

מעבודות דמיון

מבנה 08 ביה"ס תלמוד תורה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 08.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 033

מעבודות דמיון

מבנה 09 ביה"ס רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס רמב"ם					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
					2,600.00
סה"כ 01.01 עבודות פירוק					
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	45.00	450.00	20,250.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא כולל פירוק ופינוי של הדלת הקיימת - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
					49,250.00
סה"כ 01.02 עבודות בניה					
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
					17,400.00
סה"כ 01.03 עבודות ריצוף					

07/05/2025

דף מס': 034

מעבודות דמיון

מבנה 09 ביה"ס רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 09.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 035

מעבודות דמיון

מבנה 09 ביה"ס רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 09.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 037

מעבודות דמיון

מבנה 10 ביה"ס רמז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס רמז					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 01.01 עבודות פירוק				2,600.00
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	42.00	450.00	18,900.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמיקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא כולל פירוק ופינוי של הדלת הקיימת - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
	סה"כ 01.02 עבודות בניה				47,900.00
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
	סה"כ 01.03 עבודות ריצוף				17,400.00

07/05/2025

דף מס': 038

מעבודות דמיון

מבנה 10 ביה"ס רמז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 10.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 039

מעבודות דמיון

מבנה 10 ביה"ס רמז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 10.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 041

מעבודות דמיון

מבנה 11 ביה"ס הקצב 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס הקצב 1					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 01.01 עבודות פירוק				2,600.00
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	40.00	450.00	18,000.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא כולל פירוק ופינוי של הדלת הקיימת - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
	סה"כ 01.02 עבודות בניה				47,000.00
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
	סה"כ 01.03 עבודות ריצוף				17,400.00

07/05/2025

דף מס': 042

מעבודות דמיון

מבנה 11 ביה"ס הקצב 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 11.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 043

מעבודות דמיון

מבנה 11 ביה"ס הקצב 1

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסום פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 11.01.08				650.00

07/05/2025

דף מס': 045

מעבודות דמיון

מבנה 12 ביה"ס הקצב 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ביה"ס הקצב 2					
תת פרק 01.01 עבודות פירוק					
01.01.010	עבודות פירוק תקרה אקוסטית/מגשים קיימת	מ"ר	60.00	40.00	2,400.00
01.01.020	פירוק סורגים בחלון מילוט והעברתן לחלון אחר	קומפ'	1.00	200.00	200.00
	סה"כ 01.01 עבודות פירוק				2,600.00
תת פרק 01.02 עבודות בניה					
01.02.010	אספקה וביצוע קיר מחיצה גבס דו קרומי, על גבי שלד מתכת בעובי 0.7 מ"מ לפחות, כולל 2 פלטות גבס מכל צד (סה"כ 4), מילוי בצמר סלעים, סיום בפרופילי פינה, שפכטל מלא (3 שכבות), מוכן לצבע - לפי תקן ודרישות יצרן.	מ"ר	40.00	450.00	18,000.00
01.02.020	"הכנת הקירות לצביעה כולל תיקוני שפכטל מלאים, ליטוש ויישור פני שטח, וצביעה בשתי שכבות לפחות של צבע לבן רחיץ מסוג סופרקריל/שו"ע (או שווה ערך) על בסיס מים - הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם לדרישות הפיקוח."	מ"ר	200.00	75.00	15,000.00
01.02.030	אספקה והתקנה של תקרה אקוסטית מודולארית 60x60 מפנלים מינרליים, על גבי שלד מתכת תלוי, כולל יישור, חיתוכים לפי צורך, סיום בקנטים, וצביעת פנלים בצבע שחור באזור ההקרנה בלבד	מ"ר	60.00	185.00	11,100.00
01.02.040	הכנת 6 יח' תקרה פריקה בצבע שחור (אספקה בלבד כולל צבע)	יח'	6.00	150.00	900.00
01.02.050	אספקה והתקנה של דלת כניסה לכיתה בגובה 210 ס"מ, על גבי משקוף קיים או לפי עובי קיר קיים, כולל כנף עץ צבוע/פורמייקה לפי מפרט, ידיות, מנעול, סט אביזרי נעילה תקינים, כיוון ויישור מלא כולל פירוק ופינוי של הדלת הקיימת - לפי דרישות התקן והפיקוח.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
	סה"כ 01.02 עבודות בניה				47,000.00
תת פרק 01.03 עבודות ריצוף					
01.03.010	"אספקה והתקנה של ריצוף PVC בגוון LINO 9110 בעובי תקני, כולל יישור והחלקת תשתית באמצעות מיישר רצפתי, ניקוי, פרישת יריעות, הדבקה מלאה בחומר ייעודי וגלגול מהדק לפי הוראות יצרן. כולל התקנת פנל PVC תואם בצבע לבן בגובה 7 ס"מ בהיקף החדר ובשטח ההקרנה כולל פרופיל עם חיבור קיים- הכל לפי מפרט יצרן ובהתאם להנחיות הפיקוח."	מ"ר	60.00	290.00	17,400.00
	סה"כ 01.03 עבודות ריצוף				17,400.00

07/05/2025

דף מס': 046

מעבודות דמיון

מבנה 12 ביה"ס הקצב 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 01.04 ריהוט					
01.04.010	אספקה והתקנה של וילון האפלה (Blackout) מבד אטום לאור 100% בצבע לבן, במשקל של לפחות 300 גרם למ"ר, מותאם ליצירת חושך מלא לצורכי הקרנה בכיתות. כולל תפירה לפי מידה, מסילות/מנגנון גלילה, אביזרי תלייה, התקנה מלאה, כיוון ובדיקה ותכלול התאמה מדויקת למפתחים הקיימים ולדרישות הצללה - בהתאם להנחיות הפיקוח.	מ"ר	6.00	160.00	960.00
01.04.020	בניית ארון מחשב במידות כ-40x60 ס"מ ובגובה 200 ס"מ, עשוי מסנדוויץ' בעובי 18 מ"מ, כולל גימור פורמייקה לפי בחירת המזמין, כנף פתיחה אחת עם פירזול תקני, מנגנון נעילת צילינדר, כני חיזוק, צירים, ידית - כולל התקנה מלאה באתר.	יח'	1.00	950.00	950.00
01.04.030	אספקה והתקנה של פתח אוורור בקוטר 7 ס"מ בתקרה/קיר, כולל קדיחה, התקנת רשת או כיסוי ייעודי, חיבור למערכת קיימת במידת הצורך וגימור תקני - הכל לפי דרישות הבטיחות	יח'	1.00	200.00	200.00
סה"כ 01.04 ריהוט					2,110.00
תת פרק 01.05 שילוט					
01.05.010	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-80x130 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
01.05.020	אספקה והתקנה של שילוט גרפי מעוצב על גבי קיר הכניסה למסדרון, בגודל כ-40x30 ס"מ, כולל הדפסה באיכות גבוהה, חומר קשיח (כגון זכוכית אקרילית / PVC מוקצף / דיבונד), התקנה על הקיר, עיגון בהתאם לצורך - לפי אישור גרפי של המזמין.	יח'	1.00	700.00	700.00
סה"כ 01.05 שילוט					1,900.00
תת פרק 01.06 עבודות חשמל					
01.06.010	הכנת מעבר מסודר לכבלי תקשורת וחשמל בין ארון התקשורת לבין התקרה, כולל קדיחה, איטום וגימור נקי. לאחר מכן, אספקה והתקנה של תעלת כבלים עשויה PVC ברוחב 15 ס"מ ועומק 10 ס"מ, כולל מכסה, חיבור לקיר ועיגון לפי תקן - הכל בהתאם להנחיות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 12.01.06					350.00

07/05/2025

דף מס': 047

מעבודות דמיון

מבנה 12 ביה"ס הקצב 2

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				350.00
01.06.020	אספקה והתקנה של 20 נקודות חשמל חד-פאזיות, כולל חיווט בכבל תקני מסוג 3x2.5 מ"מ, העברת תשתית בתוך חלל התקרה האקוסטית ועל גבי הטיח, התקנת שקעי קיר תקינים, חיבור למעגלים קיימים בלוח החשמל, סימון, בדיקה והפעלה - הכל לפי תקן ישראלי והנחיות הפיקוח.	נק'	20.00	250.00	5,000.00
01.06.030	אספקה והתקנה של נקודת אינטרנט (DATA) בארון תקשורת, כולל חיווט בכבל רשת תקני מסוג CAT7 ממקור תקשורת ועד שקע RJ45, חיבור לקופסת תקשורת קיימת/חדשה, סיום עם ראש תקע תקני (PATCH) ובדיקה לאימות תקינות הקו - לפי תקן TIA/EIA ודרישות הפיקוח.	יח'	1.00	350.00	350.00
01.06.040	אספקה והתקנה של גוף תאורה שטוח מסוג LED מידות 60x60 ס"מ, להספק של כ-48W-36, מותאם להתקנה שקועה בתקרה אקוסטית מודולרית, כולל חיבור לחשמל, בדיקה ותיאום מול מערכות קיימות - לפי תקן ולפי דרישות הפיקוח.	יח'	10.00	500.00	5,000.00
01.06.050	התקנת קו חשמל (קו נוסף לקיים) כולל כבל 3X2.5 (מעגל נפרד) לקו של 16A כולל צנרת, תעלות מפסק אוטומטי (מ"א"ז 16 A) כולל חיבור ללוח חשמל וכל ההגנות הנדרשות	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
01.06.070	בדיקת מערכת חשמל על ידי בודק מוסמך	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.06 עבודות חשמל				12,900.00
	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג				
01.07.010	פירוק והזזת יחידת מזגן קיימת ממקומה, כולל הארכת צנרת גז וחשמל בהתאם למיקום החדש, מילוי גז במידת הצורך, בדיקת אטימות, ואיסוף פתחים - הכל לפי הנחיות יצרן ותוך שמירה על תקינות המערכת.	קומפ'	1.00	1,100.00	1,100.00
01.07.020	אספקת והתקנת מזגן אינורטור דגם תדיראן או שו"ע 27000 BTU כולל צנרת וכבל חשמל + תקשורת,	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 01.07 עבודות מיזוג				7,100.00
	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות				
01.08.010	ביצוע עבודות שונות באתר על ידי פועל מקצועי, לפי הנחיות הפיקוח ובהתאם לצורך, כולל כלים ידניים בסיסיים, ניד באתר.	ש"ע	5.00	130.00	650.00
	להעברה בתת פרק 12.01.08				650.00

07/05/2025

(ריכוד)

דף מס': 049

מעבודות דמיון

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 01 ביה"ס אוסישקין
			פרק 01 ביה"ס אוסישקין
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		46,800.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	91,910.00		סה"כ 01 ביה"ס אוסישקין
91,910.00			סה"כ 01 ביה"ס אוסישקין
			מבנה 02 ביה"ס אריאל שרון
			פרק 01 ביה"ס אריאל שרון
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		47,250.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	92,360.00		סה"כ 01 ביה"ס אריאל שרון
92,360.00			סה"כ 02 ביה"ס אריאל שרון
			מבנה 03 ביה"ס גולדה
			פרק 01 ביה"ס גולדה
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		49,500.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	94,610.00		סה"כ 01 ביה"ס גולדה
94,610.00			סה"כ 03 ביה"ס גולדה
			מבנה 04 ביה"ס דרור
			פרק 01 ביה"ס דרור
		1,200.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		34,800.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		7,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
			תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	66,410.00		סה"כ 01 ביה"ס דרור
66,410.00			סה"כ 04 ביה"ס דרור

07/05/2025

דף מס': 050

מעבודות דמיון

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 05 ביה"ס ויצמן פרק 01 ביה"ס ויצמן
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		47,250.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	92,360.00		סה"כ 01 ביה"ס ויצמן
92,360.00			סה"כ 05 ביה"ס ויצמן
			מבנה 06 ביה"ס כצנלסון פרק 01 ביה"ס כצנלסון
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		48,600.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	93,710.00		סה"כ 01 ביה"ס כצנלסון
93,710.00			סה"כ 06 ביה"ס כצנלסון
			מבנה 07 ביה"ס בגין פרק 01 ביה"ס בגין
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		51,500.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	96,610.00		סה"כ 01 ביה"ס בגין
96,610.00			סה"כ 07 ביה"ס בגין
			מבנה 08 ביה"ס תלמוד תורה פרק 01 ביה"ס תלמוד תורה
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		47,000.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	92,110.00		סה"כ 01 ביה"ס תלמוד תורה
92,110.00			סה"כ 08 ביה"ס תלמוד תורה

07/05/2025

דף מס': 051

מעבודות דמיון

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 09 ביה"ס רמב"ם פרק 01 ביה"ס רמב"ם
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		49,250.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	94,360.00		סה"כ 01 ביה"ס רמב"ם
94,360.00			סה"כ 09 ביה"ס רמב"ם
			מבנה 10 ביה"ס רמז פרק 01 ביה"ס רמז
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		47,900.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	93,010.00		סה"כ 01 ביה"ס רמז
93,010.00			סה"כ 10 ביה"ס רמז
			מבנה 11 ביה"ס הקצב 1 פרק 01 ביה"ס הקצב 1
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		47,000.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	92,110.00		סה"כ 01 ביה"ס הקצב 1
92,110.00			סה"כ 11 ביה"ס הקצב 1
			מבנה 12 ביה"ס הקצב 2 פרק 01 ביה"ס הקצב 2
		2,600.00	תת פרק 01.01 עבודות פירוק
		47,000.00	תת פרק 01.02 עבודות בניה
		17,400.00	תת פרק 01.03 עבודות ריצוף
		2,110.00	תת פרק 01.04 ריהוט
		1,900.00	תת פרק 01.05 שילוט
		12,900.00	תת פרק 01.06 עבודות חשמל
		7,100.00	תת פרק 01.07 עבודות מיזוג
		1,100.00	תת פרק 01.08 עבודות שעתיות
	92,110.00		סה"כ 01 ביה"ס הקצב 2
92,110.00			סה"כ 12 ביה"ס הקצב 2

07/05/2025

דף מס': 052

מעבודות דמיון

סך מבנה	סך פרק	
91,910.00	91,910.00	מבנה 01 ביה"ס אוטישקין פרק 01 ביה"ס אוטישקין סה"כ 01 ביה"ס אוטישקין
92,360.00	92,360.00	מבנה 02 ביה"ס אריאל שרון פרק 01 ביה"ס אריאל שרון סה"כ 02 ביה"ס אריאל שרון
94,610.00	94,610.00	מבנה 03 ביה"ס גולדה פרק 01 ביה"ס גולדה סה"כ 03 ביה"ס גולדה
66,410.00	66,410.00	מבנה 04 ביה"ס דרור פרק 01 ביה"ס דרור סה"כ 04 ביה"ס דרור
92,360.00	92,360.00	מבנה 05 ביה"ס ויצמן פרק 01 ביה"ס ויצמן סה"כ 05 ביה"ס ויצמן
93,710.00	93,710.00	מבנה 06 ביה"ס כצנלסון פרק 01 ביה"ס כצנלסון סה"כ 06 ביה"ס כצנלסון
96,610.00	96,610.00	מבנה 07 ביה"ס בגין פרק 01 ביה"ס בגין סה"כ 07 ביה"ס בגין
92,110.00	92,110.00	מבנה 08 ביה"ס תלמוד תורה פרק 01 ביה"ס תלמוד תורה סה"כ 08 ביה"ס תלמוד תורה
94,360.00	94,360.00	מבנה 09 ביה"ס רמב"ם פרק 01 ביה"ס רמב"ם סה"כ 09 ביה"ס רמב"ם
93,010.00	93,010.00	מבנה 10 ביה"ס רמז פרק 01 ביה"ס רמז סה"כ 10 ביה"ס רמז
92,110.00	92,110.00	מבנה 11 ביה"ס הקצב 1 פרק 01 ביה"ס הקצב 1 סה"כ 11 ביה"ס הקצב 1
92,110.00	92,110.00	מבנה 12 ביה"ס הקצב 2 פרק 01 ביה"ס הקצב 2 סה"כ 12 ביה"ס הקצב 2

07/05/2025

דף מס': 053

מעבודות דמיון

סך מבנה	
91,910.00	מבנה 01 ביה"ס אוסישקין
92,360.00	מבנה 02 ביה"ס אריאל שרון
94,610.00	מבנה 03 ביה"ס גולדה
66,410.00	מבנה 04 ביה"ס דרור
92,360.00	מבנה 05 ביה"ס ויצמן
93,710.00	מבנה 06 ביה"ס כצנלסון
96,610.00	מבנה 07 ביה"ס בגין
92,110.00	מבנה 08 ביה"ס תלמוד תורה
94,360.00	מבנה 09 ביה"ס רמב"ם
93,010.00	מבנה 10 ביה"ס רמז
92,110.00	מבנה 11 ביה"ס הקצב 1
92,110.00	מבנה 12 ביה"ס הקצב 2

סך הכל	
1,091,670.00	סה"כ כללי
196,500.60	18% מע"מ
1,288,170.60	סה"כ כולל מע"מ