

07/07/2025
 דף מס': 002

חיבור טיילת לארלזורוב-מכרז מעודכן
 מבנה 01 טיילת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות					
40.01.0470	אבן שפה טרומה באורך 1 מטר במידות 20/25 ס"מ עם ספיטרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע או כדוגמה התואמת לדוגמא הקיימת	מטר	55.00	112.00	6,160.00
40.01.0480	אבן גן רחבה 15/50/23 בגוון כורכרי כדוגמת הקיים	מטר	75.00	154.00	11,550.00
40.01.0495	כנ"ל בצבע ניגודי	מ"ר	30.00	154.00	4,620.00
40.01.0500	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "סנטרום" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון אפור ו/או גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מ"ר	45.00	158.00	7,110.00
40.01.0505	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, דגם "סנטרום" או ש"ע במידות 10/10 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן או גווני קוקטייל/סופר סטון	מ"ר	290.00	169.00	49,010.00
סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות (להעברה לדף ריכוז)					
					78,450.00
תת פרק 40.70 קירות					
40.70.0010	קיר כובד מאבן לקט עם גב בטון ב-30 (ללא דבש) בגובה עד 2.0 מ', לרבות עיבוד ראש הקיר ע"י אבן לקט (מחיר יסוד לאבן לקט 80 ש"ח/מ"ר), הכיחול עם מלט אפור	מ"ק	50.00	820.00	41,000.00
40.70.0011	פירוק קיר כובד קיים כולל יסוד	מטר	100.00	65.00	6,500.00
סה"כ 40.70 קירות (להעברה לדף ריכוז)					
					47,500.00
סה"כ 40 פיתוח האתר (להעברה לדף ריכוז)					
					125,950.00
פרק 51 כבישים ופיתוח					
תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק					
51.01.0150	פירוק א.ש. ואבני תיחום ופינוי מהשטח למקום שיורה עליו המזמין והמפקח	מטר	120.00	16.30	1,956.00
51.01.0160	פירוק אבן משתלבת ופינויה מהשטח למקום שיורה עליו המזמין והמפקח	מ"ר	50.00	17.90	895.00
51.01.0200	פירוק קיר קיים ופינוי החומר למקום עליו יורה המפקח	מטר	45.00	110.00	4,950.00
51.01.0310	פירוק סככה קיימת, העבודה תכלול עבודות עפר, פירוקים, ניתוקים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודה.	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
51.01.0330	פירוק גדר מפרופלי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים בגובה עד 2 מ'	מטר	15.00	48.00	720.00
51.01.0700	התאמת גובה שוחה	יח'	3.00	620.00	1,860.00
51.01.0705	התאמת גובה תא בזק	יח'	1.00	1,300.00	1,300.00
51.01.0710	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של עד 1000 מ"ר	מ"ר	500.00	8.00	4,000.00
51.01.0720	הסרת צמחיה	מ"ר	500.00	5.00	2,500.00
להעברה בתת פרק 01.51.01					
					19,381.00

07/07/2025
 דף מס': 003

חיבור טיילת לארלזורוב-מכרז מעודכן
 מבנה 01 טיילת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				19,381.00
51.01.0730	הגבהת תאי קליטה 2 רשתות לגובה עד 30 ס"מ	יח'	2.00	610.00	1,220.00
	סה"כ 51.01 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)				20,601.00
	תת פרק 51.02 עבודות עפר				
51.02.0060	חפירה בכל סוגי קרקע עד 5,000 מ"ק.	מ"ק	280.00	38.00	10,640.00
51.02.0070	הידוק מבוקר קרקע יסוד מקורית	מ"ר	430.00	5.20	2,236.00
	סה"כ 51.02 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				12,876.00
	תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות				
51.03.0120	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	160.00	187.00	29,920.00
51.03.0130	מילוי מובא מחומר נברר.	מ"ק	80.00	83.00	6,640.00
	סה"כ 51.03 מצעים ותשתיות (להעברה לדף ריכוז)				36,560.00
	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך				
51.09.0010	צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ לבן מלא/מקווקו/צהוב מלא (מדידה לפי צביעה נטו)	מטר	20.00	2.80	56.00
51.09.0030	עמוד מגולוון לרבות תמרור (מסוג עירוני).	יח'	2.00	350.00	700.00
51.09.0140	צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ) בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	מ"ר	35.00	22.00	770.00
51.09.0150	צביעת אבני שפה באדום לבן	מטר	50.00	5.00	250.00
	סה"כ 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך (להעברה לדף ריכוז)				1,776.00
	תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק				
51.10.0466	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש (שכבת חול במידה ונדרש תשולם בנפרד). המחיר הינו עבור כמות של מעל 50 מ"ר.	מ"ר	135.00	68.00	9,180.00
	סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)				9,180.00
	סה"כ 51 כבישים ופיתוח (להעברה לדף ריכוז)				80,993.00

07/07/2025
 דף מס': 004

חיבור טיילת לארלוזורוב-מכרז מעודכן
 מבנה 02 מעבר חצייה מוגבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 00 פרק 0					
00.0120	פירוק שטחי אספלט כולל פסי האטה בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור ופינוי אספלט למקום שירה עליו המזמין.	מ"ר	250.00	15.00	3,750.00
00.0130	ניסור אספלט קיים בהתחברויות	מטר	20.00	17.30	346.00
00.0731	פירוק פס האטה קיים	מטר	10.00	65.00	650.00
סה"כ 00 פרק 0 (להעברה לדף ריכוז)					
4,746.00					
פרק 04 עבודות אספלט					
תת פרק 04.00 תת פרק 4.0					
04.00.0051	פסי האטה מאבנים משתלבות מלבניות בגובה עד 10 ס"מ. העבודה כוללת: חריצה באספלט קיים וניקוי פניו, אבן מעבר בגודל אספלט, צביעה, עיני חתול משני צידי הפס. הכל בשלמות	מ"ר	35.00	350.00	12,250.00
סה"כ 04.00 תת פרק 4.0 (להעברה לדף ריכוז)					
12,250.00					
תת פרק 04.04 עבודות אספלט					
04.04.0020	שכבה אספלט תא"צ 19 גיר - דולומיטי PG-70 בעובי 5 ס"מ. (שכבה נושאת)	מ"ר	110.00	51.00	5,610.00
04.04.0030	ציפוי יסוד.	מ"ר	110.00	2.20	242.00
04.04.0040	שכבה אספלט תא"צ 25 גיר - דולומיטי PG-68 בעובי 5 ס"מ. (שכבה מקשרת)	מ"ר	110.00	48.00	5,280.00
04.04.0050	ציפוי מאחה	מ"ר	110.00	2.40	264.00
סה"כ 04.04 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					
11,396.00					
סה"כ 04 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)					
23,646.00					
פרק 06 עבודות תיעול וניקוז					
06.0032	מילוי התעלה או סביב התא וכד' בקרקע יהיה באחד מהאופנים הבאים: 1. חול חרסיתי שיענה על הדרישות במפרט ובדו"ח הקרקע. 2. חול מיוצב עם 8% צמנט, התכונות לפיהמפרט ולפי דו"ח הקרקע. תעלות לצינורות - השכבה שמתחת לצינור תיושר בצורה המבטיחה מגע רצוף עם תחתית הצינור, שכבה זו לא תהודק. מילוי מעל לצינור ומסביבלתאי ם ועד פני השתית יהודק בשכבות אופקיות של 10 ס"מ (אחרי ההידוק). הידוק המילוי בתעלות לצינורות יעשה במקביל משני צידי הצינור, באופן שלא יהיו תזוזות שלהצינור ותובטח עטיפתו המלאה. תכולת הרטיבות בעת ההידוק של החומר האינרטי האטום או של החול המיוצב בצמנט תהיה בתחום הרטיבות האופטימלית של +2, דרגת הצפיפות הנרשת בשני החומרים היא מינימום 98% מהצפיפות המעבדתית המקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור.	מטר	5.00	610.00	3,050.00
צינור מבטון מזוין לניקוז בקוטר 40 ס"מ, דרג 5 בעומק עד 2 מטר					
להעברה בתת פרק 02.06.00					
3,050.00					

07/07/2025
 דף מס': 005

חיבור טיילת לארלזחורב-מכרז מעודכן
 מבנה 02 מעבר חצייה מוגבה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				3,050.00
06.0034	צינור HDPE 8". העבודה תכלול חפירה, מילוי CLSM וכל הנדרש להשלמת העבודה	מטר	10.00	540.00	5,400.00
06.0538	שוחה מלבנית במידות פנים 100/120 ס"מ עם תא שיקוע ומכסה ב.ב קוטר 60 ס"מ, 4 טון ממין D400 בעומק 1.2-1.5 מטר. הסעיף מתייחס לבניית שוחות במקום קולטנים קיימים	יח'	1.00	6,800.00	6,800.00
06.0694	קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת MD-22 תוצרת מפעלי וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תקנית C25 מברזל כבדה או חומרים מורכבים בכפוף לדרישת ת"י 489	יח'	2.00	1,900.00	3,800.00
06.0696	קולטן ראשי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בעומק עד 1.2 כדוגמת MD-24 תוצרת מפעלי וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תקנית C25 מברזל כבדה או חומרים מורכבים בכפוף לדרישת ת"י 489	יח'	2.00	2,650.00	5,300.00
06.0724	פתיחת הכביש לצורך הנחת והסדרת מערכת ניקוז קיימת והחזרת המצב לקדמותו	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
	סה"כ 06 עבודות תיעול וניקוז (להעברה לדף ריכוז)				
	26,550.00				
	פרק 09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך				
09.0010	צביעת קווים ברוחב 12 ס"מ לבן מלא/מקווקו/צהוב מלא (מדידה לפי צביעה נטו)	מטר	20.00	2.80	56.00
09.0030	עמוד מגולוון לרבות תמרור (מסוג עירוני).	יח'	2.00	350.00	700.00
09.0140	צביעת מעברי חצייה (קווים ברוחב 50 ס"מ) בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	מ"ר	35.00	22.00	770.00
09.0150	צביעת אבני שפה באדום לבן	מטר	50.00	5.00	250.00
	סה"כ 09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך (להעברה לדף ריכוז)				
	1,776.00				
	פרק 40 פיתוח האתר				
	תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות				
40.01.0601	תוספת למחירי הריצוף (מכל סוג שהוא) עבור כמות צמנט ביחס 1:5 מעורב בחול. עובי החול 10 ס"מ	מ"ר	20.00	35.00	700.00
	סה"כ 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות (להעברה לדף ריכוז)				
	700.00				
	סה"כ 40 פיתוח האתר (להעברה לדף ריכוז)				
	700.00				

07/07/2025
 דף מס': 006

חיבור טיילת לארלוזורוב-מכרז מעודכן
 מבנה 08 חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מתקני חשמל				
	תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון				
	בעבודות חשמל				
08.11.0012	חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 60 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר	100.00	45.00	4,500.00
08.11.1020	יסוד לעמוד תאורה, במידות 50X50X70 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'	9.00	540.00	4,860.00
	סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				
	9,360.00				
	תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית				
08.21.0050	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריכף) קוטר 50 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	350.00	13.80	4,830.00
	סה"כ 08.21 צנרת חשמל פלסטית (להעברה לדף ריכוז)				
	4,830.00				
	תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)				
08.31.0200	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" אוש"ע	מטר	350.00	53.00	18,550.00
	סה"כ 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE) (להעברה לדף ריכוז)				
	18,550.00				
	תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים				
08.34.0080	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 מ"מ עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	200.00	36.00	7,200.00
	סה"כ 08.34 מוליכי נחושת מבודדים (להעברה לדף ריכוז)				
	7,200.00				
	תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
08.56.0030	עמוד תאורה מפלדה קוני מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 4.5 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'	9.00	2,400.00	21,600.00
08.56.1860	תיבה פלסטית מוגנת מים עם קלפה דגם D-24 לרבות מא'ז בגודל עד 1X20A מותקנת על עמוד תאורה לרבות אמצעי הרמה	יח'	9.00	263.00	2,367.00
	סה"כ 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית (להעברה לדף ריכוז)				
	23,967.00				

אומדן למכרז 034/25 (ריכוז)

07/07/2025
 דף מס': 009

חיבור טיילת לארלזורוב-מכרז מעודכן

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 00 טיילת פרק 00 הערות סה"כ 00 הערות
			סה"כ 00 טיילת
			מבנה 01 טיילת פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות
		78,450.00	
		47,500.00	תת פרק 40.70 קירות סה"כ 40 פיתוח האתר
	125,950.00		
			פרק 51 כבישים ופיתוח תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק
		20,601.00	
		12,876.00	תת פרק 51.02 עבודות עפר
		36,560.00	תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות
		1,776.00	תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך
		9,180.00	תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק סה"כ 51 כבישים ופיתוח
	80,993.00		
			סה"כ 01 טיילת
206,943.00			
			מבנה 02 מעבר חצייה מוגבה פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0
	4,746.00		
			פרק 04 עבודות אספלט תת פרק 04.00 תת פרק 4.0 תת פרק 04.04 עבודות אספלט סה"כ 04 עבודות אספלט
		12,250.00	
		11,396.00	
	23,646.00		
			פרק 06 עבודות תיעול וניקוז סה"כ 06 עבודות תיעול וניקוז
	26,550.00		
			פרק 09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך
	1,776.00		
			פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות סה"כ 40 פיתוח האתר
		700.00	
	700.00		
57,418.00			סה"כ 02 מעבר חצייה מוגבה
			מבנה 08 חשמל פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
		9,360.00	
		4,830.00	תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית
		18,550.00	תת פרק 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY
		7,200.00	תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים
		23,967.00	תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית
		10,350.00	תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ סה"כ 08 מתקני חשמל
	74,257.00		
74,257.00			סה"כ 08 חשמל

07/07/2025

דף מס': 010

חיבור טיילת לארלזורוב-מכרז מעודכן

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	10,000.00		מבנה 98 הקצב פרק 00 פרק 0 סה"כ 00 פרק 0
10,000.00			סה"כ 98 הקצב

07/07/2025

דף מס': 011

חיבור טיילת לארלוזורוב-מכרז מעודכן

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 00 טיילת פרק 00 הערות סה"כ 00 טיילת
206,943.00	125,950.00 80,993.00	מבנה 01 טיילת פרק 40 פיתוח האתר פרק 51 כבישים ופיתוח סה"כ 01 טיילת
57,418.00	4,746.00 23,646.00 26,550.00 1,776.00 700.00	מבנה 02 מעבר חצייה מוגבה פרק 00 פרק 0 פרק 04 עבודות אספלט פרק 06 עבודות תיעול וניקוז פרק 09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך פרק 40 פיתוח האתר סה"כ 02 מעבר חצייה מוגבה
74,257.00	74,257.00	מבנה 08 חשמל פרק 08 מתקני חשמל סה"כ 08 חשמל
10,000.00	10,000.00	מבנה 98 הקצב פרק 00 פרק 0 סה"כ 98 הקצב

07/07/2025

דף מס': 012

חיבור טיילת לארלזורוב-מכרז מעודכן

סך מבנה	
206,943.00	מבנה 00 טיילת
57,418.00	מבנה 01 טיילת
74,257.00	מבנה 02 מעבר חצייה מוגבה
10,000.00	מבנה 08 חשמל
	מבנה 98 הקצב

סך הכל	
348,618.00	סה"כ כללי
-0.20	הנחת עיגול
348,617.80	סה"כ
62,751.20	18% מע"מ
411,369.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 034-25

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בע"מ (04.41.0) 04-9884344