

הקמת מבנה קל עבור מכול 120 מ"ר

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
23,923.80					
				עבודות עפר	1
7,800.00	60.00	130	מ"ק	חפירה/ חציבה כללית לעומק כלשהו לפינוי העודפים למקום מאושר לכך ע"י הרשויות.	01.00.010
15,015.00	110.00	136.5	מ"ק	מצע סוג א מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות 98%.	01.00.020
1,108.80	120.00	9.24	מ"ק	חפירה ליסוד עובר ופינוי עודפי החפירה	01.00.030
400.00	80.00	5	מ"ק	מילוי חוזר והידוק בבקרה בגב הקיר, המילוי ממיטב החומר החפור.	01.00.040
95,280.65					
13,640.00	3,100.00	4.4	מ"ק	עבודות בטון (ב 300)	2
				קורות קשר ע"ג הפרדה ביריעת פוליאטילן.	02.00.010
65,280.00	544.00	120	מ"ר	רצפת בטון בעובי 15 ס"מ יצוקה על גבי יריעת פוליאטילן (כלולה), בטון בגימור החלקת הליקופטר	02.00.020
6,000.00	400.00	15	מ"ר	משטח בטון יצוק ע"ג הקרקע בגמר בטון מסורק ע"ג יריעת פוליאטילן	02.00.030
10,360.65	5,100.00	2.0315	טון	מוטות פלדה מצולעים/ רשתות פלדה מרותכת בכל הקטרים והארוכים לזיון הבטון.	02.00.040
1,980.00					
				עבודות איטום	5
1,980.00	90.00	22	מ"ר	איטום מסד בטיח הידראולי מסוג "טורוסיל 122 FX" בכמות של 3 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות לפי הנחיות היצרן.	05.00.010
4,800.00					
1,800.00	1,800.00	1	יח'	דלתות ומסגרות	6
				דלת פנים פולימר במידות 100/210 כולל פרזול	06.00.010
3,000.00	3,000.00	1	קומפ	סט שירותי נכים הכולל מוט אחיזה וזרוע מתרוממת לשירותי נכים ע"פ מני"ל מק"ט 8046+8036 הכל נירוסטה. מדף במידות 15/ 30 מנירוסטה ומאחז יד ישר לדלת בתא נכין באורך 30 ס"מ מק"ט 8046+8036 מנירוסטה	06.00.020
4,940.00					
720.00	120.00	6	מ'	אינסטלציה	7
220.00	55.00	4	מ'	צנרת ביוב בקוטר 110 מ"מ לרבות ספחים וחיבור לשוחת הביוב קיימת	07.00.010
1,500.00	100.00	15	מ'	צנרת דלוחין בקוטר 50 מ"מ לחיבור כיור לרבות ספחים וקופסת ביקורת	07.00.020
150.00	150.00	1	יח'	צנרת SP למערכת אספקת מים קוטר 16 מ"מ לרבות ספחים לחיבור קבועות. (אסלה וכיור) מים קרים בלבד	07.00.030
				מגוף ניתוק מים ראשי קוטר 3/4 אינץ'	07.00.040
1,600.00	1,600.00	1	יח'	הספקה והתקנה של אסלה תלויה לשירותי נכים/סגל מחרס לבן כמו מתוצרת "חרסה" דגם "ברקת" כולל מתקן תליה, מכסה ומושב כבדים כמו מתוצרת "פילסאון", מיכל הדחה סמוי דו כמותי וצינור הדחה, הכל קומפלט כמפורט במפרט.	07.00.050
750.00	750.00	1	יח'	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ לפי	07.00.060
1,300.00	1,300.00	1	יח'	כיור מטבח מפלבי"מ (נירוסטה) במידות חוץ 60/53.2 ס"מ, דגם "סיאטלי" דוגמת "Pacific" או ש"ע, להתקנה שטוחה -ליד שירותי נכים	07.00.070
500.00	500.00	1	יח'	נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	07.00.080
770.00	770.00	1	יח'	סוללה לכיור בעמידה פיה קבועה ישרה קצרה, מסדרת "גלילי", מק"ט 59802 או ש"ע מצופה כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר-ליד שירותי נכים	07.00.090
1,600.00	800.00	2	יח'	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	07.00.100
1,600.00	1,600.00	1	יח'	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	07.00.110

הקמת מבנה קל עבור מכול 120 מ"ר

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
36,470.00					
				חשמל	8
2,500.00	2,500.00	1	קומפ	מערכת הארקות יסוד + אלקטרודות הארקה קופרוולד בעומק 4m כולל שוחה בקוטר 60cm, כולל מכסה שילוט וכולל שלות.	08.00.010
5,000.00	5,000.00	1	קומפ	לוח חשמל ראשי 3X40A אמפר כולל מבנה, ממסר פחת ומאמ"טים וכל הנדרש לחיבור חשמלי מושלם של המבנה	08.00.020
9,600.00	120.00	80	מ'	אספקה והרכבת כבל חשמל ראשי 25*3 מ"מ (קיימת תשתית)	08.00.030
1,400.00	350.00	4	יח'	נקודות מאור מפסק מחליף	08.00.040
760.00	380.00	2	יח'	נקודות מאור הדלקה רגילה	08.00.050
4,560.00	380.00	12	יח'	אספקה, התקנה וביצוע של נקי מוצא לחיבור קיר תח"ט של גביס דקורטיבי - שקע כפול הכולל צנור כפיף כבה מאליו 16mm וחוטים 2.5mm נחושת עם בידוד PVC מהנקודה ועד לוח החשמל. 16A לרבות מא"ץ בלוח החשמל	08.00.060
900.00	450.00	2	יח'	כנייל אך 20A חוטים 4 mm	08.00.070
1,700.00	850.00	2	יח'	כנייל אך נקודת שקע תלת פאזי 3 * 25 A חיווט 8mm	08.00.080
50.00	50.00	1	יח'	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים 08.018.0080	08.00.090
900.00	450.00	2	יח'	נקודה למזגן בכבלי נחושת / או FR/XY2N 2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 3 X במוליכים 20 מ"מ, בהתקנה סמויה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	08.00.100
9,100.00	350.00	26	יח'	אספקה והרכבת גוף תאורה שקוע בתקרה, לד 60X60 ס"מ X 344 W IP דוגמת "שטייניץ - לירד" דגם G-FLAT או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה	08.00.110
11,750.00					
1,500.00	500.00	3	יח'	תקשורת	8.1
250.00	250.00	1	יח'	נקודת טלפון כולל חיווט ללוח מבנה גני ילדים	08.01.010
10,000.00	10,000.00	1	קומפ	נקודת מחשב (הכנה בלבד)	08.01.020
43,250.00					
				ריצוף	10
39,200.00	350.00	112	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן בשירותים, במטבח, ובחדר הכביסה בגודל 60X60 מדגם לבחירת אדריכל בדרגת התנגדות R11 של אלוני או שו"ע מחיר יסוד 80	10.00.010
2,250.00	45.00	50	מ"א	ש רובה MAPEI שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף	10.00.020
1,800.00	300.00	6	מ"ר	חיפוי קירות עד גובה 120 ס"מ, באריחי קרמיקה במידה 60X30 ס"מ. קרמיקה משווקת ע"י "זהבי עצמון", מחיר יסוד 60 ש. רובה עפ"י קטלוג חברת MAPEI	10.00.030
6,468.00					
6,468.00	42.00	154	מ"ר	עבודות צבע	11
19,800.00	120.00	165	מ"ר	צביעת קירות ותקרות פנים בצבע מסוג סופרקריל	11.00.010
26,000.00					
				עבודות אלומיניום	12
19,000.00	1,900.00	10	יח'	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 7000 או ש"ע, בגודל של 120/60 ס"מ	12.00.010
5,800.00	2,900.00	2	יח'	דלת אלומיניום חד-כנפית מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 4500 או ש"ע, במידות 120/230 ס"מ..	12.00.020
1,200.00	1,200.00	1	יח'	תוספת לדלת חד כנפית עבור מנגנון וידית בחלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאוי" או ש"ע.	12.00.030
147,620.00					
				אלמנטים מתועשים בבניין	22
2,880.00	240.00	12	מ"ר	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 90-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה - שירותי נכים	22.00.010
18,000.00	120.00	150	מ"ר	הרכבה בלבד של שלד קירות עשוי פרופיל פלדה דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.020
15,600.00	120.00	130	מ"ר	הרכבה בלבד של מערכת גג עשויה פרופיל דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.030

הקמת מבנה קל עבור מכול 120 מ"ר

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
20,250.00	150.00	135	מ"ר	אספקה והרכבה של פנל מבודד לגג בעובי 50 מ"מ לרבות רוכב עליון ואיטום / סגירת דופן הפנל	22.00.040
2,040.00	85.00	24	מ'	מאספקה והרכבת מזחלת פח לניקוז גגות	22.00.050
11,050.00	85.00	130	מ"ר	חיפוי בלבד של מערכת קירות באמצעות גבס ירוק 12 מ"מ במערכת הקירות + צבר סלעים 2 אינץ' כולל החלקה, מוכן לצבע	22.00.060
22,500.00	150.00	150	מ"ר	חפוי חיפוי במערכת לוח ONEX (CIMENT) רשת 4/4 130 גר' מיושם בדבק טיח CP705 עפ"י פרט מצורף. לרבות פיטות אפס PVC משולב רשת	22.00.070
900.00	60.00	15	מ"ר	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה כולל סיגרים (בגובה עד 1.0 מ')	22.00.080
26,400.00	220.00	120	מ"ר	תקרה מונמכת מלוחות מינרליים מסוג AMF, תקרה מונמכת מסוג 'סחלבי', בגוון לבן 60/60 ס"מ עובי 24 מ.0.85.	22.00.090
28,000.00				מיזוג	15
28,000.00	14,000.00	2	קומפ	הספקה והתקנה של יחידת מיזוג אוויר ממוצלת עילית לתפוקה של 32000 BTU/H כמו מתוצרת חברת "תדיראן" או שווה ערך, כולל את היחידה הפנימית והחיצונית, כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 20 מ' עד להפעלה תקינה, כולל שסתום הפשרה לטמפ' נמוכות קומפלט, כולל מילוי גז ירוק, כולל שלט רחוק.	15.00.010
66,500.00				רכש בלבד	70
38,000.00	38,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית קירות מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.010
25,000.00	25,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית גג מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.020
3,500.00	3,500.00	1	קומפ	הובלה למערכת קירות וגג	70.00.030

428,452.45
66,500.00
494,952.45
89,091.44
584,043.89

סה"כ ללא רכש (פרק 70)
רכישה ואספקת קונסטרוקציית דקת דופן למערכת הקיר החיצוני והגג
סה"כ למבנה
מע"מ 18%
סה"כ כולל מע"מ

הקמת מבנה קל למכולת 150 מ"ר

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
29,340.00				עבודות עפר	
9,600.00	60.00	160	מ"ק	חפירה/ חציבה כללית לעומק כלשהו לפינוי העודפים למקום מאושר לכך ע"י הרשיונות.	01.00.010
18,480.00	110.00	168	מ"ק	מצע סוג א מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות 98%.	01.00.020
1,260.00	120.00	10.5	מ"ק	חפירה ליסוד עובר ופינוי עודפי החפירה	01.00.030
480.00	80.00	6	מ"ק	מילוי חוזר והידוק בבקרה בגב הקיר, המילוי ממיטב החומר החפור.	01.00.040
115,671.50				עבודות בטון (ב 300)	
15,500.00	3,100.00	5	מ"ק	קורות קשר ע"ג הפרדה ביריעת פוליאטילן.	02.00.010
81,600.00	544.00	150	מ"ר	רצפת בטון בעובי 15 ס"מ יצוקה על גבי יריעת פוליאטילן (כלולה), בטון בגימור החלקת הליקופטר	02.00.020
6,000.00	400.00	15	מ"ר	משטח בטון יצוק ע"ג הקרקע בגמר בטון מסורק ע"ג יריעת פוליאטילן	02.00.030
12,571.50	5,100.00	2.465	טון	מוטות פלדה מצולעים/ רשתות פלדה מרותכת בכל הקטרים והארוכים ליוון הבטון.	02.00.040
2,250.00				עבודות איטום	
2,250.00	90.00	25	מ"ר	איטום מסד בטיח הידראולי מסוג "טורוסיל 122 FX" בכמות של 3 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות לפי הנחיות היצרן.	05.00.010
4,800.00				דלתות ומסגרות	
1,800.00	1,800.00	1	יח'	נגיש- דלת עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית, במידות 100/210 ס"מ, מעטפת הדלת פורמייקה זו צדדית כדוגמת "מקור הפורמייקה" או ש"ע, בעובי 2.5 מ"מ, קנט בוק גושני, לרבות משקוף מפולימר WPC מצופה בגוון תואם לדלת או ש"ע - דלת שירותי נכים	06.00.010
3,000.00	3,000.00	1	קומפ	סט שירותי נכים הכולל מוט אחיזה וזרוע מתרוממת לשירותי נכים ע"פ מני"ל מק"ט 8046+8036 הכל נירוסטה. מדף במידות 15/30 מנירוסטה ומאחו יד ישר לדלת בתא נכין באורך 30 ס"מ מק"ט 8046+8036 מנירוסטה	06.00.020
10,710.00				אינסטלציה	
720.00	120.00	6	מ'	צנרת ביוב בקוטר 110 מ"מ לרבות ספחים וחיבור לשוחת הביוב קיימת	07.00.010
220.00	55.00	4	מ'	צנרת דלוחין בקוטר 50 מ"מ לחיבור כיור לרבות ספחים וקופסת ביקורת	07.00.020
1,500.00	100.00	15	מ'	צנרת SP למערכת אספקת מים קוטר 16 מ"מ לרבות ספחים לחיבור קבועות.	07.00.030
150.00	150.00	1	יח'	(אסלה וכיור) מים קרים בלבד	07.00.040
				מגוף ניתוק מים ראשי קוטר "3/4 אינץ"	07.00.040
1,600.00	1,600.00	1	יח'	הספקה והתקנה של אסלה תלויה לשירותי נכים/סגל מחרס לבן כמו מתוצרת "חרסה" דגם "ברקת" כולל מתקן תליה, מכסה ומושב כבדים כמו מתוצרת "פלסאון", מיכל הדחה דו כמותי וצינור הדחה, הכל קומפלט כמפורט במפרט.	07.00.050
750.00	750.00	1	יח'	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ לפי	07.00.060
1,300.00	1,300.00	1	יח'	כיור מטבח מפלבי"מ (נירוסטה) במידות חוץ 60/53.2 ס"מ, דגם "סיאטלי" דוגמת "Pacific" או ש"ע, להתקנה שטוחה - ליד שירותי נכים	07.00.070
500.00	500.00	1	יח'	נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר	07.00.080
770.00	770.00	1	יח'	סוללה לכיור בעמידה פיה קבועה ישרה קצרה, מסדרת "גליל", מק"ט 59802 או ש"ע מצופה כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר-ליד שירותי נכים	07.00.090
1,600.00	800.00	2	יח'	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	07.00.100
1,600.00	1,600.00	1	יח'	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים מ-P.V.C עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	07.00.110
38,980.00				חשמל	
2,500.00	2,500.00	1	קומפ	מערכת הארקות יסוד + אלקטרודת הארקה קופרולוד בעומק 4m כולל שוחה בקוטר 60cm, כולל מכסה שילוט וכולל שלות.	08.00.010
5,000.00	5,000.00	1	קומפ	לוח חשמל ראשי 3X40A אמפר כולל מבנה, ממסר פחת ומאמ"טים וכל הנדרש לחיבור חשמלי מושלם של המבנה	08.00.020
9,600.00	120.00	80	מ'	אספקה והרכבת כבל חשמל ראשי 3*25 מ"מ (קיימת תשתית)	08.00.030
1,750.00	350.00	5	יח'	נקודות מאור מפסק מחליף	08.00.040
760.00	380.00	2	יח'	נקודות מאור הדלקה רגילה	08.00.050

הקמת מבנה קל למכולת 150 מ"ר

סח"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
					08.00.060
5,320.00	380.00	14	יח'	אספקה, התקנה וביצוע של נקי מוצא לחיבור קיר תח"ט של גביס דקורטיבי - שקע כפול הכולל צנור כפיף כבה מאליו 16mm וחוטים 2.5mm נחושת עם בידוד PVC מתנקודה ועד לוח החשמל. 16A לרבות מאיזי בלוח החשמל	
900.00	450.00	2	יח'	כנייל אדן 20A חוטים 4 mm	08.00.070
1,700.00	850.00	2	יח'	כנייל אדן נקודת שקע תלת פאזי 3 * 25 A חיווט 8mm	08.00.080
50.00	50.00	1	יח'	תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים 08.018.0080	08.00.090
900.00	450.00	2	יח'	נקודה למוגן בכבלי נחושת / או 2.5 FR/XY2N ממ"ר בצנרת בקוטר X 3 במוליכים 20 מ"מ, בהתקנה סמויה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למוגן, דגם מיראזי כדוגמת "ארכה" או ש"ע	08.00.100
10,500.00	350.00	30	יח'	אספקה והרכבת גוף תאורה שקוע בתקרה, לד X 60 ס"מ X 35 44W IP דיוגמת "שטייניץ" - לירד" דגם G-FLAT או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה	08.00.110
11,250.00					
1,000.00	500.00	2	יח'	תק שורת	8.1
250.00	250.00	1	יח'	נקודת טלפון כולל חיווט ללוח מבנה גני ילדים	08.01.010
10,000.00	10,000.00	1	קומפ	נקודת מחשב (הכנה בלבד)	08.01.020
56,550.00				מערכת גילוי אש אנלוגית המיועדת ל-12 גלאים	08.01.030
				ריצוף	10
52,500.00	350.00	150	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן בשירותי נכים והחלל המרכזי 60X60 מדגם לבחירת אדריכל בדרגת התנגדות R11 של אלוני או ש"ע מחיר יסוד 80 ₪ רובה MAPEI	10.00.010
2,250.00	45.00	50	מ"א	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף	10.00.020
1,800.00	300.00	6	מ"ר	חיפוי קירות עד גובה 120 ס"מ, באריחי קרמיקה במידה 60X30 ס"מ. קרמיקה משווקת ע"י "זהבי עצמון", מחיר יסוד 60 ₪. רובה עפ"י קטלוג חברת MAPEI - שירותי נכים	10.00.030
6,888.00				עבודות צבע	11
6,888.00	42.00	164	מ"ר	צביעת קירות ותקרות פנים בצבע מסוג סופרסריל	11.00.010
22,800.00	120.00	190	מ"ר	שליכת אקרילי ע"ג קירות חוץ בחיספוס עדין / בינוני בגוון לבחירת האדריכל	11.00.020
27,800.00				עבודות אלומיניום	12
11,400.00	1,900.00	6	יח'	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 7000 או ש"ע, בגודל של 120/60 ס"מ	12.00.010
11,600.00	2,900.00	4	יח'	דלת אלומיניום חד-כנפית מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 4500 או ש"ע, במידות 120/230 ס"מ..	12.00.020
4,800.00	1,200.00	4	יח'	תוספת דלת חד כנפית עבור מנגנון וידית בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאר" או ש"ע.	12.00.030
164,980.00				אלמנטים מתועשים בבניין	22
2,880.00	240.00	12	מ"ר	מחיצות גבס חד-קורמויות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 90-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה - שירותי נכים	22.00.010
19,800.00	120.00	165	מ"ר	הרכבה בלבד של שלד קירות עשוי פרופיל פלדה דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.020
18,000.00	120.00	150	מ"ר	הרכבה בלבד של מערכת גג עשויה פרופיל דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.030
24,750.00	150.00	165	מ"ר	אספקה והרכבה של פנל מבודד לגג בעובי 50 מ"מ לרבות רוכב עליון ואיטום / סגירת דופן הפנל	22.00.040
2,550.00	85.00	30	מ'	מאספקה והרכבת מזחלת פח לניקוז גגות	22.00.050
11,900.00	85.00	140	מ"ר	חיפוי בלבד של מערכת קירות באמצעות גבס ירוק 12 מ"מ במערכת הקירות + צבר סלעים 2 אינץ' כולל החלקה, מוכן לצבע	22.00.060
22,500.00	150.00	150	מ"ר	חפוי חיזוני במערכת לוח ONEX (CIMENT) רשת 4/4 130 גרי מיוסם בדבק טיח CP705 עפ"י פרט מצורף. לרבות פינוט אפס PVC משולב רשת	22.00.070
900.00	60.00	15	מ"ר	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה כולל סינרים (גובה עד 1.0 מ')	22.00.080
29,700.00	220.00	135	מ"ר	תקרה מונמכת מלוחות מינרליים מסוג AMF, תקרה מונמכת מסוג 'סחלב', בגוון לבן 60/60 ס"מ עובי 24 מ. 0.85.	22.00.090
32,000.00				מיווג	15
32,000.00	16,000.00	2	קומפ	הספקה והתקנה של יחידת מיווג אויר מפוצלת עילית לתפוקה של 36000 BTU/H כמו מתוצרת חברת "תדיראן" או שווה ערך, כולל את היחידה הפנימית והחיזונית, כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 20 מ' עד להפעלה תקינה, כולל שסתום הפשרה לטמפי נמוכות קומפלט, כולל מילוי גז ירוק, כולל שלט רחוק.	15.00.010
78,500.00				רכש בלבד	70
45,000.00	45,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית קירות מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.010

הקמת מבנה קל למכולת 150 מ"ר

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
30,000.00	30,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית גג מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.020
3,500.00	3,500.00	1	קומפ	הובלה למערכת קירות וגג	70.00.030

492,499.50
78,500.00
570,999.50
102,779.91
673,779.41

סה"כ ללא רכש (פרק 70)
רכישה ואספקת קונסטרוקציית דקות דופן למערכת הקיר החיצוני והגג
סה"כ למבנה
מע"מ 18%
סה"כ כולל מע"מ

סגירת מרפסת במעון גל רך מגרש 205

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור (אופציה בלבד)	
10,650.00					8 חשמל
350.00	350.00	1	יח'	נקודות מאור מפסק מחליף	08.00.040
760.00	380.00	2	יח'	נקודות מאור הדלקה רגילה	08.00.050
					08.00.060
3,040.00	380.00	8	יח'	אספקה, התקנה וביצוע של נקי מוצא לחיבור קיר תח"ט של גביס דקורטיבי - שקע כפול הכולל צנור כפיף כבה מאליו 16mm וחוטים 2.5mm נחושת עם ביזוד PVC מהנקודה ועד לוח החשמל. 16A לרבות מאיז' בלוח החשמל	
900.00	450.00	2	יח'	נקודה למזוג בכבלי נחושת /או FR/XY2N 2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 3 X במוליכים 20 מ"מ, בהתקנה סמויה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזוג, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	08.00.100
5,600.00	350.00	16	יח'	אספקה והרכבת גוף תאורה שקוע בתקרה, לד 60 X 60 ס"מ IP W 35 44 דוגמת "שטייניץ - לירד" דגם G-FLAT או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה	08.00.110
2,750.00					8.1 תקשורת
500.00	500.00	1	יח'	נקודת טלפון כולל חיוט ללוח מבנה גני ילדים	08.01.010
250.00	250.00	1	יח'	נקודת מחשב (הכנה בלבד)	08.01.020
2,000.00	500.00	4	קומפ	אספקה והרכבת גלאי אש ממוען למערכת גילוי אש קיימת לרבות חיבור בדיקה והפעלה	08.01.030
3,780.00					11 עבודות צבע
3,780.00	42.00	90	מ"ר	צביעת קירות ותקרות פנים בצבע מסוג סופרקריל	11.00.010
9,240.00	120.00	77	מ"ר	שליכת אקרילי ע"ג קירות חוץ בחיספוס עדין / בינוני בגוון לבחירת האדריכל	11.00.020
11,700.00					12 עבודות אלומיניום
7,600.00	1,900.00	4	יח'	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 7000 או ש"ע, בגודל של 120/60 ס"מ	12.00.010
2,900.00	2,900.00	1	יח'	דלת אלומיניום חד-כנפית מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 4500 או ש"ע, במידות 120/230 ס"מ..	12.00.020
1,200.00	1,200.00	1	יח'	תוספת לדלת חד כנפית עבור מנגנון וידית בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאוי" או ש"ע.	12.00.030
87,805.00					22 אלמנטים מתועשים בבניין
7,800.00	120.00	65	מ"ר	הרכבה בלבד של שלד קירות עשוי פרופיל פלדה דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.020
9,000.00	120.00	75	מ"ר	הרכבה בלבד של מערכת גג עשויה פרופיל דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.030
11,250.00	150.00	75	מ"ר	אספקה והרכבה של פנל מבודד לגג בעובי 50 מ"מ לרבות רוכב עליון ואיטום / סגירת דופן הפנל	22.00.040
850.00	85.00	10	מ'	מאספקה והרכבת מזחלת פח לניקוז גגות	22.00.050
6,375.00	85.00	75	מ"ר	חיפוי בלבד של מערכת קירות באמצעות גבס ירוק 12 מ"מ במערכת הקירות + צבר סלעים 2 אינץ' כולל החלקה, מוכן לצבע	22.00.060
9,750.00	150.00	65	מ"ר	חפוי חימוני במערכת לוח ONEX (CIMENT) רשת 130 4/4 גר' מיושם בדבק טיח CP705 עפ"י פרט מצורף. לרבות פינות אפס PVC משולב רשת	22.00.070
480.00	60.00	8	מ"ר	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה כולל סינרים (בגובה עד 1.0 מ')	22.00.080
14,300.00	220.00	65	מ"ר	תקרה מונמכת מלוחות מינרליים מסוג AMF, תקרה מונמכת מסוג 'סחלב', בגוון לבן 60/60 ס"מ עובי 24 מ.0.85.	22.00.090
28,000.00					15 מיזוג

סגירת מרפסת במעון גל רך מגרש 205

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור (אופציה בלבד)	
28,000.00	14,000.00	2	קומפ	הספקה והתקנה של יחידת מיזוג אוויר ממוצלת עילית לתפוקה של 32000 BTU/H כמו מתוצרת חברת "יתדיראן" או שוה ערך, כולל את היחידה הפנימית והחיצונית, כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 20 מ' עד להפעלה תקינה, כולל שסתום הפשרה לטמפי נמוכות קומפלט, כולל מילוי גז ירוק, כולל שלט רחוק.	15.00.010
43,500.00				רכש בלבד	70
20,000.00	20,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית קירות מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.010
20,000.00	20,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית גג מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.020
3,500.00	3,500.00	1	קומפ	הובלה למערכת קירות וגג	70.00.030

125,925.00
43,500.00
169,425.00
30,496.50
199,921.50

סה"כ ללא רכש (פרק 70)
רכישה ואספקת קונסטרוקציית דקת דופן למערכת הקיר החיצוני והגג
סה"כ למבנה
מע"מ 18%
סה"כ כולל מע"מ

סגירת מרפסת למבנה גן מגרש 206 (ג'מבורי)

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
9,630.00				חשמל	8
350.00	350.00	1	יח'	נקודות מאור מפסק מחליף	08.00.040
1,140.00	380.00	3	יח'	נקודות מאור הדלקה רגילה	08.00.050
3,040.00	380.00	8	יח'	אספקה, התקנה וביצוע של נקי מוצא לחיבור קיר תח"ט של גביס דקורטיבי - שקע כפול הכולל צנור כפיף כבה מאליו 16mm וחוטים 2.5mm נחושת עם בידוד PVC מהנקודה ועד לוח החשמל. 16A לרבות מא"ז בלוח החשמל	08.00.060
900.00	450.00	2	יח'	נקודה למזגן בכבלי נחושת /או FR/XY2N 2.5 ממ"ר בצנרת בקוטר 3 X במוליכים 20 מ"מ, בהתקנה סמויה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	08.00.100
4,200.00	350.00	12	יח'	אספקה והרכבת גוף תאורה שקוע בתקרה, לד 60 X 60 ס"מ 44W IP דווגמת "שטייניץ - לירד" דגם G-FLAT או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה	08.00.110
3,750.00				תקשורת	8.1
500.00	500.00	1	יח'	נקודת טלפון כולל חיווט ללוח מבנה גני ילדים	08.01.010
250.00	250.00	1	יח'	נקודת מחשב (הכנה בלבד)	08.01.020
3,000.00	500.00	6	קומפ	אספקה והרכבת גלאי אש ממוען למערכת גילוי אש קיימת לרבות חיבור בדיקה והפעלה	08.01.030
6,300.00				עבודות צבע	11
6,300.00	42.00	150	מ"ר	צביעת קירות ותקרות פנים בצבע מסוג סופרקריל	11.00.010
12,000.00	120.00	100	מ"ר	שליכת אקרילי ע"ג קירות חוץ בחיספוס עדין / בינוני בגוון לבחירת האדריכל	11.00.020
21,800.00				עבודות אלומיניום	12
10,500.00	3,500.00	3	יח'	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 7000 או ש"ע, בגודל של 180/120 ס"מ	12.00.010
4,800.00	4,800.00	1	יח'	דלת אלומיניום דו-כנפית מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 4500 או ש"ע, במידות 240/230 ס"מ..	12.00.020
2,900.00	2,900.00	1	יח'	דלת אלומיניום חד-כנפית מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 4500 או ש"ע, במידות 120/230 ס"מ..	12.00.021
3,600.00	1,200.00	3	יח'	תוספת לדלת חד כנפית עבור מנגנון וידית בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזואו" או ש"ע.	12.00.030
123,950.00				אלמנטים מתועשים בבניין	22
12,600.00	120.00	105	מ"ר	הרכבה בלבד של שלד קירות עשוי פרופיל פלדה דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.020
12,000.00	120.00	100	מ"ר	הרכבה בלבד של מערכת גג עשויה פרופיל דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.030
15,750.00	150.00	105	מ"ר	אספקה והרכבה של פנל מבודד לגג בעובי 50 מ"מ לרבות רוכב עליון ואיטום / סגירת דופן הפנל	22.00.040
680.00	85.00	8	מ'	מאספקה והרכבת מוחלת פח לניקוז גגות	22.00.050
14,450.00	85.00	170	מ"ר	חיפוי בלבד של מערכת קירות באמצעות גבס ירוק 12 מ"מ במערכת הקירות + צבר סלעים 2 אינץ' כולל החלקה, מוכן לצבע	22.00.060
15,750.00	150.00	105	מ"ר	חפוי חיפוי במערכת לוח ONEX (CIMENT) רשת 4/4 130 גרי' מיושם בדבק טיח CP705 עפ"י פרט מצורף. לרבות פינות אפס PVC משולב רשת	22.00.070

סגירת מרפסת למבנה גן מגרש 206 (ג'מבורי)

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
480.00	60.00	8	מ"ר	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה כולל סינרים (בגובה עד 1.0 מ')	22.00.080
20,240.00	220.00	92	מ"ר	תקרה מונמכת מלוחות מינרליים מסוג AMF, תקרה מונמכת מסוג 'סחלב', בגוון לבן 60/60 ס"מ עובי 24 מ.0.85.	22.00.090
32,000.00				מיזוג	15
32,000.00	16,000.00	2	קומפ	הספקה והתקנה של יחידת מיזוג אוויר ממוצלת עילית לתפוקה של 36000 BTU/H כמו מתוצרת חברת "תדיראן" או שווה ערך, כולל את היחידה הפנימית והחיצונית, כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 20 מ' עד להפעלה תקינה, כולל שסתום הפשרה לטמפי נמוכות קומפלט, כולל מילוי גז ירוק, כולל שלט רחוק.	15.00.010
56,500.00				רכש בלבד	70
27,000.00	27,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית קירות מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.010
26,000.00	26,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית גג מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.020
3,500.00	3,500.00	1	קומפ	הובלה למערכת קירות וגג	70.00.030

177,430.00
56,500.00
233,930.00
42,107.40
276,037.40

סה"כ ללא רכש (פרק 70)
רכישה ואספקת קונסטרוקציית דקת דופן למערכת הקיר החיצוני והגג
סה"כ למבנה
מע"מ 18%
סה"כ כולל מע"מ

סגירת מרפסות מבנה 404

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
13,570.00				חשמל	8
350.00	350.00	1	יח'	נקודות מאור מפסק מחליף	08.00.040
760.00	380.00	2	יח'	נקודות מאור הדלקה רגילה	08.00.050
4,560.00	380.00	12	יח'	אספקה, התקנה וביצוע של נקי מוצא לחיבור קיר תח"ט של גביס דקורטיבי - שקע כפול הכולל צנור כפיף כבה מאליו 16mm וחוטים 2.5mm נחושת עם בידוד PVC מהנקודה ועד לוח החשמל. 16A לרבות מא"ז בלוח החשמל	08.00.060
900.00	450.00	2	יח'	נקודה למזגן בכבלי נחושת / או FR/XY2N 2.5 ממ"ר בצורת בקוטר 3 X במוליכים 20 מ"מ, בהתקנה סמויה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	08.00.100
7,000.00	350.00	20	יח'	אספקה והרכבת גוף תאורה שקוע בתקרה, לד 60X60 ס"מ IP W 35 44 דוגמת "שטייניץ -לירד" דגם G-FLAT או ש"ע, לרבות חיזוקים לתקרה	08.00.110
4,750.00				תקשורת	8.1
500.00	500.00	1	יח'	נקודת טלפון כולל חיווט ללוח מבנה גני ילדים	08.01.010
250.00	250.00	1	יח'	נקודת מחשב (הכנה בלבד)	08.01.020
4,000.00	500.00	8	קומפ	אספקה והרכבת גלאי אש ממוען למערכת גילוי אש קיימת לרבות חיבור בדיקה והפעלה	08.01.030
4,908.54				עבודות צבע	11
4,908.54	42.00	117	מ"ר	צביעת קירות ותקרות פנים בצבע מסוג סופרקריל	11.00.010
9,765.00	120.00	81.4	מ"ר	שליכת אקרילי ע"ג קירות חוץ בחיספוס עדין / בינוני בגוון לבחירת האדריכל	11.00.020
11,700.00				עבודות אלומיניום	12
7,600.00	1,900.00	4	יח'	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 7000 או ש"ע, בגודל של 120/60 ס"מ	12.00.010
2,900.00	2,900.00	1	יח'	דלת אלומיניום חד-כנפית מגולוון/צבוע כדוגמת קליל בייסיק 4500 או ש"ע, במידות 120/230 ס"מ..	12.00.020
1,200.00	1,200.00	1	יח'	תוספת לדלת חד כנפית עבור מנגנון וידית בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאוו" או ש"ע.	12.00.030
118,941.50				אלמנטים מתועשים בבניין	22
9,000.00	120.00	75	מ"ר	הרכבה בלבד של שלד קירות עשוי פרופיל פלדה דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.020
14,640.00	120.00	122	מ"ר	הרכבה בלבד של מערכת גג עשויה פרופיל דק דופן (מייטק או שווה ערך מאושר)	22.00.030
18,300.00	150.00	122	מ"ר	אספקה והרכבה של פנל מבודד לגג בעובי 50 מ"מ לרבות רוכב עליון ואיטום / סגירת דופן הפנל	22.00.040
935.00	85.00	11	מ'	מאספקה והרכבת מזחלת פח לניקוז גגות	22.00.050
7,641.50	85.00	89.9	מ"ר	חיפוי בלבד של מערכת קירות באמצעות גבס ירוק 12 מ"מ במערכת הקירות + צבר סלעים 2 אינץ' כולל החלקה, מוכן לצבע	22.00.060
11,625.00	150.00	77.5	מ"ר	חפוי חיזוני במערכת לוח (ONEX (CIMENT) רשת 4/4 130 גרי מיושם בדבק טיח CP705 עפ"י פרט מצורף. לרבות פינות אפס PVC משולב רשת	22.00.070
600.00	60.00	10	מ"ר	תקרת גבס, לרבות לוח גבס בעובי 12.5 מ"מ וקונסטרוקציה כולל סינרים (בגובה עד 1.0 מ')	22.00.080
24,200.00	220.00	110	מ"ר	תקרה מונמכת מלוחות מינרליים מסוג AMF, תקרה מונמכת מסוג 'סחלב', בגוון לבן 60/60 ס"מ עובי 24 מ.0.85.	22.00.090
32,000.00				מיזוג	15

סגירת מרפסות מבנה 404

סה"כ	מחיר יח'	כמות	יח'	תיאור	
				הספקה והתקנה של יחידת מיזוג אוויר ממוצלת עילית לתפוקה של 36000 BTU/H כמו מתוצרת חברת "תדיראן" או שווה ערך, כולל את היחידה הפנימית והחיצונית, כולל צנרת גז וכבל חשמלי לחיבור בין השתיים קומפלט עבור מרחק של עד 20 מ' עד להפעלה תקינה, כולל שסתום הפשרה לטמפי נמוכות קומפלט, כולל מילוי גז ירוק, כולל שלט רחוק.	15.00.010
32,000.00	16,000.00	2	קומפ		
67,900.00				רכש בלבד	70
30,000.00	30,000.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית קירות מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.010
34,400.00	34,400.00	1	קומפ	עלות רכישת בלבד של מערכת קונסטרוקציית גג מייטק או שווה ערך מאושר	70.00.020
3,500.00	3,500.00	1	קומפ	הובלה למערכת קירות וגג	70.00.030

163,635.04
67,900.00
231,535.04
41,676.31
273,211.35

סה"כ ללא רכש (פרק 70)
רכישה ואספקת קונסטרוקציית דקת דופן למערכת הקיר החיצוני והגג
סה"כ למבנה
מע"מ 18%
סה"כ כולל מע"מ