

אומדן למכרז 039/25

12/08/2025
 דף מס': 001

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	6.00	202.00	1,212.00
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק (להעברה לדף ריכוז)				1,212.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				1,212.00
	פרק 41 גינון והשקיה תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	30.00	4.62	138.60
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				138.60
	תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות				
41.13.0010	תוחם דשא מפוליפרופילן גמיש לעיצוב מדשאות וכתובת קרקע, לרבות יתדות עיגון ומחברים דגם "BLACK JACK" או ש"ע	מטר	7.00	39.00	273.00
	סה"כ 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות (להעברה לדף ריכוז)				273.00
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	300.00	7.11	2,133.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				2,133.00
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0320	דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 40 מ"מ צפיפות של 19,000 תפר למ"ר, מראה טבעי, מותקן על מצע מהודק, משטח בטון או ריצוף קיימים (שנמדדים בנפרד), מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורשמילוי חול ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	מ"ר	25.00	235.00	5,875.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				5,875.00
	תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה				
41.40.0178	מקטין לחץ ישיר (ווסט לחץ) עם אטימה בלחץ סטטי, דגם PRV-07-P לגינון או ש"ע, קוטר 1 1/2", עשוי מפלסטיק מחוזק, ללחץ 2.5 או 1.4 אט"מ, כדוגמת "ברמד"	יח'	1.00	662.00	662.00
41.40.0231	מסנן רשת T קוטר 1.5" תוצרת "עמיעד" או ש"ע, לרבות מורה סתימה	יח'	1.00	760.00	760.00
	להעברה בתת פרק 01.41.40				1,422.00

12/08/2025
 דף מס': 002

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				1,422.00
41.40.0501	ארגז הגנה מלבני לראש מערכת לרבות מכסה במידות 52/38/30 ס"מ כדוגמת שיווק "הגרעין" (Rain) או ש"ע	יח'	1.00	502.00	502.00
	סה"כ 41.40 אביזרים לראש בקרה (להעברה לדף ריכוז)				1,924.00
	תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה				
41.50.0200	בקר השקיה מבוסס זמן לקו בודד מופעל סוללות (DC), מוגן מים IP68 מסידרת 7000 כדוגמת "גלקון" או ש"ע, לרבות ברז הידראולי מובנה בקוטר 1 1/2"	יח'	1.00	1,030.00	1,030.00
	סה"כ 41.50 מחשבים ובקרי השקיה (להעברה לדף ריכוז)				1,030.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0240	צינורות פוליאטילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 32 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	80.00	14.90	1,192.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				1,192.00
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	100.00	8.00	800.00
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				800.00
	סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				13,365.60
	סה"כ כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות (להעברה לדף ריכוז)				14,577.60

מבנה 02 כיכר בלפור פינת סייפן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	8.00	202.00	1,616.00
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק (להעברה לדף ריכוז)				1,616.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				1,616.00
	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון				
40.70.0143	נדבכי ראש (קופינג) או פס עיצובי מאריחי בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ ובעובי 6.0 ס"מ לקיר גדר ישר/תומך, לרבות הדבקה בדבק צמנטי גמיש	מטר	30.00	200.00	6,000.00
	להעברה בתת פרק 02.40.70				6,000.00

12/08/2025
 דף מס': 003

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 02 כיכר בלפור פינת סייפן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				6,000.00
40.70.0310	קיר כובד/תומך נמוך בגובה 35-45 ס"מ מעל פני הקרקע (בתוספת שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע), בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" אוש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "C2TE-S2" או ש"ע	מטר	20.00	430.00	8,600.00
40.70.0314	קיר כובד/תומך נמוך בגובה 56-65 ס"מ מעל פני הקרקע (בתוספת שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע), בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "C2TE-S2" או ש"ע	מטר	10.00	650.00	6,500.00
	סה"כ 40.70 קירות כובד וגדרות בטון (להעברה לדף ריכוז)				21,100.00
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				21,100.00
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	50.00	4.62	231.00
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				231.00
	תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים				
41.12.0110	תערובת שתילה 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	יח'	10.00	980.00	9,800.00
	סה"כ 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים (להעברה לדף ריכוז)				9,800.00
	תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות				
41.13.0010	תוחם דשא מפוליפרופילן גמיש לעיצוב מדשאות וכתובת קרקע, לרבות יתדות עיגון ומחברים דגם "BLACK JACK" או ש"ע	מטר	10.00	39.00	390.00
	סה"כ 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות (להעברה לדף ריכוז)				390.00
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	700.00	7.11	4,977.00
41.20.0060	שתילים בגודל 6 (10 ליטר)	יח'	30.00	126.00	3,780.00
	להעברה בתת פרק 02.41.20				8,757.00

12/08/2025
 דף מס': 004

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 02 כיכר בלפור פינת סייפן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				8,757.00
41.20.0185	עצים בגודל 8.5 מקבוצת עצים של צימוח בינוני, בקוטר גזע 50 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 50 ליטר, לרבות 30 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמוכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים	יח'	3.00	910.00	2,730.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				11,487.00
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0320	דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 40 מ"מ צפיפות של 19,000 תפר למ"ר, מראה טבעי, מותקן על מצע מהודק, משטח בטון או ריצוף קיימים (שנמדדים בנפרד), מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורשמילוי חול ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	מ"ר	25.00	235.00	5,875.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				5,875.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטיפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	250.00	8.00	2,000.00
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	3.00	38.20	114.60
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				2,114.60
	סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				30,807.60
	סה"כ כיכר בלפור פינת סייפן (להעברה לדף ריכוז)				53,523.60

12/08/2025
 דף מס': 005

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 03 כיכר קפלן פינת ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר				
	תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	10.00	202.00	2,020.00
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון				
40.70.0143	נדבכי ראש (קופינג) או פס עיצובי מאריחי בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ ובעובי 6.0 ס"מ לקיר גדר ישר/תומך, לרבות הדבקה בדבק צמנטי גמיש	מטר	41.00	200.00	8,200.00
40.70.0310	קיר כובד/תומך נמוך בגובה 35-45 ס"מ מעל פני הקרקע (בתוספת שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע), בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת "בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקות האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "C2TE-S2" או ש"ע	מטר	26.00	430.00	11,180.00
40.70.0314	קיר כובד/תומך נמוך בגובה 56-65 ס"מ מעל פני הקרקע (בתוספת שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע), בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקות האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "C2TE-S2" או ש"ע	מטר	15.00	650.00	9,750.00
	סה"כ 40.70 קירות כובד וגדרות בטון (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	100.00	4.62	462.00
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים				
41.12.0110	תערובת שתילה 1.5 מ"ק לרבות אריזה רכה והובלה	יח'	10.00	980.00	9,800.00
	סה"כ 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים (להעברה לדף ריכוז)				

12/08/2025
 דף מס': 006

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 03 כיכר קפלן פינת ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות				
41.13.0010	תוחם דשא מפוליפרופילן גמיש לעיצוב מדשאות וכתובת קרקע, לרבות יתדות עיגון ומחברים דגם "BLACK JACK" או ש"ע	מטר	10.00	39.00	390.00
	סה"כ 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות (להעברה לדף ריכוז)				390.00
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	300.00	7.11	2,133.00
41.20.0040	שתילים בגודל 4 (3 ליטר)	יח'	180.00	33.50	6,030.00
41.20.0060	שתילים בגודל 6 (10 ליטר)	יח'	80.00	126.00	10,080.00
41.20.0184	עצים בגודל 8.5 מקבוצת עצים מהירי צימוח, בקוטר גזע 50 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 50 ליטר, לרבות 30 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים	יח'	3.00	760.00	2,280.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				20,523.00
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0320	דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 40 מ"מ צפיפות של 19,000 תפר למ"ר, מראה טבעי, מותקן על מצע מהודק, משטח בטון או ריצוף קיימים (שנמדדים בנפרד), מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורשמילוי חול ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	מ"ר	40.00	235.00	9,400.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				9,400.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ-16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00

12/08/2025
 דף מס': 007

נהריה כיכרות בעיר - כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 03 כיכר קפלן פינת ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	140.00	8.00	1,120.00
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	3.00	38.20	114.60
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 41 גיבון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ כיכר קפלן פינת ויצמן (להעברה לדף ריכוז)				
					1,234.60
					42,719.60
					73,869.60

מבנה 04 כיכר קפלן פינת הרצל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים				
40.51.0100	ריצוף בחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ ומצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק	מ"ר	25.00	365.00	9,125.00
	סה"כ 40.51 ריצוף משטחים ושבילים (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				
					9,125.00
	פרק 41 גיבון והשקיה				
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0320	דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 40 מ"מ צפיפות של 19,000 תפר למ"ר, מראה טבעי, מותקן על מצע מהודק, משטח בטון או ריצוף קיימים (שנמדדים בנפרד), מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורשמילוי חול ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	מ"ר	10.00	235.00	2,350.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 41 גיבון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ כיכר קפלן פינת הרצל (להעברה לדף ריכוז)				
					2,350.00
					11,475.00

12/08/2025
 דף מס': 008

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר				
	תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	8.00	202.00	1,616.00
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק (להעברה לדף ריכוז)				1,616.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				1,616.00
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון				
40.70.0143	נדבכי ראש (קופינג) או פס עיצובי מאריחי בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ ובעובי 6.0 ס"מ לקיר גדר ישר/תומך, לרבות הדבקה בדבק צמנטי גמיש	מטר	7.00	200.00	1,400.00
40.70.0312	קיר כובד/תומך נמוך בגובה 46-55 ס"מ מעל פני הקרקע (בתוספת שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע), בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "C2TE-S2" או ש"ע	מטר	7.00	530.00	3,710.00
	סה"כ 40.70 קירות כובד וגדרות בטון (להעברה לדף ריכוז)				5,110.00
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				5,110.00
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	20.00	4.62	92.40
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				92.40
	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				
41.11.0010	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד 250 מ"ר	מ"ר	18.00	5.40	97.20
41.11.0030	קומפוסט לשטחים שגודלם עד 250 מ"ר (בכמות של כ-20 מ"ק לדונם)	מ"ק	1.00	271.00	271.00
	סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט (להעברה לדף ריכוז)				368.20
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	700.00	7.11	4,977.00
41.20.0040	שתילים בגודל 4 (3 ליטר)	יח'	80.00	33.50	2,680.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				7,657.00

12/08/2025
 דף מס': 009

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0320	דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 40 מ"מ צפיפות של 19,000 תפר למ"ר, מראה טבעי, מותקן על מצע מהודק, משטח בטון או ריצוף קיימים (שגמדדים בנפרד), מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורשמילוי חול ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	מ"ר	20.00	235.00	4,700.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ-16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	40.00	8.00	320.00
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאיתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	2.00	38.20	76.40
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות				
	תת פרק 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל)				
61.20.0020	הקצב לעבודות מיוחדות עבור עמוד מברזל 4 צול עם כדים תלויים מפלסטיק 8 יחידות ותערובת שתילה. התשלום בפועל יבוצע לפי חשבוניות מאושרות ע"י המפקח	קומפ'	2.00	12,000.00	24,000.00
	סה"כ 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל) (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי (להעברה לדף ריכוז)				

12/08/2025
 דף מס': 010

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים				
	ושבילים				
40.51.0100	ריצוף בחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ ומצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק	מ"ר	15.00	365.00	5,475.00
	סה"כ 40.51 ריצוף משטחים ושבילים (להעברה לדף ריכוז)				5,475.00
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				5,475.00
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	30.00	4.62	138.60
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				138.60
	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				
41.11.0010	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד 250 מ"ר	מ"ר	20.00	5.40	108.00
	סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט (להעברה לדף ריכוז)				108.00
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0040	שתילים בגודל 4 (3 ליטר)	יח'	80.00	33.50	2,680.00
41.20.0184	עצים בגודל 8.5 מקבוצת עצים מהירי צימוח, בקוטר גזע 50 מ"מ המדוד בגובה 20 ס"מ מעל פני הקרקע, נפח גוש 50 ליטר, לרבות 30 ליטר קומפוסט, דשן בשחרור איטי, 3 סמכות עץ מחוטאות באורך של 3.0 מ'. המחיר הינו לכמות מינימלית של 20 עצים	יח'	2.00	760.00	1,520.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				4,200.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ-16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי גמדיים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00

12/08/2025
 דף מס': 011

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	40.00	8.00	320.00
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאיתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	2.00	38.20	76.40
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				396.40
	סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				5,753.00
	סה"כ כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר (להעברה לדף ריכוז)				11,228.00

מבנה 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	20.00	4.62	92.40
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				92.40
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	1,000.00	7.11	7,110.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				7,110.00
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0008	הכנת שטח למדשאה (עד 250 מ"ר), לרבות קומפוסט, דישון ויישור סופי	מ"ר	25.00	11.00	275.00
41.30.0025	מרבדי דשא (עד 250 מ"ר), מזן קיקויו או טיפואי לרבות טיפול 30 יום	מ"ר	30.00	30.00	900.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				1,175.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00

12/08/2025
 דף מס': 012

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	400.00	8.00	3,200.00
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				3,200.00
	סה"כ 41 גיבון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				12,487.40
	סה"כ כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן (להעברה לדף ריכוז)				12,487.40

מבנה 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים				
40.51.0100	ריצוף בחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ ומצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק	מ"ר	10.00	365.00	3,650.00
	סה"כ 40.51 ריצוף משטחים ושבילים (להעברה לדף ריכוז)				3,650.00
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				3,650.00
	פרק 41 גיבון והשקיה				
	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע				
41.10.0010	הסרת צמחיה וניקוי השטח (יבוצע לפי דרישה בלבד לפני עבודות שתילה ובינוי)	מ"ר	12.00	4.62	55.44
	סה"כ 41.10 הכשרת קרקע (להעברה לדף ריכוז)				55.44
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0070	שתילים מעוצבים על גזע בגודל 6 (10 ליטר)	יח'	3.00	205.00	615.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				615.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ-16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00

12/08/2025
 דף מס': 013

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0100	טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 6 טפטפות אינטגרליות מתווספות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	3.00	32.20	96.60
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				96.60
	סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				1,677.04
	סה"כ כיכר הרצל פינת שטיינמיץ (להעברה לדף ריכוז)				5,327.04

מבנה 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר				
	תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
01.20.1000	חפירה (מכל סוג שהוא) ע"י כלים קטנים, בכמות של עד 80 מ"ק, לפי דרישה, לרבות משאית לסילוק עודפי החפירה. המחיר ליום עבודה לפי 8 ש"ע בשעות רגילות	י"ע	1.00	6,630.00	6,630.00
	סה"כ 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר (להעברה לדף ריכוז)				6,630.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				6,630.00
	פרק 08 מתקני חשמל				
	תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				
08.11.0535	תוספת עבור פירוק מרצפות מדרכה מכל הסוגים לצורך הנחת צנרת לרבות סילוקן	מ"ר	10.00	79.00	790.00
	סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				790.00
	סה"כ 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)				790.00
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים				
40.51.0100	ריצוף בחלוקי נחל בגדלים מעורבים מוטבעים בשכבת בטון ב-30 בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל קוטר 8 מ"מ כל 15/15 ס"מ ומצע סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודק	מ"ר	10.00	365.00	3,650.00
	סה"כ 40.51 ריצוף משטחים ושבילים (להעברה לדף ריכוז)				3,650.00
	תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון				
40.70.0143	נדבכי ראש (קופינג) או פס עיצובי מאריחי בטון מסוג "אבני קאנטרי מנור" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ ובעובי 6.0 ס"מ לקיר גדר ישר/תומך, לרבות הדבקה בדבק צמנטי גמיש	מטר	8.00	200.00	1,600.00
	להעברה בתת פרק 09.40.70				1,600.00

12/08/2025
 דף מס': 014

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				1,600.00
40.70.0312	קיר כובד/תומך נמוך בגובה 46-55 ס"מ מעל פני הקרקע (בתוספת שורת אבנים טמונה מתחת לפני הקרקע), בנוי מאבני בטון מסוג "קאנטרי מנור" תוצרת בלוק אמריקה" או ש"ע ברוחב 25 ס"מ, לרבות חפירה, מפתן פילוס, בד גיאוטכני, חצץ מנקז בגב הקיר והדבקת האבנים בדבק צמנטי גמיש מסוג "C2TE-S2" או ש"ע	מטר	8.00	530.00	4,240.00
	סה"כ 40.70 קירות כובד וגדרות בטון (להעברה לדף ריכוז)				5,840.00
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				9,490.00
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				
41.11.0010	עיבוד הקרקע לעומק 20 ס"מ, לרבות הפיכת הקרקע ותיחוחה בכלים מכניים ויישור גנני סופי, באדמות קלות ובינוניות, בחלקה אשר שטחה עד 250 מ"ר	מ"ר	10.00	5.40	54.00
	סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט (להעברה לדף ריכוז)				54.00
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0060	שתילים בגודל 6 (10 ליטר)	יח'	40.00	126.00	5,040.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				5,040.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאיתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	10.00	8.00	80.00
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				80.00
	סה"כ 41 גינון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				6,084.00
	סה"כ כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי (להעברה לדף ריכוז)				22,994.00

12/08/2025
 דף מס': 015

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 10 כיכר בלפור פינת סולד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	5.00	202.00	1,010.00
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק (להעברה לדף ריכוז)				1,010.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				1,010.00
	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.41 פירוק ריצוף				
24.41.0020	פירוק ריצוף קיים לרבות סילוק 8 ס"מ עליונים של מצע החול	מ"ר	50.00	56.00	2,800.00
	סה"כ 24.41 פירוק ריצוף (להעברה לדף ריכוז)				2,800.00
	סה"כ 24 הריסות ופירוקים (להעברה לדף ריכוז)				2,800.00
	פרק 41 גינון והשקיה תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0014	שתילים עונתיים בגודל 2	יח'	2,000.00	7.11	14,220.00
41.20.0060	שתילים בגודל 6 (10 ליטר)	יח'	20.00	126.00	2,520.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				16,740.00
	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי				
41.30.0320	דשא סינטטי דגם "פרפקט" דוגמת "דשא עוז" או ש"ע, בעל סיבים מפוצלים ומקורזלים מפוליפרופילן בארבעה גוונים, בגובה 40 מ"מ צפיפות של 19,000 תפר למ"ר, מראה טבעי, מותקן על מצע מהודק, משטח בטון או ריצוף קיימים (שנמדדים בנפרד), מתאים לגינות פרטיות ושטחי ציבור ללא דריכה מרובה, בעל מגן UV נגד נזקי שמש, אינו דורשמילוי חול ותחזוקה, 5 שנות אחריות כנגד דהייה, מחיר יסוד 95 ש"ח/מ"ר. המחיר הינו לשטח עד 500 מ"ר	מ"ר	50.00	235.00	11,750.00
	סה"כ 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי (להעברה לדף ריכוז)				11,750.00
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0020	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 30 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים החל מ- 16 מ"מ עד 32 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	50.00	7.00	350.00
41.70.0230	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 25 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	50.00	11.20	560.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				910.00

12/08/2025
 דף מס': 016

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה
 מבנה 10 כיכר בלפור פינת סולד

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0120	טבעת מצינור פוליאתילן קוטר 16 מ"מ עם 10 טפטפות אינטגרליות מתווסתות, במרווחים של 30 ס"מ, הטבעת מחוברת לצינור ההזנה ע"י מחבר פלסאון	יח'	4.00	38.20	152.80
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 41 גיטן והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	29,552.80				
	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות				
	תת פרק 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל)				
61.20.0020	הקצב לעבודות מיוחדות עבור עמוד מברזל 4 צול עם כדים תלויים מפלסטיק 8 יחידות ותערובת שתילה. התשלום בפועל יבוצע לפי חשבוניות מאושרות ע"י המפקח	קומפ'	4.00	12,000.00	48,000.00
	סה"כ 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל) (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות (להעברה לדף ריכוז)				
	48,000.00				
	סה"כ כיכר בלפור פינת סולד (להעברה לדף ריכוז)				
	81,362.80				

אומדן למכרז 039/25 (ריכוז)

נהריה כיכרות בעיר - כולל כל הסדרי התנועה

12/08/2025

דף מס': 017

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	1,212.00	1,212.00	מבנה 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
	13,365.60	138.60 273.00 2,133.00 5,875.00 1,924.00 1,030.00 1,192.00 800.00	פרק 41 גינון והשקיה תת פרק 41.10 הכשרת קרקע תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה תת פרק 41.70 צנרת השקיה תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף סה"כ 41 גינון והשקיה
14,577.60			סה"כ 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות
	1,616.00	1,616.00	מבנה 02 כיכר בלפור פינת סייפן פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
	21,100.00	21,100.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון סה"כ 40 פיתוח נופי
	30,807.60	231.00 9,800.00 390.00 11,487.00 5,875.00 910.00 2,114.60	פרק 41 גינון והשקיה תת פרק 41.10 הכשרת קרקע תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי תת פרק 41.70 צנרת השקיה תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף סה"כ 41 גינון והשקיה
53,523.60			סה"כ 02 כיכר בלפור פינת סייפן
	2,020.00	2,020.00	מבנה 03 כיכר קפלן פינת ויצמן פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
	29,130.00	29,130.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון סה"כ 40 פיתוח נופי
		462.00 9,800.00	פרק 41 גינון והשקיה תת פרק 41.10 הכשרת קרקע תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים

12/08/2025
 דף מס': 018

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		390.00	תת פרק 41.13 א, מגבילי שורשים, בתי גידול
		20,523.00	לעצים, כוורות לשריון דשא ויריעות
		9,400.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר
		910.00	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא
		1,234.60	סינטטי
	42,719.60		תת פרק 41.70 צנרת השקיה
			תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
			סה"כ 41 גינון והשקיה
73,869.60			סה"כ 03 כיכר קפלן פינת ויצמן
			מבנה 04 כיכר קפלן פינת הרצל
		9,125.00	פרק 40 פיתוח נופי
	9,125.00		תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים
			סה"כ 40 פיתוח נופי
			פרק 41 גינון והשקיה
		2,350.00	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא
			סינטטי
	2,350.00		סה"כ 41 גינון והשקיה
11,475.00			סה"כ 04 כיכר קפלן פינת הרצל
			מבנה 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי
		1,616.00	פרק 01 עבודות עפר
			תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק
	1,616.00		סה"כ 01 עבודות עפר
			פרק 40 פיתוח נופי
		5,110.00	תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון
	5,110.00		סה"כ 40 פיתוח נופי
			פרק 41 גינון והשקיה
		92.40	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע
		368.20	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן
		7,657.00	וקומפוסט
		4,700.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר
			תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא
			סינטטי
		910.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
		396.40	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
	14,124.00		סה"כ 41 גינון והשקיה
			פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות
		24,000.00	תת פרק 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות
			שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל)
	24,000.00		סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות
44,850.00			סה"כ 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי
			מבנה 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר
		5,475.00	פרק 40 פיתוח נופי
			תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים
	5,475.00		סה"כ 40 פיתוח נופי
			פרק 41 גינון והשקיה
		138.60	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע
		108.00	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן
			וקומפוסט
		4,200.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר

12/08/2025
 דף מס': 019

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
		910.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
		396.40	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
	5,753.00		סה"כ 41 גיבון והשקיה
11,228.00			סה"כ 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר
			מבנה 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן
			פרק 41 גיבון והשקיה
		92.40	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע
		7,110.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה
			וגיזום בתחום האתר
		1,175.00	תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא
			סינטטי
		910.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
		3,200.00	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
	12,487.40		סה"כ 41 גיבון והשקיה
12,487.40			סה"כ 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן
			מבנה 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ
			פרק 40 פיתוח נופי
		3,650.00	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים
	3,650.00		סה"כ 40 פיתוח נופי
			פרק 41 גיבון והשקיה
		55.44	תת פרק 41.10 הכשרת קרקע
		615.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה
			וגיזום בתחום האתר
		910.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
		96.60	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
	1,677.04		סה"כ 41 גיבון והשקיה
5,327.04			סה"כ 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ
			מבנה 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי
			פרק 01 עבודות עפר
		6,630.00	תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר
	6,630.00		סה"כ 01 עבודות עפר
			פרק 08 מתקני חשמל
		790.00	תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
	790.00		סה"כ 08 מתקני חשמל
			פרק 40 פיתוח נופי
		3,650.00	תת פרק 40.51 ריצוף משטחים ושבילים
		5,840.00	תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון
	9,490.00		סה"כ 40 פיתוח נופי
			פרק 41 גיבון והשקיה
		54.00	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט
		5,040.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה
			וגיזום בתחום האתר
		910.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
		80.00	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
	6,084.00		סה"כ 41 גיבון והשקיה
22,994.00			סה"כ 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי

12/08/2025

דף מס': 020

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	1,010.00	1,010.00	מבנה 10 כיכר בלפור פינת סולד פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
	2,800.00	2,800.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.41 פירוק ריצוף סה"כ 24 הריסות ופירוקים
	29,552.80	16,740.00 11,750.00 910.00 152.80	פרק 41 גינון והשקיה תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר תת פרק 41.30 שתילת דשא והנחת דשא סינטטי תת פרק 41.70 צנרת השקיה תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף סה"כ 41 גינון והשקיה
	48,000.00	48,000.00	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות תת פרק 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל) סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות
81,362.80			סה"כ 10 כיכר בלפור פינת סולד

12/08/2025

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה

דף מס': 021

סך מבנה	סך פרק	
14,577.60	1,212.00 13,365.60	מבנה 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות פרק 01 עבודות עפר פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות
53,523.60	1,616.00 21,100.00 30,807.60	מבנה 02 כיכר בלפור פינת סייפן פרק 01 עבודות עפר פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 02 כיכר בלפור פינת סייפן
73,869.60	2,020.00 29,130.00 42,719.60	מבנה 03 כיכר קפלן פינת ויצמן פרק 01 עבודות עפר פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 03 כיכר קפלן פינת ויצמן
11,475.00	9,125.00 2,350.00	מבנה 04 כיכר קפלן פינת הרצל פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 04 כיכר קפלן פינת הרצל
44,850.00	1,616.00 5,110.00 14,124.00 24,000.00	מבנה 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי פרק 01 עבודות עפר פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות סה"כ 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי
11,228.00	5,475.00 5,753.00	מבנה 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר
12,487.40	12,487.40	מבנה 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן
5,327.04	3,650.00 1,677.04	מבנה 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ
22,994.00	6,630.00 790.00 9,490.00 6,084.00	מבנה 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי פרק 01 עבודות עפר פרק 08 מתקני חשמל פרק 40 פיתוח נופי פרק 41 גיבון והשקיה סה"כ 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי
81,362.80	1,010.00 2,800.00 29,552.80 48,000.00	מבנה 10 כיכר בלפור פינת סולד פרק 01 עבודות עפר פרק 24 הריסות ופירוקים פרק 41 גיבון והשקיה פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות סה"כ 10 כיכר בלפור פינת סולד

12/08/2025

דף מס': 022

נהריה כיכרות בעיר- כולל כל הסדרי התנועה

סך מבנה	
14,577.60	מבנה 01 כיכר קפלן פינת לוחמי הגטאות
53,523.60	מבנה 02 כיכר בלפור פינת סייפן
73,869.60	מבנה 03 כיכר קפלן פינת ויצמן
11,475.00	מבנה 04 כיכר קפלן פינת הרצל
44,850.00	מבנה 05 כיכר שטיינמיץ פינת ז'בוטינסקי
11,228.00	מבנה 06 כיכר ז'בוטינסקי פינת אלעזר
12,487.40	מבנה 07 כיכר שטיינמיץ פינת ויצמן
5,327.04	מבנה 08 כיכר הרצל פינת שטיינמיץ
22,994.00	מבנה 09 כיכר מיסדים פינת ז'בוטינסקי
81,362.80	מבנה 10 כיכר בלפור פינת סולד

סך הכל	
331,695.04	סה"כ כללי
-0.13	הנחת עיגול
331,694.92	סה"כ
59,705.08	18% מע"מ
391,400.00	סה"כ כולל מע"מ