

אומדן למכרז 042/25

12/08/2025
 דף מס': 001

נהריה כביש 4
 מבנה 02 כביש 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 41 גינון והשקיה				
	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט				
41.11.0040	קומפוסט לשטחים שגודלם מעל 250 מ"ר (בכמות של כ-20 מ"ק לדונם)	מ"ק	40.00	231.00	9,240.00
	סה"כ 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים				
41.12.0082	חלוקי נחל בגוון שלג בשקי ענק 1.0 טון לרבות אריזה רכה והובלה	יח'	70.00	2,500.00	175,000.00
	סה"כ 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0040	שתילים בגודל 4 (3 ליטר)	יח'	3,000.00	33.50	100,500.00
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה				
41.40.0870	מגוף הידראולי מברונזה סידרה 400, דגם "GR-405-Z" או ש"ע בקוטר 2", לרבות ברזון תלת דרכי, כדוגמת "ברמד"	יח'	6.00	930.00	5,580.00
	סה"כ 41.40 אביזרים לראש בקרה (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה				
41.50.0550	מחשב סקורפיו XR 4X4 לרבות רדיו, סוללה, מארז outdoor, התקנה ע"י מתקין מורשה של היצרן, רישוי קשר לשנה אחת. התקנה, אינטגרציה, הדרכה, אחריות ושרות לשנה	יח'	1.00	10,350.00	10,350.00
41.50.1380	פאנל סולרי W5 אינטגרלי עבור בקר "מוטורולה", לרבות חיבור והתקנה על גבי ארון למחשב "סקורפיו"	קומפ'	1.00	1,700.00	1,700.00
	סה"כ 41.50 מחשבים ובקרי השקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.70 צנרת השקיה				
41.70.0030	חפירת תעלות באדמה קלה עד בינונית, באמצעות כלי מכני (טרנצ'ר) בעומק 40 ס"מ וכיסוי חוזר, עבור צנרת השקיה בקטרים מעל 32 מ"מ ועד 63 מ"מ, המחיר כולל הובלת הכלים	מטר	800.00	10.00	8,000.00
41.70.0260	צינורות פוליאתילן שחור להשקיה דרג 10, קוטר 50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה מעל פני הקרקע או בתעלה (חפירה וכיסוי נמדדים בנפרד)	מטר	800.00	24.00	19,200.00
	סה"כ 41.70 צנרת השקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף				
41.80.0020	שלוחות טפטוף מווסת, דוגמת "רע"מ נטפים" או ש"ע, קוטר 16 מ"מ, טפטפת כל 30-50 ס"מ לרבות אביזרי חיבור ומייצבים	מטר	1,800.00	8.00	14,400.00
	סה"כ 41.80 שלוחות טפטוף (להעברה לדף ריכוז)				

12/08/2025
 דף מס': 002

נהריה כביש 4
 מבנה 02 כביש 4

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 41.92 ראשי מערכת				
41.92.0010	ראש מערכת קוטר 2" עבור טפטוף ועבור המטרה (בשלוחות נפרדות), מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)	יח'	1.00	9,900.00	9,900.00
	סה"כ 41.92 ראשי מערכת (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 41 גיבון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				
	353,870.00				
	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
	תת פרק 60.30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים				
60.30.0182	מיני מחפרון אופני 30 כ"ס עם כף, מחפרון/מקדח קרקע ומטאטא - דגם בובקט מ-1995 או ש"ע. המחיר הינו עד 8 שעות עבודה (פיזור חלוקים)	י"ע	5.00	1,940.00	9,700.00
	סה"כ 60.30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד (להעברה לדף ריכוז)				
	9,700.00				
	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות				
	תת פרק 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל)				
61.20.0010	הקצב עבור שכירת שוטרים להכוונת התנועה ושיטור. התשלום בפועל יבוצע לפי חשבוניות מאושרות ע"י המפקח	קומפ'	6.00	1,250.00	7,500.00
61.20.0020	הקצב לעבודות מיוחדות עבור פיסול צמחי טופיארי. התשלום בפועל יבוצע לפי חשבוניות מאושרות ע"י המפקח מחיר יחידה כולל 2 פרטים/דמויות.	קומפ'	2.00	35,000.00	70,000.00
	סה"כ 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל)				
	סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות (להעברה לדף ריכוז)				
	77,500.00				
	פרק 64 בטיחות בעבודות בנייה				
	תת פרק 64.42 אביזרי בטיחות לכביש (שכירות)				
64.42.0910	עגלת חץ - גדולה (בדרכים בין עירוניות). מחיר השכרה ליח' ליום עבודה עד 9 ש"ע	יח'	9.00		
	סה"כ 64.42 אביזרי בטיחות לכביש (שכירות) (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 64 בטיחות בעבודות בנייה (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ כביש 4 (להעברה לדף ריכוז)				
	441,070.00				

אומדן למכרז 042/25 (ריכוז)

נהריה כביש 4

12/08/2025

דף מס': 003

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 02 כביש 4 פרק 41 גינון והשקיה
		9,240.00	תת פרק 41.11 עיבוד הקרקע, אדמת גן וקומפוסט
		175,000.00	תת פרק 41.12 טוף, חלוקי אבן ושבבי עץ צבעוניים
		100,500.00	תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר
		5,580.00	תת פרק 41.40 אביזרים לראש בקרה
		12,050.00	תת פרק 41.50 מחשבים ובקרי השקיה
		27,200.00	תת פרק 41.70 צנרת השקיה
		14,400.00	תת פרק 41.80 שלוחות טפטוף
		9,900.00	תת פרק 41.92 ראשי מערכת
	353,870.00		סה"כ 41 גינון והשקיה
			פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
		9,700.00	תת פרק 60.30 ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים
	9,700.00		סה"כ 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
			פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות
		77,500.00	תת פרק 61.20 קצבים לעבודות מיוחדות שישולם עבורם לפי חשבוניות (עלות בפועל)
	77,500.00		סה"כ 61 הקצבים לעבודות מיוחדות
			פרק 64 בטיחות בעבודות בנייה
			תת פרק 64.42 אביזרי בטיחות לכביש (שכירות)
			סה"כ 64 בטיחות בעבודות בנייה
441,070.00			סה"כ 02 כביש 4

12/08/2025

נהריה כביש 4

דף מס': 004

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 02 כביש 4
	353,870.00	פרק 41 גיטון והשקיה
	9,700.00	פרק 60 מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
	77,500.00	פרק 61 הקצבים לעבודות מיוחדות
		פרק 64 בטיחות בעבודות בנייה
		סה"כ 02 כביש 4
441,070.00		

12/08/2025

נהריה כביש 4

דף מס': 005

סך מבנה	
441,070.00	מבנה 02 כביש 4

סך הכל		
441,070.00	סה"כ כללי	
0.34	הנחת עיגול	
441,070.34	סה"כ	
79,392.66	18% מע"מ	
520,463.00	סה"כ כולל מע"מ	