

אומדן למכרז 059/25

17/11/2025

דף מס': 001

שיפוץ ופיתוח המקדש הכנעני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר				
01.20.3050	חפירה ידנית / כלים הנדסיים ובליווי של מפקח רשות העתיקות (המחיר לא כולל את ליווי הפקח והוא מטעם הרשות העתיקות) עבור הכנה לתשתית שבילים ורחבות והכנה למצעים	מ"ק	40.00	310.00	12,400.00
	1. כלל עבודות באתר תבוצענה בפיקוח רשות העתיקות. על הקבלן לתאם מול הפיקוח/משמרים. 2. ייתכן וחלק מהחומר החפור ישמש למילוי בשטח האתר, ובמידה ויהיו עודפי עפר על הקבלן לפנות למקום מורשה ולא ישולם על כך תוספת תשלום נוסף				
	סה"כ 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר (להעברה לדף ריכוז)				12,400.00
	תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק				
01.50.0090	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	מ"ק	40.00	202.00	8,080.00
01.50.0205	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	130.00	5.70	741.00
	סה"כ 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק (להעברה לדף ריכוז)				8,821.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				21,221.00
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.10 פלדת זיין				
02.10.0011	מוטות פלדה עגולים ומצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	3.00	5,540.00	16,620.00
02.10.0031	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיין הבטון	טון	3.00	5,600.00	16,800.00
	סה"כ 02.10 פלדת זיין (להעברה לדף ריכוז)				33,420.00
	תת פרק 02.11 מצעים לעבודות בטון				
02.11.0010	מצע בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות בודדים	מ"ר	10.00	61.00	610.00
	סה"כ 02.11 מצעים לעבודות בטון (להעברה לדף ריכוז)				610.00
	תת פרק 02.12 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות				
02.12.0200	יסודות עוברים בטון ב-30 ברוחב עד 1 מ' (שקיעה "5", חשיפה 2-4)	מ"ק	3.00	1,450.00	4,350.00
	סה"כ 02.12 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות (להעברה לדף ריכוז)				4,350.00
	תת פרק 02.61 קירות בטון				
02.61.0040	קירות בטון ב-30 (שקיעה "5", חשיפה 2-4) בעובי 25 ס"מ	מ"ק	2.00	3,000.00	6,000.00
	סה"כ 02.61 קירות בטון (להעברה לדף ריכוז)				6,000.00

17/11/2025

דף מס': 002

שיפוץ ופיתוח המקדש הכנעני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 02.86 תוספות מחיר לבטון				
02.86.0020	תוספת עבור בטון ב-40 במקום ב-30	מ"ק	22.00	44.00	968.00
	סה"כ 02.86 תוספות מחיר לבטון (להעברה לדף ריכוז)				968.00
	תת פרק 02.92 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון				
02.92.0050	משטחים משופעים למדרגות בטון ב-30 (שקיעה "5, חשיפה 2-4) בעובי 12 ס"מ המחיר כולל את כלל ההכנות עבור ביצוע גרם מדרגות טרומיות ע"פ דרישת האדריכל	מ"ר	5.00	580.00	2,900.00
	סה"כ 02.92 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון (להעברה לדף ריכוז)				2,900.00
	תת פרק 02.94 בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון				
02.94.0060	קיטום פינות בחתך משולש	מטר	25.00	18.00	450.00
	סה"כ 02.94 בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון (להעברה לדף ריכוז)				450.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר (להעברה לדף ריכוז)				48,698.00
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס				
06.52.0110	מעקה נירוסטה פלב"מ 316 "דגם עומר חברת נ.א תעשיות מתכת בע"מ " או ש"ע מאחז עשוי מפרופיל 20X20X3 ובגובה של 1.10 מטר, מסגרת נירוסטה שטוחה 40X10', מילוי פרופיל עגול קוטר 12 מ"מ ובמרווחים משתנים בין 42 מ"מ ועד 84 מ"מ, חיבור בין יחידות יבוצע ע"י בורג 10 מ"מ. העיגון לקרקע יבוצע ע"פ הנחיות של קונס' מטעם רשות העתיקות או באמצעות פרט שיציג הקבלן ויאושר ע"י הקונס'	מטר	42.00	2,900.00	121,800.00
	סה"כ 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס (להעברה לדף ריכוז)				121,800.00
	תת פרק 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק				
06.55.0022	מאחז יד מצינור פלב"מ 316 (נירוסטה) כדוגמת נ.א תעשיות מתכת בע"מ או ש"ע, עמודים מעוגנים מרצפה /אבני גן לפי פרט קונס' מאושר בקוטר 2" בעובי 2 מ"מ, מאחז היד מצינור 1.5" ובעובי 2 מ"מ, צינורות מקשרים בין עמוד למאחז בקוטר 55 מ"מ עם פלטה תחתונה בעובי 5 מ"מ, רזטות הגנה ברצפה קוטר 100 מ"מ ועובי דופן 4 מ"מ	מטר	85.00	1,400.00	119,000.00
06.55.0054	גניש- תוספת למאחז יד מפלב"מ (נירוסטה) עבור כיפוף קשתי בקצה המאחז לרבות כיפה	יח'	11.00	238.00	2,618.00
	סה"כ 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק (להעברה לדף ריכוז)				121,618.00
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)				243,418.00

17/11/2025
 דף מס': 003

שיפוץ ופיתוח המקדש הכנעני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל				
08.11.0009	חפירה זהירה ובפיקוח מפקח רשות העתיקות של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי	מטר	50.00	90.00	4,500.00
08.11.0525	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 60 ס"מ	מטר	10.00	143.00	1,430.00
08.11.1020	יסוד לעמוד תאורה, במידות 50X50X70 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש)	יח'	4.00	600.00	2,400.00
	סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				8,330.00
	תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית				
08.21.0400	צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מטר	150.00	26.70	4,005.00
	סה"כ 08.21 צנרת חשמל פלסטית (להעברה לדף ריכוז)				4,005.00
	תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית				
08.56.0155	עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 4.8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתאביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו	יח'	4.00	3,084.00	12,336.00
	סה"כ 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית (להעברה לדף ריכוז)				12,336.00
	תת פרק 08.87 גופי תאורה סולאריים				
08.87.0530	גוף תאורת לד סולארי מיציקת אלומיניום ALL IN ONE, 8000LM 40W, לרבות סוללה אינטגרלית חיצונית ובקר שליטה מתוכנת (IOT), עם אופציה לחיישן תנועה, דגם "TALOS-לרבות תושבת מתכווננת, להתקנה בגובה 4-6 מ' מותקן מושלם IP65, לבחירה K-4000K מתוצרת "גל אור פתרונות סולאריים" או ש"ע, גוון תאורה GOS-140" 3000	יח'	4.00	3,800.00	15,200.00
08.87.0611	גוף תאורה הצפה סולארי דגם "P 800 חברת גלאור פתרונות סולאריים" או ש"ע בעל דרגת אטימות IP65 המחיר כולל אספקה והתקנה ע"ג הפרגולה מושלם	יח'	1.00	930.00	930.00
	להעברה בתת פרק 08.87				16,130.00

17/11/2025

דף מס': 004

שיפוץ ופיתוח המקדש הכנעני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,130.00
08.87.0612	גוף תאורה סולארי לפרגולות דגם " בוס GOG 59 " של חברת גלאור פתרונות סולארים או ש"ע עם דרגת אטימות IP66 המחיר כולל אספקה והתקנה מושלם	יח'	2.00	1,150.00	2,300.00
	סה"כ 08.87 גופי תאורה סולאריים (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 09 עבודות טיח				
	תת פרק 09.22 טיח דקורטיבי				
09.22.0010	טיח גרנוליט שתי שכבות עם צורות נחל, על שטחים מישוריים	מ"ר	12.00	320.00	3,840.00
09.22.0050	טיח גרנוליט על חשפים (גליפים) מישוריים ברוחב עד 25 ס"מ	מטר	8.00	150.00	1,200.00
	סה"כ 09.22 טיח דקורטיבי (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 40 פיתוח נופי				
	תת פרק 40.52 מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה				
40.52.0016	מדרגות טרומיות מבטון בחתך 40/15-17 ס"מ (רום ושלה), גוון צבעוני לרבות משטח בטון ב-40 משופע, מצע מהודק וזיון הבטון. מדרגות טרומיות במחיר יסוד (רום ושלה) 180 ש"ח/מ"א	מטר	18.00	450.00	8,100.00
	סה"כ 40.52 מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות				
40.53.1000	אריח גרניט מתועש במידות 40X60X4/2 ס"מ כדוגמת AMOP PORTUGAL דגם LAVADA SEIXO CASTANHO LAJETA ייבוא חברת ריהוט אורבני או ש"ע במחיר יסוד 310 /? מ"ר, המחיר כולל שכבת חול / שומשום לביצוע הריצוף	מ"ר	130.00	498.00	64,740.00
	סה"כ 40.53 ריצוף באבנים משתלבות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.54.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	120.00	109.00	13,080.00
40.54.0601	קוביות בטון (ספסל) כדוגמת "אקרשטיין או ש"ע במידות 50X50X50 ס"מ, המחיר כולל אספקה, הנחה וסידור ע"פ תוכנית	יח'	55.00	550.00	30,250.00
	סה"כ 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 40.61 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון				
40.61.0091	קיר תומך מבטון מזוין ב-30 גלוי מצד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ', לרבות תפרים ונקזים. המחיר כולל עיבוד ראש הקיר וזיון (לפי 60 ק"ג למ"ק)	מ"ק	4.00	2,620.00	10,480.00
	סה"כ 40.61 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון (להעברה לדף ריכוז)				

אומדן למכרז 059/25 (ריכוז)

17/11/2025

דף מס': 006

שיפוץ ופיתוח המקדש הכנעני

סך פרק	סך תת פרק	
21,221.00	12,400.00 8,821.00	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.20 חפירה ואגרה להטמנת עודפי עפר תת פרק 01.50 מילוי מובא, מצעים והידוק סה"כ 01 עבודות עפר
48,698.00	33,420.00 610.00 4,350.00 6,000.00 968.00 2,900.00 450.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.10 פלדת זיון תת פרק 02.11 מצעים לעבודות בטון תת פרק 02.12 יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות תת פרק 02.61 קירות בטון תת פרק 02.86 תוספות מחיר לבטון תת פרק 02.92 משטחים ומשולשי מדרגות מבטון תת פרק 02.94 בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
243,418.00	121,800.00 121,618.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.52 מעקות פלדה ופיברגלס תת פרק 06.55 מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
43,101.00	8,330.00 4,005.00 12,336.00 18,430.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית תת פרק 08.56 עמודי תאורה, זרועות, מחזיקי דגלים ותאורה זמנית תת פרק 08.87 גופי תאורה סולאריים סה"כ 08 מתקני חשמל
5,040.00	5,040.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.22 טיח דקורטיבי סה"כ 09 עבודות טיח
134,070.00	8,100.00 64,740.00 43,330.00 10,480.00 7,420.00	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.52 מדרגות, חגורות בטון וטריבונות ישיבה תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות תת פרק 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום תת פרק 40.61 קירות תומכים מבטון ובלוקי בטון תת פרק 40.70 קירות כובד וגדרות בטון סה"כ 40 פיתוח נופי
2,880.00	2,880.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.12 גדרות מוסדיות מפרופילי פלדה סה"כ 44 גידור

17/11/2025

דף מס': 007

שיפוץ ופיתוח המקדש הכנעני

סך פרק	
21,221.00	פרק 01 עבודות עפר
48,698.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
243,418.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
43,101.00	פרק 08 מתקני חשמל
5,040.00	פרק 09 עבודות טיח
134,070.00	פרק 40 פיתוח נופי
2,880.00	פרק 44 גידור

סך הכל	
498,428.00	סה"כ כללי
-0.03	הנחת עיגול
498,427.97	סה"כ
89,717.03	18% מע"מ
588,145.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 059-25

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.41.2) 04-9884344