

אומדן למכרז 057/25

ביצוע מערכות ציפוי פוליאוריטן בגלגליות

10/11/2025

דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ציפוי בפוליאוריטן					
תת פרק 01.001 ציפוי בפוליאוריטן					
01.001.0010	הורדת צבע עד השתית הקיימת וציב (פרט לשטח מגרש קטרגל)	מ"ר	2,200.00	76.50	168,300.00
01.001.0015	הכנת תשתית לפני הצבע גראוט/שפכטל	מ"ר	2,200.00	18.00	39,600.00
01.001.0020	ציפוי מערכת פוליאוריטן מיוחדת לפי פרט המצורף. העבודה כוללת שילוב גוונים וצורות צבע לפי בחירת המזמין	מ"ר	2,200.00	202.50	445,500.00
01.001.0040	פתיחת וניקיון ניקוזים קיימים ברחבי המתחם	יח'	10.00	765.00	7,650.00
01.001.0050	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5 ס"מ על ידי כלים קטנים. ביצוע פס קרצוך באורך כ- 50 מ' ורוחב 1 מ'.	קומפ'	1.00	2,700.00	2,700.00
01.001.0060	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר (מ"ר)	קומפ'	1.00	225.00	225.00
01.001.0070	בטון אספלט למדרכות ושבילים בעובי 5-7 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 9.5 מ"מ (3/8"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק, ביצוע פס אספלט באורך כ-50 מ' ורוחב 1 מ'	קומפ'	1.00	3,600.00	3,600.00
01.001.0080	פרופיל סף הפרדה מאלומיניום בחתך 40/4 מ"מ במפגש בין משטח בטון ומשטח אספלט ומודבק לחתך של שטח בטון.	מטר	60.00	56.70	3,402.00
סה"כ 01.001 ציפוי בפוליאוריטן (להעברה לדף ריכוז)					670,977.00
תת פרק 01.002 הערות					
על הקבלן לשמור ובמידת הצורך לתקן ולהחזיר לקדמותם את השטחים הצמודים לאזור העבודה ללא תוספת מחיר.					
העבודה תבוצע עם ציוד מתאים ותוך זהירות יתרה לשמירה על ריצוף האבן המשתלבת ואספלט ברחובות העיר ושטחי הגנים. על הקבלן לגדר את האתר עבודה בגדר אסקורית בגובה 2 מ' ללא תוספת מחיר. על הקבלן להגיש לפיקוח דו"ח ע"י מעבדה מוסמכת על טיב, נתונים ועובי של צבע ללא תוספת מחיר. על הקבלן להכין לפיקוח דוגמאות של צבעים ולאחר קבלת האישור להתחיל בביצוע					
סה"כ 01.002 הערות (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 01 ציפוי בפוליאוריטן (להעברה לדף ריכוז)					670,977.00

אומדן למכרז 057/25 (ריכוז)

10/11/2025

דף מס': 002

ביצוע מערכות ציפוי פוליאורטן בגלגליות

סך פרק	סך תת פרק	
670,977.00	670,977.00	פרק 01 ציפוי בפוליאורטן תת פרק 01.001 ציפוי בפוליאורטן תת פרק 01.002 הערות סה"כ 01 ציפוי בפוליאורטן

10/11/2025

דף מס': 003

ביצוע מערכות ציפוי פוליאוריתן בגלגליות

סך פרק		
670,977.00		פרק 01 ציפוי בפוליאוריתן

סך הכל		
670,977.00		סה"כ כללי
0.12		הנחת עיגול
670,977.12		סה"כ
120,775.88		18% מע"מ
791,753.00		סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 057-25

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.41.2) 04-9884344