

אומדן למכרז 056/25

16/12/2025
 דף מס': 001

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				
05.13.0030	איטום רולקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולימר SBS, בעובי 4 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי אגרגט, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" אוש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע	מטר	100.00	54.40	5,440.00
05.13.0040	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפלסט 4R" או "ביטומפלסט 4R" או "ספירפלסט 4R לבן" או "ישראל 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה ה תחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר	מ"ר	160.00	114.75	18,360.00
05.13.0080	תוספת עבור אגרגט לבן מוטבע ביריעת האיטום העליונה	מ"ר	100.00	5.95	595.00
05.13.0090	קבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע	מטר	100.00	38.25	3,825.00
05.13.9115	קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה אחת, בגג בשטח מעל 200 מ"ר ועד 500 מ"ר, לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג	מ"ר	200.00	45.90	9,180.00
	סה"כ 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות (להעברה לדף ריכוז)				37,400.00

16/12/2025
 דף מס': 002

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 05.50 הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים				
05.50.0010	הלבנת ציפויים ביטומניים ו/או יריעות ביטומניות ע"י חומרים על בסיס אמולסיה אקרילית מסוג "מלבין אקרילי" או ש"ע, ב-2 שכבות בכמות של כ- 300 גר/מ"ר	מ"ר	100.00	12.58	1,258.00
	סה"כ 05.50 הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 05 עבודות איטום (להעברה לדף ריכוז)				
					38,658.00
					1,258.00

16/12/2025
 דף מס': 003

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית				
06.10.0455	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "אושן קלאסי" דוגמת "דלתות אלון" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 2.0 מ"מ בגוון אגוז 3 דיפ/אלון מולבן 3 דיפ/אקווה ביאנקו לבן, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 12 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף WPC מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף, צירי פייפ כפולים מתכוננים ומנועל מגנטי	יח'	9.00	1,470.50	13,234.50
	סה"כ 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית (להעברה לדף ריכוז)				13,234.50

16/12/2025
 דף מס': 004

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.20 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				
06.20.0020	יחידת ארון (מטבח ושירותים) תחתון עשוי סנדוויץ' במידות 200/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ'. הארון כולל: 4 מגירות עם טריקה שקטה, 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 3 מדפים	קומפ'	2.00	3,366.00	6,732.00
06.20.0021	הכנת מערכת חיבורים של מים ומים דולחים לארון מטבח כולל פירוק ריצוף קיים, שרולים, צינורות, קופסת ביקורת והחזרת ריצוף לקדמותו	קומפ'	1.00	4,250.00	4,250.00
06.20.0110	יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ' במידות 200/30/60 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, הארון כולל: 5 דלתות פתיחה רגילה, 4 מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים	קומפ'	1.00	2,992.00	2,992.00
	סה"כ 06.20 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים (להעברה לדף ריכוז)				13,974.00

16/12/2025
 דף מס': 005

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.32 דלתות פלדה רב זרועיות				
06.32.0020	דלת פלדה רב זרועית במידות 90/210 ס"מ ברמת רעש עד db30, עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וצביעה בתנור, עם תוספת לבני זכוכית במידות 20/20 בעובי 10 ס"מ מסודרים לצד הכנף בשני טורים לכל גובה הדלת במסגרת פלדה	יח'	1.00	4,870.50	4,870.50
	סה"כ 06.32 דלתות פלדה רב זרועיות (להעברה לדף ריכוז)			4,870.50	
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)			32,079.00	

16/12/2025
 דף מס': 006

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים				
07.11.0134	התחברות של צינור חדש קוטר מעל 1" עד 2" אל צינור גלוי קיים קוטר 6", לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור בהברגה ו/או בריתוך ובדיקת החיבור ללחץ מים	קומפ'		722.50	
07.11.9020	החלפה של קטע צינור פלדה קיים לצינור פלדה מגולוון דרג ב' ללא עטיפה מותקן סמוי בקיר או במחיצת בלוקים, לרבות פתיחת חריצים בקיר או במחיצה, פירוק והתקנת קטע הצינור והחזרת המצב לקדמותו לאחר ההתקנה, הצינור קוטר 1"	מטר	20.00	192.10	3,842.00
	סה"כ 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים (להעברה לדף ריכוז)				3,842.00

16/12/2025
 דף מס': 008

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז				
07.34.0402	קופסאות בקורת מפוליפרופילן "4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז	יח'	3.00	314.50	943.50
07.34.0420	מאסף רצפה - נפילה "4" מפוליפרופילן דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	2.00	263.50	527.00
					1,470.50
	סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז (להעברה לדף ריכוז)				

16/12/2025
 דף מס': 009

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות				
07.41.0010	אסלה מחרס לבן דגם "P קצרה" או ש"ע - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי	יח'	1.00	1,173.00	1,173.00
	סה"כ 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות (להעברה לדף ריכוז)				1,173.00

16/12/2025
 דף מס': 010

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.42 כיורים					
07.42.0110	כיוור רחצה מחרס לבן אובלי לבן מודבק מתחת למשטח דגם "נופר" או ש"ע	יח'	1.00	714.00	714.00
07.42.0281	כיוור משטח אינטגרלי מחרס לבן מלבן במידות 60/47 ס"מ לארון אמבטיה	יח'	1.00	688.50	688.50
07.42.0283	כיוור משטח אינטגרלי מחרס לבן מלבן במידות 90/47 ס"מ לארון אמבטיה	יח'	1.00	790.50	790.50
07.42.0500	סיפון קוטר 2" לכיוור מטבח כדוגמת "ליפסקי" או "חוליות" ש"ע	יח'	1.00	126.65	126.65
07.42.0540	סיפון 1 1/4" לכיוור רחצה כדוגמת "חוליות" או ש"ע	יח'	1.00	100.30	100.30
					2,419.95
סה"כ 07.42 כיורים (להעברה לדף ריכוז)					

16/12/2025
 דף מס': 011

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים				
07.46.0010	משטח שיש (אבן) "חברון" בעובי 2 ס"מ, לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	2.00	833.00	1,666.00
07.46.0012	משטח שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	2.00	875.50	1,751.00
07.46.0027	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 3 - קלאסיקו) בעובי 2 ס"מ, דגם 4030, 4120, 4130, 4600, 4601, 6011, 2230, 3100, 4001, 4003, 4004, 1111, 1114, 2003, 2141 לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	2.00	2,295.00	4,590.00
07.46.0100	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור גמר סרגל רגיל	מטר	3.00	102.00	306.00
07.46.0162	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור אובלי	יח'	1.00	187.00	187.00
07.46.0170	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור בהתקנה שטוחה	יח'	1.00	425.00	425.00
	סה"כ 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים (להעברה לדף ריכוז)				
					8,925.00

16/12/2025
 דף מס': 012

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				
07.49.0020	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, סיפון, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	2.00	1,164.50	2,329.00
	סה"כ 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות (להעברה לדף ריכוז)				2,329.00
	סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז)				20,631.20

16/12/2025
 דף מס': 013

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.00 תת פרק 8.0				
08.00.0001	לוח חשמל 2 קומות כולל דלתות וחלוקה למעגלים, פחת זרם לרבות פירוק לוח קיימ	יח'	1.00	4,675.00	4,675.00
	סה"כ 08.00 תת פרק 8.0 (להעברה לדף ריכוז)				4,675.00

16/12/2025
 דף מס': 014

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.17 נקודות מאור					
08.17.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריינין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומול יך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	50.00	189.55	9,477.50
סה"כ 08.17 נקודות מאור (להעברה לדף ריכוז)					9,477.50

16/12/2025
 דף מס': 015

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.72 בתי תקע					
08.72.0330	רב בתי תקע דוגמה "ע.ד.א. פלסט" ללא אביזרים, עבור 8 אביזרים, לרבות בסיס דגם "אופיס 8 מודל" או "D18" כדוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" ש"ע לרבות 6 בתי תקע. עם צינורות ומוליכים 2.5 מ"ר, מתאים לשקעי תקשורת ומודולים עוררים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה, A16	יח'	7.00	935.00	6,545.00
08.72.0331	בתי תקע להתקנה תה"ט, 26 אמפר	יח'	9.00	42.50	382.50
08.72.0332	מפסק זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר מותקן מושלם	יח'	9.00	187.00	1,683.00
					8,610.50
סה"כ 08.72 בתי תקע (להעברה לדף ריכוז)					

16/12/2025
 דף מס': 016

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 08 מתקני חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים					
08.85.0075	גוף תאורה פאנל פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה כיסוי אקרילי חלבי אור לבן בתקרה אקוסטית במידות 60*60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 . דוגמת גוף ניסקו או ש"ע , מתקן מושלם לרבות חיזוק שטריפים לתקרה. העבודה כוללת שרולים וכבלים מגוף עד הארון חשמל	מטר	50.00	436.05	21,802.50
	סה"כ 08.85 תאורת לדים - פנים (להעברה לדף ריכוז)				21,802.50
	סה"כ 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)				44,565.50

16/12/2025
 דף מס': 017

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 09 עבודות טיח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.11 טיח פנים				
09.11.0010	תיקונים טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים (באישור פיקוח בלבד)	מ"ר	20.00	113.05	2,261.00
	סה"כ 09.11 טיח פנים (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)				

16/12/2025
 דף מס': 018

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה				
10.31.0031	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 45/45 ס"מ, מחיר יסוד 55 ש"ח/מ"ר	מ"ר	160.00	236.30	37,808.00
10.31.0040	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0031, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	280.00	43.35	12,138.00
					49,946.00

סה"כ 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה (להעברה לדף ריכוז)

16/12/2025
 דף מס': 019

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 10.50 חיפוי קירות				
10.50.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	מ"ר	30.00	267.75	8,032.50
	סה"כ 10.50 חיפוי קירות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)				
					57,978.50
					8,032.50

16/12/2025
 דף מס': 020

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 11 עבודות צביעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח , בטון, בלוקים וגבס				
11.11.0200	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע	מ"ר	380.00	33.75	12,825.00
	סה"כ 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס (להעברה לדף ריכוז)				12,825.00

16/12/2025
 דף מס': 021

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 11 עבודות צביעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.12.0030	צבע "סופרקריל מ.ד." או ש"ע על טיח חוץ שפריץ בהתזה (כושר כיסוי 5-6 מ"ר/ליטר), לרבות שכבת יסוד "יסוד קושר" ושתי שכבות "סופרקריל מ.ד." או ש"ע	מ"ר		45.90	
11.12.0120	צבע "רב גמיש חלק 10" או ש"ע בכמות של 800 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך	מ"ר	400.00	59.50	23,800.00
	סה"כ 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס (להעברה לדף ריכוז)				23,800.00
	סה"כ 11 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)				36,625.00

16/12/2025
 דף מס': 022

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.11 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				
12.11.0200	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר לרבות מסילה לרשת	מ"ר	9.00	1,445.00	13,005.00
12.11.0210	הנ"ל, ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	4.00	1,283.50	5,134.00
	סה"כ 12.11 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים (להעברה לדף ריכוז)				18,139.00

16/12/2025
 דף מס': 023

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.66 תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן				
12.66.0010	תריס (רפפה) קבוע לשחרור עשן ואיוורור דגם "GM" או ש"ע, עשוי משלבי אלומיניום בעובי 2.0 מ"מ, לרבות מסגרת וצבע לבן בתנור. המחיר הינו לתריס בשטח עד 1.0 מ"ר	יח'	15.00	629.00	9,435.00
	סה"כ 12.66 תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן (להעברה לדף ריכוד)				
					9,435.00

16/12/2025
 דף מס': 024

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 12.95 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום				
12.95.0012	סורג קבוע ישר מאלומיניום עם בטן דגם "בלוקר" דוגמת "טרלדור" או ש"ע עשוי מפרופיל מרובע 12/16 מ"מ עם קישורי X או איקס כפול, לרבות מסילה עליונה ותחתונה מפרופיל 22/45 מ"מ	מ"ר	10.00	705.50	7,055.00
12.95.0230	פרגולת הצללה דגם "גלי" דוגמת "טרלדור" או ש"ע, הקירוי עשוי מפסי אלומיניום דמויי גלים מונחים בשתי וערב, מסגרת הפרגולה עשויה מפרופילי אלומיניום 8.80/80/1 מ"מ ופרופילים מקשרים 80/40/1.8 מ"מ כל 60 ס"מ, לרבות עד 2 (לכל 10 מ"ר) עמודים מפרופילי אלומיניום במידות 80/80/4 מ"מ מעוגנים לרצפת בטון או ריצוף ע"י פלטיקה ו- 4 ברגי עיגון	מ"ר	20.00	845.75	16,915.00
	סה"כ 12.95 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				23,970.00
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				51,544.00

16/12/2025
 דף מס': 025

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים יחידות מיני מרכזיות				
15.41.1200	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (נומינלית 1) BTU/HR 9,500 כ"ס) לרבות כל האביזרים הנדרשים, צנרת גז וחשמל, נקודתמזגן עם מגען לפי המפרט של יצרן בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח חשמל עד ההתקנה. מותקן מושלם.	קומפ'	4.00	2,465.00	9,860.00
15.41.1710	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (נומינלית 1.5) BTU/HR 15,000 כ"ס) לרבות כל האביזרים הנדרשים, צנרת גז וחשמל, נקודת מזגן עם מגען לפי המפרט של יצרן בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח חשמל עד ההתקנה. מותקן מושלם.	קומפ'	2.00	3,748.50	7,497.00
15.41.1730	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (נומינלית 2.5) BTU/HR 23,000 כ"ס) לרבות כל האביזרים הנדרשים, צנרת גז וחשמל, נקודת מזגן עם מגען לפי המפרט של יצרן בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח חשמל עד ההתקנה. מותקן מושלם, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	5,542.00	5,542.00
15.41.1731	מערכת שמע (נגיש) loop hear מסוג לולאת השראה תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות מיקרופון חיצוני ואפשרות לחיבור לאחזניות	יח'	1.00	935.00	935.00
	סה"כ 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות (להעברה לדף ריכוד)				23,834.00
	סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוד)				23,834.00

16/12/2025
 דף מס': 026

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 18 תשתיות תקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 18 תשתיות תקשורת תת פרק 18.10 כבלים ומגשרים				
18.10.0035	כבל תקשורת S/FTP, יצוק במבנה כבל כפול Twin/Fig8, תואם לסטנדרט Cat-6, ארבעה זוגות שזורים AWG23, נבדק ל-Mhz250, מעטה HFFR, כולל התקנה, השחלה, סימון בשני הקצוות, וכולל אישור מעבדה חיצונית בלתי תלויה לעמידה בדרישות התקן	מטר	300.00	12.67	3,801.00
18.10.0036	מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC מתח הפעלה 2VDC/24VDC לרבות כבילה וחיבורים מושלם.	יח'	1.00	637.50	637.50
					4,438.50
	סה"כ 18.10 כבלים ומגשרים (להעברה לדף ריכוז)				

16/12/2025
 דף מס': 027

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 18 תשתיות תקשורת

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 18.60 אינטרקום ומערכת שומר סף				
18.60.0500	מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבית פרטי, לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "1/2 CCD צבעונית ומסך צבע דירתי 7 אינץ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה בשיטת Hands Free דגם "Epc 64225B- מתוצרת "Perfect", משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל או ש"ע. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט והתקנה	קומפ'	1.00	3,349.00	3,349.00
18.60.0530	מסך דירתי "7 לחצני מגע מדגם MR5600C4C תוצרת RONGTEL, משווק ע"י ב.ב. שרותי אחזקה וחשמל בע"מ או ש"ע	יח'	1.00	1,606.50	1,606.50
	סה"כ 18.60 אינטרקום ומערכת שומר סף (להעברה לדף ריכוז)				4,955.50
	סה"כ 18 תשתיות תקשורת (להעברה לדף ריכוז)				9,394.00

16/12/2025
 דף מס': 028

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.11.0030	מחיצות גבס חד-קרומויות (בשני הצדדים) בעובי 12.5 מ"מ מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו -ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	160.00	222.70	35,632.00
	סה"כ 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות (להעברה לדף ריכוד)				35,632.00

16/12/2025
 דף מס': 029

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים				
22.21.0037	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פסיפיק E15" תוצרת "רוקפון" או ש"ע, $aw=0.70$, אריח במידות 60/60 ס"מ, 62.5/62.5 ס"מ, 60/120 ס"מ, 662.5/125 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 72 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	160.00	199.75	31,960.00
22.21.0038	סגירת פתח בקיר חיצוני במידות 1.0*2.0 מ' לאחר פירוק דל פח כולל בלוקי בטון, קורת בטון עליונה, השלמת טיח וצבע.	יח'	1.00	425.00	425.00
	סה"כ 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין (להעברה לדף ריכוז)				
	32,385.00				
	68,017.00				

16/12/2025
 דף מס': 030

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 24 הריסות ופירוקים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.00 תת פרק 24.0				
24.00.0001	חציבת בקירות בטון עבור הנחת קוי חשמל בצינור בקוטר 32 מ"מ לרבות תיקוני טיח.	מטר	30.00	76.50	2,295.00
	סה"כ 24.00 תת פרק 24.0 (להעברה לדף ריכוז)				2,295.00

16/12/2025
 דף מס': 031

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 24 הריסות ופירוקים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 24.12 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון				
24.12.0010	הריסת קירות בנויים ומטויחים ו/או מחופים בקרמיקה, בעובי עד 15 ס"מ, לרבות חגורות בטון בתוך הבניה	מ"ר		89.25	
סה"כ 24.12 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון (להעברה לדף ריכוז)					

16/12/2025
 דף מס': 032

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 24 הריסות ופירוקים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 24.50 פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן)				
24.50.0010	פירוק אסלות עם כל אביזריהן, לרבות מיכלי ההדחה, ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת הפתחים לפי הצורך	יח'		181.90	
24.50.0020	פירוק כיור רחצה או כיור מטבח עם כל אביזריהם וסוללה בעמידה, לרבות ניתוק מקווי מים ומנקזים וסתימת כל הפתחים לפי הצורך	יח'		142.80	
24.50.0192	פירוק ארון מטבח תחתון ברוחב 60 ס"מ ובגובה 90 ס"מ, פירוק השיש נמדד בנפרד	מטר		90.10	
24.50.0200	פירוק משטחי שיש (אבן) במטבחים, ברוחב עד 60 ס"מ	מטר		86.70	
24.50.0201	פירוק דלתות עץ/אלומיניום/פח, מחיצות גבס/בלוקים, חלונות ותריסים, מערכת חשמל כולל גופי תאורה, מתקני חשמל, מזגנים, פירוק ופינוי כל אביזרים מעל קירות, פירוק ופינוי אביזורי אינסטלציה (ברזים, אסלות, שיש וכדומה, פירוק וסילוק ארונות ארונות, רהיטים לרבות וילונות, וכדומה. העבודה כוללת פינוי האלמנטים מפורקים לאתר הטמנה תקין.	קומפ'	1.00	2,125.00	2,125.00
	סה"כ 24.50 פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) (להעברה לדף ריכוז)				2,125.00
	סה"כ 24 הריסות ופירוקים (להעברה לדף ריכוז)				4,420.00

16/12/2025
 דף מס': 033

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת כתובתית (ממוענת), במערכת לגילוי אש ועשן				
34.12.0020	גלאי עשן אופטי (למערכת ADDRESSABLE - ממוענת)	יח'	10.00	357.00	3,570.00
34.12.0111	יחידת הרחבה לרכזת ממוענת (כתובות ואנלוגיות)	יח'	1.00	4,760.00	4,760.00
34.12.0130	תוספת כרטיס 250 כתובות לרכזת ממוענת	יח'	1.00	2,771.00	2,771.00
34.12.0750	רכזת בפנל כבאים לדיבור דו כווני עם עמדות מחסה	יח'	1.00	6,715.00	6,715.00
	סה"כ 34.12 אביזרים לרכזת כתובתית (ממוענת), במערכת לגילוי אש ועשן (להעברה לדף ריכוז)				17,816.00
	סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש (להעברה לדף ריכוז)				17,816.00

16/12/2025
 דף מס': 034

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 40 פיתוח נופי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות				
40.53.0310	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון אפור	מ"ר	100.00	115.60	11,560.00
	סה"כ 40.53 ריצוף באבנים משתלבות (להעברה לדף ריכוד)				11,560.00

16/12/2025
 דף מס': 035

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 40 פיתוח נופי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום				
40.54.0010	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	70.00	94.35	6,604.50
40.54.0290	אבן שפה עליה לרכב במידות 50/40/18 ס"מ דגם "חריש" או ש"ע, לרבות אבנים פינתיות, יסוד ומשענת בטון, גוון אפור. העבודה כוללת פירוק אבני שפה קיימות ותיקוני אספלט	מטר	2.50	218.45	546.13
40.54.0600	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר		80.75	
40.54.0602	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון צבעוני - על בסיס מלט אפור	מטר	180.00	85.00	15,300.00
					22,450.63
					34,010.63
	סה"כ 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 40 פיתוח נופי (להעברה לדף ריכוז)				

16/12/2025
 דף מס': 036

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 44 גידור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 44 גידור תת פרק 44.31 שערים מפרופילי פלדה				
44.31.0020	שער דו-כנפי מגולוון דגם "ציון" או "חנית" או ש"ע במידות 470/200 ס"מ, מסגרת מפרופיל 60/40/2.2 מ"מ, ניצבים מצינורות קוטר 2.2 / 3/4" במרווח של 99 מ"מ, לרבות עמודים מצינור קוטר 2.6"/2" או פרופיל 100/100/4 מ"מ מבוטנים ליסודות בטון במידות 80/80/80 ס"מ ופרזול	יח'	1.00	9,112.00	9,112.00
	סה"כ 44.31 שערים מפרופילי פלדה (להעברה לדף ריכוז)				9,112.00
	סה"כ 44 גידור (להעברה לדף ריכוז)				9,112.00

16/12/2025
 דף מס': 037

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק				
51.10.0340	הריסת קטע של קיר כובד קיים בגובה עד 0.6 מ' באורך כ-2.5 מ' עם גב בטון ואבן לקט וגדר פלדה בגובה כ-2 מ' לצורך הכנת כניסה לחניה בתוך החצר כולל עיבוד קצה של קיר וגדר.	קומפ'	1.00	2,125.00	2,125.00
51.10.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות, לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ	מ"ר	100.00	15.90	1,590.00
					3,715.00
	סה"כ 51.10 עבודות הכנה ופירוק (להעברה לדף ריכוז)				

16/12/2025
 דף מס': 038

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.20 עבודות עפר					
51.20.0010	חפירה כללית בשטח לרבות העמסה, הובלה, פיזור, הידוק רגיל ופינוי עודפי חפירה מאתר העבודה, לכמות מעל 5000 מ"ק	מ"ק	60.00	29.75	1,785.00
51.20.0120	הידוק מבוקר של קרקע יסוד מקורית (הידוק שתית)	מ"ר	120.00	5.10	612.00
51.20.0130	יישור והידוק מבוקר של שתית לכבישים ומדרכות (צורת דרך) עד גובה 20 ס"מ (±)	מ"ר	120.00	7.14	856.80
					3,253.80
סה"כ 51.20 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)					

16/12/2025
דף מס': 039

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות	
11,900.00	170.00	70.00	מ"ק	מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 250 מ"ק	51.30.0008
11,900.00				סה"כ 51.30 מצעים ותשתיות (להעברה לדף ריכוז)	

16/12/2025
 דף מס': 040

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי
 פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 51.40 עבודות אספלט					
51.40.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	120.00	1.87	224.40
51.40.0014	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	120.00	1.53	183.60
51.40.0021	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן 68-10 PG, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	120.00	43.35	5,202.00
51.40.0042	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 4 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 12.5 מ"מ (1/2"), ביטומן 68-10 PG, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	120.00	40.80	4,896.00
	סה"כ 51.40 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)				10,506.00
	סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות (להעברה לדף ריכוז)				29,374.80

אומדן למכרז 056/25 (ריכוז)

16/12/2025

דף מס': 041

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי

סך פרק	סך תת פרק	
38,658.00	37,400.00 1,258.00	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות תת פרק 05.50 הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים סה"כ 05 עבודות איטום
32,079.00	13,234.50 13,974.00 4,870.50	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית תת פרק 06.20 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים תת פרק 06.32 דלתות פלדה רב זרועיות סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
20,631.20	3,842.00 471.75 1,470.50 1,173.00 2,419.95 8,925.00 2,329.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים תת פרק 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות תת פרק 07.42 כיורים תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים תת פרק 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות סה"כ 07 מתקני תברואה
44,565.50	4,675.00 9,477.50 8,610.50 21,802.50	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.00 תת פרק 8.0 תת פרק 08.17 נקודות מאור תת פרק 08.72 בתי תקע תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים סה"כ 08 מתקני חשמל
2,261.00	2,261.00	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.11 טיח פנים סה"כ 09 עבודות טיח
57,978.50	49,946.00 8,032.50	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה תת פרק 10.50 חיפוי קירות סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
36,625.00	12,825.00 23,800.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס סה"כ 11 עבודות צביעה
51,544.00	18,139.00 9,435.00 23,970.00	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.11 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים תת פרק 12.66 תריסים (רפפות) וחלונות גג לשחרור עשן תת פרק 12.95 ורגים מאלומיניום ופוליקרבונט, פרגולות וכבש (רמפה) מאלומיניום סה"כ 12 עבודות אלומיניום

16/12/2025

דף מס': 042

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי

סך פרק	סך תת פרק	
23,834.00	23,834.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר
9,394.00	4,438.50 4,955.50	פרק 18 תשתיות תקשורת תת פרק 18.10 כבלים ומגשרים תת פרק 18.60 אינטרקום ומערכת שומר סף סה"כ 18 תשתיות תקשורת
68,017.00	35,632.00 32,385.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
4,420.00	2,295.00 2,125.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.00 תת פרק 24.0 תת פרק 24.12 הריסת קירות ומחיצות מבניה/בטון והריסת עמודי בטון תת פרק 24.50 פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) סה"כ 24 הריסות ופירוקים
17,816.00	17,816.00	פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש תת פרק 34.12 אביזרים לרכזת כתובתית (ממוענת), במערכת לגילוי אש ועשן סה"כ 34 מערכות גילוי וכיבוי אש
34,010.63	11,560.00 22,450.63	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות תת פרק 40.54 אבני שפה וגן, אבני תיחום סה"כ 40 פיתוח נופי
9,112.00	9,112.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.31 שערים מפרופילי פלדה סה"כ 44 גידור
29,374.80	3,715.00 3,253.80 11,900.00 10,506.00	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות תת פרק 51.10 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.20 עבודות עפר תת פרק 51.30 מצעים ותשתיות תת פרק 51.40 עבודות אספלט סה"כ 51 סלילת כבישים ורחבות

16/12/2025

דף מס': 043

שיפוץ במבנה שיטור קהילתי

סך פרק	
38,658.00	פרק 05 עבודות איטום
32,079.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
20,631.20	פרק 07 מתקני תברואה
44,565.50	פרק 08 מתקני חשמל
2,261.00	פרק 09 עבודות טיח
57,978.50	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
36,625.00	פרק 11 עבודות צביעה
51,544.00	פרק 12 עבודות אלומיניום
23,834.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
9,394.00	פרק 18 תשתיות תקשורת
68,017.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין
4,420.00	פרק 24 הריסות ופירוקים
17,816.00	פרק 34 מערכות גילוי וכיבוי אש
34,010.63	פרק 40 פיתוח נפי
9,112.00	פרק 44 גידור
29,374.80	פרק 51 סלילת כבישים ורחבות

סך הכל	
480,320.63	סה"כ כללי
-0.29	הנחת עיגול
480,320.34	סה"כ
86,457.66	18% מע"מ
566,778.00	סה"כ כולל מע"מ