

אומדן למכרז 074/25

29/12/2025
 דף מס': 001

חלקה 11 נהריה
 מבנה 01 מבנה 01

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 03 פרק 03 - בניית קברים תת פרק 03.1 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה				
	בכל עבודות בטון מזוין, הבטון המזוין יהיה מסוג ב-30 בדרגת חשיפה S3, והפלדה תהיה רתיכה בחוזק 500.				
03.1.002	מילוי חול בעובי מינימאלי של 5 ס"מ.	מ"ר	364.00	15.00	5,460.00
03.1.003	אספקה והתקנה של מכפלות קבורה מ EPS-F30, מתוצרת פורטל ניהול פרוייטים או שו"ע מאושר מתוצרת אקרשטיין דגם גת כפול. כולל הספקה והתקנת כל האלמנטים/הגופים, וביצוע בהתאם להוראות היצרן, כולל מכסים מבטון מזוין, קיבוע זמני עם ברזל 6 מ"מ, ומילוי עפר בתוך ומעל ובין הקברים וסביבם עד פני האלמנטים. הכל בשלמות ולפי מפרט היצרן	יח'	132.00	4,800.00	633,600.00
03.1.004	מילוי חמרה חולית לא חרסיתי או חול נקי, בתוך ומעל מכפלות הקבורה, עד למפלס תחתית משטח הבטון יסוד למצבות.	מ"ק	75.00	105.00	7,875.00
03.1.005	מילוי עפר מקומי נברר לא חרסיתי או מצעים סוג ב', מתחת לשבילים בשטחי הקבורה, עד למפלס תחתית משטח הבטון יסוד למצבות.	מ"ק	60.00	25.00	1,500.00
03.1.006	יציקת משטחי בטון לקבורה, יסוד למצבות, מבטון מזוין ומוחלק ב-30 בעובי של 20 ס"מ לפי התכניות ופרטי הזיון כולל עיבוד הפתחים לקבורה, וכולל פרטי/אביזרי חיבור בתפרי התפשטות לפי הפרטים בתכניות, הכל בשלמות (המדידה ברוטו - כולל שטח הפתחים)	מ"ר	90.00	265.00	23,850.00
03.1.008	רשתות פלדה מרותכות ומכופפות בקטרים שונים לזיון הבטון.	טון	3.50	5,746.00	20,111.00
03.1.009	חפירה ו/או חציבה כללית בשטח לעומק כולל בין 1 מ' עד 3 מ' לכמות מעל 500 מ"ק ועד 1000 מ"ק	מ"ק	1,000.00	73.00	73,000.00
03.1.010	עמודי תאורה גובה 8 מ' קוני עם גוף תאורה מדגם שדרר TWIXX תכנון ביצוע כולל הכל עד חיבור מושלם	קומפ'	8.00	15,000.00	120,000.00
03.1.011	ברז גן מוצב על עמוד תקני תכנון ביצוע כולל חיבורים מותקן מושלם	קומפ'	4.00	3,500.00	14,000.00
	סה"כ 03.1 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה (להעברה לדף ריכוז)				899,396.00
	סה"כ 03 פרק 03 - בניית קברים (להעברה לדף ריכוז)				899,396.00

אומדן למכרז 074/25 (ריכוז)

29/12/2025

דף מס': 003

חלקה 11 נהריה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	899,396.00	899,396.00	מבנה 01 מבנה 01 פרק 03 פרק 03 - בניית קברים תת פרק 03.1 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה סה"כ 03 פרק 03 - בניית קברים
			פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן תת פרק 04.1 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן סה"כ 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן
899,396.00			סה"כ 01 מבנה 01

29/12/2025

דף מס': 004

חלקה 11 נהריה

סך מבנה	סך פרק	
899,396.00	899,396.00	מבנה 01 מבנה 01 פרק 03 פרק 03 - בנית קברים פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן סה"כ 01 מבנה 01

29/12/2025

דף מס': 005

חלקה 11 נהריה

סך מבנה	
899,396.00	מבנה 01 מבנה 01

סך הכל	
899,396.00	סה"כ כללי
-0.24	הנחת עיגול
899,395.76	סה"כ
161,891.24	18% מע"מ
1,061,287.00	סה"כ כולל מע"מ