

אומדן למכרז מס' 075/25

31/12/2025
 דף מס': 001

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 01 חלקה 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 פרק 01 - עבודות עפר				
	תת פרק 01.001 עבודות עפר				
	מחירי החפירה בכל סעיפי הפרוייקט כוללים חפירה ולא חציבה בכל סוגי הקרקע. פינוי עודפי קרקע שלא למחזור לאתר שפיכה מאושר או למקום שיורה המפקח. פסולת תועבר לאתר הטמנה מאושר, הכל כלול במחירי היחידה				
	אין לעקור או להעתיק או לפגוע בעצים בוגרים ללא אישור המפקח.				
01.001.0003	חפירה בשטח וסילוק כל העפר החרסיתי לאתר שפיכה מאושר באחריות הקבלן בכל עומק שהוא	מ"ק	10,000	49.50	495,000.00
01.001.0004	הידוק שתית לפני מילוי חוזר, לכל שטח העבודה, (השטח כולל רצועה של 1.00 מ' לפחות בשולי המגרש).	מ"ר	3,100.00	4.50	13,950.00
01.001.0005	יריעה מבד גיאוטכני ארוג במשקל 400 ג'מ"ר בחוזק קריעה 4 טון, מתחת לשכבת החצץ, לפי פרט קבר מכפלה (דו-קומתי).	מ"ר	2,510.00	22.50	56,475.00
01.001.0006	שכבת חצץ בעובי 20 ס"מ מעל בד גיאוטכני לפי פרט קבר מכפלה (דו-קומתי). גודל אגרגטים 2.51.0 ס"מ	מ"ר	2,510.00	22.50	56,475.00
01.001.0007	מצע מהודק בכל שטח העבודה לרבות מתחת לקיר תומך ולקבורת שדה ושבילים, לפי התכנית. המילוי במצע סוג א' , כולל פיזור בשכבות 20 ס"מ, הידוק ל-98% מוד' א.א.ש.א, המחיר כולל כל העבודה לרבות אספקה פיזור והידוק המצעים והכל בשלמות.	מ"ק	2,800.00	76.50	214,200.00
	סה"כ 01.001 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	836,100.00				
	סה"כ 01 פרק 01 - עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	836,100.00				
	פרק 03 פרק 03 - בניית קברים				
	תת פרק 03.001 בניית מכפלות קברים				
	ומפלסי קבורה				
	בכל עבודות בטון מזויין, הבטון המזויין יהיה מסוג ב-30 בדרגת חשיפה S3, והפלדה תהיה רתיכה בחוזק 500.				
03.001.0002	מילוי חול בעובי מינימאלי של 5 ס"מ.	מ"ר	2,510.00	15.30	38,403.00
03.001.0003	אספקה והתקנה של מכפלות קבורה מ EPS-F30, מתוצרת פורטל ניהול פרוייטים או שו"ע מאושר מתוצרת אקרשטיין דגם גת כפול. כולל הספקה והתקנת כל האלמנטים/הגופים, וביצוע בהתאם להוראות היצרן, כולל מכסים מבטון מזויין, קיבוע זמני עם ברזל 6 מ"מ, ומילוי עפר בתוך ומעל ובין הקברים וסביבם עד פני האלמנטים. הכל בשלמות ולפי מפרט היצרן	יח'	808.00	2,205.00	1,781,640.00
	להעברה בתת פרק 01.03.001				
	1,820,043.00				

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				1,820,043.00
03.001.0004	מילוי עפר מקומי נברר לא חרסיתי או מצעים סוג ב', מתחת לשבילים בשטח הקבורה, עד למפלס תחתית משטח הבטון יסוד למצבות.	מ"ק	350.00	22.50	7,875.00
03.001.0005	יציקת משטחי בטון לקבורה, יסוד למצבות, מבטון מזוין ומוחלק ב-30 בעובי של 20 ס"מ לפי התכניות ופרטי הזיון כולל עיבוד הפתחים לקבורה, וכולל פרטי/אביזרי חיבור בתפרי התפשטות לפי הפרטים בתכניות, הכל בשלמות (המדידה ברוטו - כולל שטח הפתחים)	מ"ר	2,400.00	225.00	540,000.00
03.001.0006	מוטות פלדה מצולעים בקטרים שונים לזיון הבטון.	טון	24.00	4,050.00	97,200.00
	סה"כ 03.001 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה (להעברה לדף ריכוז)				2,465,118.00
	סה"כ 03 פרק 03 - בניית קברים (להעברה לדף ריכוז)				2,465,118.00
	פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן תת פרק 04.001 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן				
	מחירי העבודה כוללים ביצוע בקווים ישרים ועקומים בהתאם לתכניות.				
	בכל עבודות בטון מזוין, הבטון המזוין יהיה מסוג ב-30 בדרגת חשיפה S3, והפלדה תהיה רתיכה בחוזק 500.				
04.001.0003	בטון רזה מתחת לפלטות היסוד.	מ"ר	140.00	45.00	6,300.00
04.001.0004	יציקת בטון מזוין, ליסוד מבנה כוכים, בגובה היסוד 30 ס"מ.	מ"ק	40.00	1,170.00	46,800.00
04.001.0005	יציקת בטון מזוין, לתקרות ביניים מבטון בעובי 7-10 ס"מ, לפי פרטי האלמנט בחתכים.	מ"ק	13.00	1,440.00	18,720.00
04.001.0006	אספקה והתקנה של כוכי קבורה מ EPS-F30, מתוצרת פורטל ניהול פרוייטים או שו"ע מאושר. כולל אספקה והתקנת כל האלמנטים/הגופים, וביצוע בהתאם להוראות היצרן, כולל מכסים מבטון מזוין, איטום בכל ההיקף ומכסה קידמי כפול באיטום מלא, ומילוי עפר בתוך ובין הכוכים, הכל בשלמות ולפי מפרט היצרן ואישור המפקח.	קומפ'	120.00	1,350.00	162,000.00
04.001.0007	יציקת גג מבטון מזוין בעובי 15 ס"מ.	מ"ק	19.00	1,350.00	25,650.00
04.001.0008	יציקת בטון מזוין, לעמודונים שבין הכוכים, בחתכים שונים לפי הפירוט בתכניות.	מ"ק	16.00	1,485.00	23,760.00
04.001.0009	יציקת בטון מזוין, לקירות חזית צידית לשרשרת כוכים.	מ"ק	14.00	1,260.00	17,640.00
04.001.0010	יציקת בטון מזוין, לקיר גב אחורי לכוכים	מ"ק	24.00	1,260.00	30,240.00
04.001.0011	יציקת בטון מזוין, למעקה גג היקפי לכוכים, בחתך ופרטים לפי התוכניות.	מ"ק	4.00	1,620.00	6,480.00
	להעברה בתת פרק 01.04.001				337,590.00

31/12/2025
 דף מס': 003

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 01 חלקה 8

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				337,590.00
04.001.0012	מוטות פלדה מצולעים בקטרים שונים לזיון הבטון.	טון	14.00	4,050.00	56,700.00
04.001.0013	איטום הגג ביריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ . המחיר כולל יציקת מדה לשיפועים ולרולקות בשיפולי המעקות ובשינויי מפלס בין הגגות, איטום הרולקות ותפרי התפשטותלפי הפרט.	מ"ר	125.00	85.50	10,687.50
04.001.0014	מילוי הגג (מעל היריעות הביטומניות) באגרטים בגובה 10-15 ס"מ. (גודל האגרטים 1.0-2.5).	מ"ר	105.00	22.50	2,362.50
04.001.0015	חיפוי באריחי אבן בחזית פתחי הכוכים, לפי הפרטים בתכניות, כולל עיבוד פתחים ומישקים והכל בשלמות.	מ"ר	140.00	495.00	69,300.00
04.001.0016	נקזי מי-גשם (פישרים), מצינור מגולון, בקוטר 2" באורך 30 ס"מ, כולל עיבוד והתאמה לשיפועים ויריעות איטום הגג.	יח'	23.00	27.00	621.00
	סה"כ 04.001 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן (להעברה לדף ריכוד)				477,261.00
	סה"כ 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן (להעברה לדף ריכוד)				477,261.00

מבנה 02 חלקה 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 פרק 01 - עבודות עפר תת פרק 01.001 עבודות עפר				
	מחירי החפירה בכל סעיפי הפרוייקט כוללים חפירה ו\או חציבה בכל סוגי הקרקע. פינוי עודפי קרקע שלא למחזור לאתר שפיכה מאושר או למקום שירה המפקח. פסולת תועבר לאתר הטמנה מאושר, הכל כלול במחירי היחידה אין לעקור או להעתיק או לפגוע בעצים בוגרים ללא אישור המפקח.				
01.001.0003	חפירה בשטח וסילוק כל העפר החרסיתי והפסולת לאתר שפיכה מאושר באחריות הקבלן בכל עומק שהוא	מ"ק	5,000.00	49.50	247,500.00
01.001.0004	הידוק שתית לפני מילוי חוזר, לכל שטח העבודה, (השטח כולל רצועה של 1.00 מ' לפחות בשולי המגרש).	מ"ר	3,050.00	4.50	13,725.00
01.001.0005	יריעה מ בד גיאוטכני ארוג במשקל 400 ג'מ"רבחוזק קריעה 4 טון, מתחת לשכבת החצץ, לפי פרט קבר מכפלה (דו-קומתי).	מ"ר	2,550.00	19.80	50,490.00
01.001.0006	שכבת חצץ בעובי 20 ס"מ מעל בד גיאוטכני לפי פרט קבר מכפלה (דו-קומתי). גודל אגרטים 2.51.0- ס"מ	מ"ר	2,550.00	27.00	68,850.00
	להעברה בתת פרק 02.01.001				380,565.00

31/12/2025
 דף מס': 004

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 02 חלקה 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				380,565.00
01.001.0007	מצע מהודק בכל שטח העבודה לרבות מתחת לקיר תומך ולקבורת שדה ושבילים, לפי התכנית. המילוי במצע סוג א' , כולל פיזור בשכבות 20 ס"מ, הידוק ל98% מוד' א.ש.א, המחיר כולל כל העבודה לרבות אספקה פיזור והידוק המצעים והכל בשלמות.	מ"ק	3,700.00	81.00	299,700.00
	סה"כ 01.001 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 01 פרק 01 - עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 03 פרק 03 - בניית קברים				
	תת פרק 03.001 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה				
	בכל עבודות בטון מזויין, הבטון המזויין יהיה מסוג ב-30 בדרגת חשיפה S3, והפלדה תהיה רתיכה בחוזק 500.				
03.001.0002	מילוי חול בעובי מינימאלי של 5 ס"מ.	מ"ר	2,550.00	18.00	45,900.00
03.001.0003	אספקה והתקנה של מכפלות קבורה מ EPS-F30, מתוצרת פורטל ניהול פרוייטים או שו"ע מאושר מתוצרת אקרשטיין דגם גת כפול. כולל הספקה והתקנת כל האלמנטים/הגופים, וביצוע בהתאם להוראות היצרן, כולל מכסים מבטון מזויין, קיבוע זמני עם ברזל 6 מ"מ, ומילוי עפר בתוך ומעל ובין הקברים וסביבם עד פני האלמנטים. הכל בשלמות ולפי מפרט היצרן	יח'	865.00	2,205.00	1,907,325.00
03.001.0004	מילוי עפר מקומי נברר לא חרסיתי או מצעים סוג ב', מתחת לשבילים בשטחי הקבורה, עד למפלס תחתית משטח הבטון יסוד למצבות.	מ"ק	270.00	18.00	4,860.00
03.001.0005	יציקת משטחי בטון לקבורה, יסוד למצבות, מבטון מזויין ומוחלק ב-30 בעובי של 20 ס"מ לפי התכנית ופרטי הזיון כולל עיבוד הפתחים לקבורה, וכולל פרטי/אביזרי חיבור בתפרי התפשטות לפי הפרטים בתכנית, הכל בשלמות (המדידה ברוטו - כולל שטח הפתחים)	מ"ר	2,300.00	234.00	538,200.00
03.001.0006	מוטות פלדה מצולעים בקטרים שונים לזיון הבטון.	טון	23.00	4,275.00	98,325.00
	סה"כ 03.001 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 03 פרק 03 - בניית קברים (להעברה לדף ריכוז)				

31/12/2025
 דף מס': 005

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 02 חלקה 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן תת פרק 04.001 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן				
	מחירי העבודה כוללים ביצוע בקווים ישרים ועקומים בהתאם לתכניות.				
	בכל עבודות בטון מזויין, הבטון המזויין יהיה מסוג ב-30 בדרגת חשיפה S3, והפלדה תהיה רתיכה בחוזק 500.				
04.001.0003	בטון רזה מתחת לפלטות היסוד.	מ"ר	100.00	54.00	5,400.00
04.001.0004	יציקת בטון מזויין, ליסוד מבנה כוכים, בגובה היסוד 30 ס"מ.	מ"ק	30.00	1,350.00	40,500.00
04.001.0005	יציקת בטון מזויין, לתקרות ביניים מבטון בעובי 10-7 ס"מ, לפי פרטי האלמנט בחתכים.	מ"ק	9.00	1,350.00	12,150.00
04.001.0006	אספקה והתקנה של כוכי קבורה מ EPS-F30, מתוצרת פורטל ניהול פרוייטים או שו"ע מאושר. כולל אספקה והתקנת כל האלמנטים/הגופים, וביצוע בהתאם להוראות היצרן, כולל מכסים מבטון מזויין, איטום בכל ההיקף ומכסה קידמי כפול באיטום מלא, ומילוי עפר בתוך ובין הכוכים, הכל בשלמות ולפי מפרט היצרן ואישור המפקח.	קומפ'	84.00	1,350.00	113,400.00
04.001.0007	יציקת גג מבטון מזויין בעובי 15 ס"מ.	מ"ק	13.50	1,350.00	18,225.00
04.001.0008	יציקת בטון מזויין, לעמודונים שבין הכוכים, בחתכים שונים לפי הפירוט בתכניות.	מ"ק	5.50	1,485.00	8,167.50
04.001.0009	יציקת בטון מזויין, לקירות חזית צידית לשרשרת כוכים.	מ"ק	14.00	1,260.00	17,640.00
04.001.0010	יציקת בטון מזויין, לקיר גב אחורי לכוכים	מ"ק	17.00	1,260.00	21,420.00
04.001.0011	יציקת בטון מזויין, למעקה גג היקפי לכוכים, בחתך ופרטים לפי התוכניות.	מ"ק	3.00	1,620.00	4,860.00
04.001.0012	מוטות פלדה מצולעים בקטרים שונים לזיון הבטון.	טון	11.00	4,230.00	46,530.00
04.001.0013	איטום הגג ביריעות ביטומניות בעובי 5 מ"מ. המחיר כולל יציקת מדה לשיפועים ולרולקות בשיפולי המעקות ובשינויי מפלס בין הגגות, איטום הרולקות ותפרי התפשטותלפי הפרט.	מ"ר	90.00	85.50	7,695.00
04.001.0014	מילוי הגג (מעל היריעות הביטומניות) באגרטים בגובה 10-15 ס"מ. (גודל האגרטים 1.0-2.5).	מ"ר	80.00	22.50	1,800.00
04.001.0015	חיפוי באריחי אבן בחזית פתחי הכוכים, לפי הפרטים בתכניות, כולל עיבוד פתחים ומישקים והכל בשלמות.	מ"ר	110.00	423.00	46,530.00
	להעברה בתת פרק 02.04.001				344,317.50

31/12/2025
 דף מס': 006

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 02 חלקה 9

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				344,317.50
04.001.0016	נקזי מי-גשם (פישרים), מצינור מגולוון, בקוטר 2" באורך 30 ס"מ, כולל עיבוד והתאמה לשיפועים ויריעות איטום הגג.	יח'	20.00	27.00	540.00
	סה"כ 04.001 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן (להעברה לדף ריכוז)				344,857.50
	סה"כ 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן (להעברה לדף ריכוז)				344,857.50

מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 08 מערכות ומתקני חשמל ובקרה				
	תת פרק 08.000 תת פרק 8.0				
	הערות				
	מחיר הסעיפים להלן כולל גם חישוב מעברים בקירות בלוקים או בטון לצנרת או תעלות, תיקוני טיח וצבע וכל העבודות הנדרשות להחזרת המצב לקדמותו. הפריטים בכתב הכמויות (אלא אם צוין אחרת) כוללים אספקה, התקנה וחיבור מושלמים כולל כל העבודות וחומרי העיזר.				
	סה"כ 08.000 תת פרק 8.0 (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 08.001 לוחות חשמל				
	כושר הניתוק של המאמ"תים יהיה לפי תקן IEC 898 או VDE מתאים (לא לפי IEC947) למפסקים חצי אוטומטיים כושר הניתוק ICS=ICU. כל המגענים יכללו בלוק מגעי עזר כנדרש.				
08.001.0010	מאמ"ת חד פאזי עד 10KA, 1X25A	יח'	6.00	40.50	243.00
08.001.0020	מאמ"ת תלת פאזי עד 10KA, 3X25A	יח'	16.00	144.00	2,304.00
08.001.0030	מאמ"ת תלת פאזי עד 10KA, 3X32A כנ"ל אך בעל אופיין K.	יח'	10.00	216.00	2,160.00
08.001.0040	מאמ"ת תלת פאזי 10KA, 3X40A	יח'	4.00	198.00	792.00
08.001.0050	ממסר פחת TYPE'A', 30mA, 4X25A	יח'	2.00	180.00	360.00
08.001.0060	מגען תלת פאזי עד 10KA, 3X32A AC1 כולל בלוק מגעי עזר.	יח'	6.00	144.00	864.00
08.001.0061	מפסק זרם חצי אוטומטי עד 25KA, 3X63A להגנת מנוע. כולל הגנה טרמית מתכווננת, הגנה מגנטית מיועדת להגנת מנוע כולל בלוק מגעי עזר כולל מכסה אורגנלי לכניסת כבלים עם מחיצות הפרדה דגם N.S.X של שניידר אלקטריק או דגם XT של ABB (או ש"ע מאושר). (תוספת בלוח חשמל קיים)	יח'	4.00	1,080.00	4,320.00
	להעברה בתת פרק 03.08.001				11,043.00

31/12/2025
 דף מס': 007

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				11,043.00
08.001.0065	מפסק זרם חצי אוטומטי עד 3X100, 25KA להגנת מנוע. כולל הגנה טרמית מתכווננת, הגנה מגנטית מיועדת להגנת מנוע כולל בלוק מגעי עזר כולל מכסה אורגנלי לכניסת כבלים עם מחיצות הפרדה דגם N.S.X של שניידר אלקטריק או דגם XT של ABB (או ש"ע מאושר). (תוספת בלוח חשמל קיים)	יח'	1.00	1,890.00	1,890.00
08.001.0066	רב מודד דגיטאלי עם תצוגת LED SATEC, דגם: PM-B5EH, כולל תקשורת MODBUS 3 משני זרם עבור 3X100/5A מותקן ומחובר.	יח'	1.00	1,620.00	1,620.00
08.001.0080	שקע חד-פזי אטום למים IP55 להתקנה בדופן הלוח.	יח'	4.00	27.00	108.00
08.001.0090	שקע כנ"ל אך תלת פאזי CEE 5X16A.	יח'	2.00	36.00	72.00
08.001.0100	מנורת LED 10W עם כיסוי פלסטי, מפוליקרבנט כולל ממיר דו תחליתי לתאורת חרום אינטגרלי מותקנת בלוח ומחוברת	יח'	2.00	90.00	180.00
08.001.0110	מפסק גבול (מיקרוסוויץ) מותקן בדופן הלוח.	יח'	2.00	162.00	324.00
08.001.0120	נורת סימון מטיפוס LED כולל נגד הפלת מתח.	יח'	12.00	31.50	378.00
08.001.0130	שעון פיקוד מיכני יומי, שבועי, עם רזרבה ל-48 שעות.	יח'	4.00	198.00	792.00
08.001.0140	מפסק פיקוד (פקט) 1X10A, 4 מצבים 1-0-2-3.	יח'	4.00	126.00	504.00
08.001.0150	ממסר פיקוד 230V, 4 מגעים.	יח'	2.00	108.00	216.00
08.001.0160	מבטיח תלת פאזי 3X2A H.R.C כולל נתיכים זעירים ועגולים בבסיס משותף על ידי שליפה משותפת.	יח'	2.00	117.00	234.00
08.001.0170	תא פוטואלקטרי לעבודה במתח 230V מותקן בדופן הפנימי של מרכזית מאור כולל כיסוי פוליקרבונט וכיסוי מתכתי להגנה מפגיעה מכאנית מותקן ומחובר.	יח'	2.00	270.00	540.00
08.001.0180	מפסק זרם חצי אוטומטי 3X6A, 25KA דוגמת PKZM1.	יח'	2.00	225.00	450.00
08.001.0190	רביעית מגיני ברק כולל נתיכי הגנה עבורם DEHN CLASS B+C 100KA תוצרת VENTILLE דגם	קומפ'	3.00	1,350.00	4,050.00
	להעברה בתת פרק 03.08.001				22,401.00

31/12/2025
 דף מס': 008

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				22,401.00
08.001.0200	מבנה לוח חשמל 3X63A עשוי מארונות פוליאסטר משוריין IP65, כולל פלטה פנימית עבור נשיאת ציוד תעלות חיווט מהדקים וכו' כולל סוקל אורגינלי להתקנת הלוח באדמה, הלוח מורכב מ-2 תאים נפרדים אחד לציוד מיתוג לאביזרי פיקוד והשני מיועד לשקעים מידות לפי פרט בתוכנית פרטים.	קומפ'	2.00	11,700.00	23,400.00
08.001.0201	מבנה לוח כנ"ל אך 3x100 ועשוי מתא 1	קומפ'	1.00	13,500.00	13,500.00
08.001.0202	בסיס ללוח מפוליסטר משוריין עם רגליות מותאם ללוח הנ"ל כולל יציקת בטון 30 ס"מ וכן הארקות יסוד לבסיס הבטון לפי פרט קומפלט	קומפ'	2.00	1,800.00	3,600.00
08.001.0203	בסיס כנ"ל אך ללוח חלוקה ראשי	קומפ'	1.00	2,250.00	2,250.00
08.001.0204	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 65X120 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה	קומפ'	2.00	3,150.00	6,300.00
08.001.0205	גומחה כנ"ל אך במידות פנים 110 ס"מ עבור ארון החלוקה	קומפ'	1.00	2,700.00	2,700.00
08.001.0210	הובלה והתקנה של לוח חשמל כולל חיבור כל הכבלים כולל יציקת בטון בחלק התחתון של הסוקל והארקות יסוד לבסיס הבטון.	קומפ'	3.00	1,980.00	5,940.00
	סה"כ 08.001 לוחות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				80,091.00
	תת פרק 08.002 מערכות ומתקני תאורה				
08.002.0010	חפירה ו/או חציבת תעלה בעומק עד 120 ס"מ ברוחב עד 60 ס"מ, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות או בעבודת ידיים, בכל סוגי הקרקע כולל ריפוד וכיסוי חול, הנחת סרט סימון תיקני, ומילוי החפירה במצע מהודק בשכבות, החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי חפירה.	מטר	950.00	40.50	38,475.00
08.002.0020	תוספת לחפירה ו/או חציבה עבור הרחבת החפירה עד לרוחב 80 ס"מ.	מטר	20.00	6.30	126.00
08.002.0030	תוספת לחפירה או חציבה עבור העמקת החפירה עד לעומק 150 ס"מ (במקום 90 ס"מ)	מטר	100.00	10.80	1,080.00
	להעברה בתת פרק 03.08.002				39,681.00

31/12/2025
 דף מס': 009

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				39,681.00
08.002.0040	חציית משטח אספלט/בטונים ו/או פירוק ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל אבני שפה מכל סוג, באמצעות כל כלי מכאני שיידרש לרבות חופר-תעלות, כולל חיתוך ושבירת אספלט/בטון קיים בעומק השכבות הקיימות ובכל שכבה שהיא, חפירה וחציבה לרבות בעבודת ידיים לעומק עד 150 ס"מ, ברוחב הדרוש בהתאם לכמות הצנרת.	מטר	60.00	99.00	5,940.00
08.002.0050	תיקון משטח אספלט/בטונים ו/או ריצוף בשטח כבישים, מדרכות ו/או איי תנועה כולל ריפוד וכיסוי חול, החלפת החומר החפור בבטון C.L.S.M סרט סימון תיקני, תיקון הכביש באספלט חם כולל אספקת האספלט, הבטון, אבני שפה והמרצפות, החזרת המצב לקדמותו ופינוי עודפי חפירה.	מטר	60.00	216.00	12,960.00
08.002.0060	חפירה ו/או חציבה תעלה לצנרת בכל סוגי הקרקע, מעל מכשול (מעביר מים, קו בזק, צנרת מים וכו'), ברוחב 40 ס"מ לרוחבו של המכשול להנחת צנרת שרשורית, כולל יציקת בטון ב- 20 להגנת הצנרת.	קומפ'	2.00	450.00	900.00
08.002.0070	יציקת בטון ב-20 נוסף להגנת צנרת מעל מכשול ו/או לכל מקום שיידרש, (לפי דרישת מנה"פ)	מ"ק	2.00	495.00	990.00
08.002.0080	תא בקרה לחשמל עם תקרה כבדה ומכסה מיציקת פלדה D400 לעומס 40 טון לפי ת"י 489 עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב יצוקים בהטבעה לפי סוג המערכת. התא בקוטר 80 ס"מ ובעומק 1.75 מ', עם שלבי טיפוס, כולל חפירה/חציבה וסילוק עודפי אדמה.	יח'	2.00	2,430.00	4,860.00
08.002.0090	יסוד בטון מזוין ב-30 לעמוד תאורה 8 מ' גובה במידות 1X1X1.2 מ' או כלונס בקוטר 1.0 מטר ועומק 1.8 מטר, כולל פס מגולוון מפלדה 50X4 מ"מ מחובר בריתוך לבורגי היסוד עבור הארקת יסוד, כולל כל הצנרת ביסוד ושרוולים מצינור שרשורי בקוטר 110 מ"מ, כולל חפירה, חציבה, פריצה או קידוח בכל סוגי הקרקע של בור, הכנת תבנית עץ, התקנת בורגי יסוד, יציקת בטון, ברזל הזיון, מילוי, הידוק וסילוק עודפי אדמה.	יח'	23.00	1,215.00	27,945.00
	להעברה בתת פרק 03.08.002				93,276.00

31/12/2025
 דף מס': 010

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				93,276.00
08.002.0100	ארבעה בירגי יסוד לעמוד פלדה 8 מ', מרותכים ומגולונים בכלוב, כולל יציאת פס מגולון בריתוך לצורך הארקה, כולל 3 אומים ודסקיות (במקרה של עמוד רגיל ללא מחברים שבירים) (כל 4 ברגים = יחידה)	יח'	23.00	495.00	11,385.00
08.002.0120	צינור PVC תת קרקעי קשיח בקוטר 110 מ"מ דרג 10 של חברת החשמל, מונח בחפירה כולל חוט משיכה.	מטר	50.00	67.50	3,375.00
08.002.0150	צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 160 מ"מ דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.	מטר	20.00	90.00	1,800.00
08.002.0160	צינור פלסטי שרשורי גמיש דו שכבתי קוטר 80 מ"מ דגם "מגנום" או "קוברה גמיש" או שווה איכות מאושר, עם חוט משיכה מניילון שזור בקוטר 8 מ"מ וחיבורים אטומים בין הצינורות.	מטר	900.00	27.00	24,300.00
08.002.0170	כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע.	מטר	900.00	54.00	48,600.00
08.002.0181	כבל חשמל כנ"ל אך 5X16N2XY ממ"ר.	מטר	100.00	47.70	4,770.00
08.002.0190	מוליך הארקה מנחושת גלוייה ושזורה בחתך 35 ממ"ר, מונח בחפירה בקרקע ו/או מושחל בצינורות שפורטו בנפרד, כולל חיבורו.	מטר	900.00	27.00	24,300.00
08.002.0200	כבל N2XY 2.5X3 ממ"ר מושחל בתוך עמוד ובזרוע מגוף התאורה למגש האבטחה, כולל חיבורים חשמליים וכל חומרי העזר הנדרשים.	מטר	700.00	25.20	17,640.00
08.002.0210	כבל נחושת N2XY בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע.	מטר	450.00	76.50	34,425.00
08.002.0215	עמודה תאורה מפלדה עגול קוני 90 מ"מ, מגולון באבץ חם בגובה 8 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו.	יח'	1.00	3,150.00	3,150.00
	להעברה בתת פרק 03.08.002				267,021.00

31/12/2025
 דף מס': 011

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				267,021.00
08.002.0220	אספקה לאתר של זרוע כפולה 180 מעלות מפלדה מגולוונת, מתאימה לעמוד בגובה עד 18 מ'. הזרוע תהיה לפי תוכנית פרט באורך 1.5 מ' מתאימה למהירות רוח 47 מטר/שניה.	יח'	23.00	720.00	16,560.00
08.002.0221	איתור כבל קיים בשטח 3x95 NA2XY בחתך כולל חפירה וחיתוכו והארכתו וחילוץ ללוח קיים וחילוץ למופה. הסעיף כולל מחיר של המופה.	קומפ'	1.00	4,050.00	4,050.00
08.002.0230	מחזיק דגלים כפול (ניתן לפירוק) לשני דגלים, מפלדה מגולוונת בעובי 4 מ"מ, לעמוד פלדה הכולל מעצור למוט הדגל ועם פתח לניקוז מים בתחתית הצינור של הדגל.	יח'	23.00	117.00	2,691.00
08.002.0240	אספקה לאתר של מגש מחומר פלסטי כבה מאליו לשני פנסים, כולל מהדקים מדגם BC2 ו- BC3 תוצרת SOGEXI או תוצרת מגלן פלסטיק, בהתאם לנדרש, לכבלים בחתך עד 35 מ"מ"ר כל אחד, כולל פס למבטיחים חצי אוטומטיים ופס לחיבורי הארקה, כולל שני מבטיחים חצי אוטומטי דו קוטבי עם ניתוק אפס 10KA, 2X10AC עם כיסוי.	יח'	23.00	405.00	9,315.00
08.002.0250	התחברות מתקן תאורה למרכזית תאורה קיימת, כולל החדרת כבלים ומוליכי הארקה לפי מס' המעגלים המתחברים דרך היסוד וכולל כל החיבורים והתאומים הדרושים כולל תוספת או עידכון שילוט למעגלים במרכזיה בהתאם להזנות חשמל והתוכניות ואיטום הצנרת.	קומפ'	2.00	1,260.00	2,520.00
08.002.0260	בדיקת המתקן החשמלי על ידי מהנדס חשמל בודק מוסמך, כולל תיקון הליקויים במידה ויתגלו עד לקבלת אישור הבודק לתקינות המתקן החשמלי לפי חוק החשמל ובהתאם לנדרש במפרט, לרבות מסירת תעודת רישום ובדיקה של המתקן עם תוצאות הבדיקה ואישורו לחיבור המתקן למתח.	קומפ'	2.00	2,520.00	5,040.00
08.002.0270	אלקטרודת הארקה אנכית בקוטר 18.5 מ"מ ובאורך 3 מ', כולל כל האביזרים.	יח'	10.00	378.00	3,780.00
08.002.0280	בריכת ביקורת לאלקטרודה אנכית, בקוטר 60 ס"מ ועומק 50 ס"מ, כולל מכסה מיציקת פלדה לעומס 12.5 טון עם סמל נתיבי ישראל וכיתוב בהטבעה לפי סטנדרט נתיבי ישראל, כולל חפירת הבור, התקנת התא, הידוק מבוקר בשכבות סביב התא וסילוק עודפי חפירה.	יח'	10.00	675.00	6,750.00
	להעברה בתת פרק 03.08.002				317,727.00

31/12/2025
 דף מס': 012

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 03 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				317,727.00
08.002.0290	צביעת עמוד תאורה כולל זרוע בגובה עד 15 מ' בגוון שיבחר ע"י נתיבי ישראל בצבע אלקטרו סטטי	יח'	23.00	855.00	19,665.00
08.002.0300	ג"ת הצפה IP66 200W מבית SYLVANIA יבואן : NISKO, או דגם HIMOR יבואן : שטייניץ לירד, או שו"ע מאושר.	יח'	46.00	1,620.00	74,520.00
	סה"כ 08.002 מערכות ומתקני תאורה (להעברה לדף ריכוז)				411,912.00
	סה"כ 08 מערכות ומתקני חשמל ובקרה (להעברה לדף ריכוז)				492,003.00

מבנה 04 כבישים ותנועה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.001 מצעים				
01.001.0010	מצע סוג א', לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות מעל 500 מ"ק	מ"ק	500.00	121.50	60,750.00
01.001.0020	חפירה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1 מ' לכמות מעל 1,000 מ"ק	מ"ק	1,200.00	40.50	48,600.00
01.001.0030	מילוי מובא מחומר נברר (סוג ג') לרבות פיזור בשכבות של 20 ס"מ והידוק מבוקר	מ"ק	750.00	76.50	57,375.00
01.001.0040	הידוק רגיל של שתית (קרקעית חפירה) ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	1,200.00	4.41	5,292.00
01.001.0050	תוספת לעבודות צנרת עבור פתיחת מסעה/מדרכה בדרך מצעים קיימת לצורך הנחת צנרת מים ו/או ביוב/ניקוז והחזרה למצב שלפני הפתיחה, לרבות מילוי והידוק מבוקר של שתי שכבות מצע סוג א' בעובי כולל של 30 ס"מ, לרבות שחזור המבנה. המדידה לפי אורך קו הצנרת, ברוחב עד 80 ס"מ	מטר	250.00	67.50	16,875.00
	סה"כ 01.001 מצעים (להעברה לדף ריכוז)				188,892.00
	תת פרק 01.002 חפירה				
01.002.0010	חפירת גישוש בכלים קטנים (מקסימום עם מחפרון J.C.B) לגילוי מתקנים תת-קרקעיים, במסגרת עבודות החפירה המבוצעות (לא קריאה מיוחדת)	מ"ק	50.00	117.00	5,850.00
01.002.0020	חישוף השטח בעובי עד 20 ס"מ לכמות של מעל 5000 מ"ר	מ"ר	8,000.00	4.05	32,400.00
	סה"כ 01.002 חפירה (להעברה לדף ריכוז)				38,250.00
	סה"כ 01 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				227,142.00

31/12/2025
 דף מס': 013

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 04 כבישים ותנועה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 מיסעה					
תת פרק 02.001 עבודות אספלט					
02.001.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,500.00	1.98	2,970.00
02.001.0020	ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ק"ג/מ"ר	מ"ר	1,500.00	1.80	2,700.00
02.001.0040	שכבה מקשרת מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 25 מ"מ (1"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,500.00	43.20	64,800.00
02.001.0050	שכבה נושאת עליונה בכבישים מבטון אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	1,600.00	48.60	77,760.00
02.001.0060	מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש	מטר	40.00	32.40	1,296.00
149,526.00	סה"כ 02.001 עבודות אספלט (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 02.002 עבודות אבן					
02.002.0010	אבן שפה במידות 15/30/100 ס"מ, לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור	מטר	830.00	99.90	82,917.00
82,917.00	סה"כ 02.002 עבודות אבן (להעברה לדף ריכוז)				
232,443.00	סה"כ 02 מיסעה (להעברה לדף ריכוז)				
פרק 03 תמרור ושילוט					
תת פרק 03.001 צביעה					
03.001.0010	צביעת חץ בודד בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	יח'	12.00	23.40	280.80
03.001.0020	צביעת חץ כפול בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	יח'	12.00	31.50	378.00
03.001.0030	צביעת חץ משולש בצבע חד רכיבי לבן/צהוב, לרבות אחריות 6 חודשים	יח'	14.00	39.60	554.40
03.001.0040	צביעת אבני שפה בצבע חד רכיבי בגוונים שונים, לרבות אחריות 6 חודשים	מטר	830.00	4.50	3,735.00
03.001.0050	סימון המילה "עצור" או "האט" על הכביש בצבע חד רכיבי לבן, לרבות אחריות 6 חודשים	יח'	6.00	47.70	286.20
03.001.0060	נגיש- צביעת חניית נכים במידות 300/560 ס"מ בצבע כבישים כחול (מילוי כל תא החניה) ובתוכה סמל נכים בינלאומי בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ, לרבות אחריות 12 חודשים	יח'	8.00	468.00	3,744.00
03.001.0080	תמרור אזהרה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	10.00	144.00	1,440.00
03.001.0090	תמרור הוריה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	10.00	144.00	1,440.00
11,858.40	להעברה בתת פרק 04.03.001				

31/12/2025
 דף מס': 014

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 04 כבישים ותנועה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				11,858.40
03.001.0100	תמרור זכות קדימה זוהר מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, ללא עמוד	יח'	5.00	144.00	720.00
03.001.0110	נגיש- תמרור מס' 437 או ג/43 במידות 50/50 ס"מ, מחזיר אור מסוג עירוני, דרגת מחזיר אור RA1 לפי ת"י 12899 חלק 1, לסימון מקום לחניית רכב נכים עם סמל בינלאומי של דמות אדם בכיסא גלגלים על רקע כחול או לבן, ללא עמוד	יח'	8.00	171.00	1,368.00
03.001.0120	עמוד מגולוון קוטר 3", עובי דופן 2.2 מ"מ לתמרור מסוג עירוני, כולל יסוד ופקק בחלק העליון	מטר	83.00	71.10	5,901.30
03.001.0130	שרוול פ.י.ו.י.סי. אנטי גרפיטי בצבעים שחור-צהוב או אדום-לבן או כחול-לבן לסירוגין (גובה היחידה 14.5 ס"מ) לעמוד תמרור בקוטר 3"	מטר	83.00	40.50	3,361.50
03.001.0140	מראות פנורמיות אקריליות לצמתים בעלי שדה ראייה מוגבל, תוצרת אירופאית, קוטר 50 ס"מ עם תושבת לעמוד קוטר 3"-2" (עמוד נמדד בנפרד)	יח'	2.00	504.00	1,008.00
03.001.0150	עמוד מתכת עבור מראה פנורמית, קוטר 3", גובה עד 3.5 מ'	יח'	2.00	193.50	387.00
03.001.0160	פקקים לכיסוי פתחי עמוד בקוטר 3" עבור תמרור או שלט, בגובה כלשהו	יח'	35.00	26.10	913.50
	סה"כ 03.001 צביעה (להעברה לדף ריכוז)				25,517.70
	סה"כ 03 תמרור ושילוט (להעברה לדף ריכוז)				25,517.70

מבנה 05 מים וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 51 עבודות עפר תת פרק 51.030 מצעים ומילוי מובא				
51.030.0009	מצא סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבומאושרות.	מ"ק	200.00	126.00	25,200.00
	סה"כ 51.030 מצעים ומילוי מובא (להעברה לדף ריכוז)				25,200.00
	תת פרק 51.064 תת פרק 64				
51.064.0080	תא קליטה ראשי במידות 80/45 ס"מ ובעומק עד 1.5 מ' לרבות אבן שפה מיצקת מס' רשתות 1 ומסגרת, לעומס 40 טון D400	יח'	8.00	2,610.00	20,880.00
51.064.0086	תוספת לתא קליטה ראשי במידות 80/45 ס"מ עבור תא קליטה אמצעי/סופי במידות 80/45 ס"מ ובעומק פנים 0.50 מ', לרבות אבן שפה מיצקת, מס' רשתות 1 ומסגרת לעומס 40 טון D400	מ"ר	8.00	1,710.00	13,680.00
	להעברה בתת פרק 51.064				34,560.00

31/12/2025
 דף מס': 015

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 05 מים וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				34,560.00
51.064.0208	תא בקרה וקליטה (תא משולב) במידות 100/120 ס"מ בעומק עד 4.5 מ' מס' רשתות 1 ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, לעומס 40 טון D400	יח'	12.00	7,065.00	84,780.00
51.064.0218	תא בקרה וקליטה (תא משולב) במידות 100/120 ס"מ בעומק עד 4.5 מ' מס' רשתות 1 ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ, לעומס 40 טון D400	יח'	2.00	7,920.00	15,840.00
	סה"כ 51.064 תת פרק 64 (להעברה לדף ריכוז)				135,180.00
	סה"כ 51 עבודות עפר (להעברה לדף ריכוז)				160,380.00
	פרק 57 קווי מים ביוב ותעול תת פרק 57.011 מצמדים (דרסרים) ומחברים				
57.011.0221	צינורות פלדה קוטר 2", עובי דופן 3.65 מ"מ, עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות ספחים, עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	90.00	220.50	19,845.00
57.011.0223	צינורות פלדה קוטר 4", עובי דופן 5/32", עם ציפוי חוץ פוליאתילן שחול תלת שכבתי ועטיפה חיצונית בטון דחוס דוגמת "טריו" או "APC" או ש"ע, בעובי 19 מ"מ וציפוי פנים מלט צמנט, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	315.00	297.00	93,555.00
57.011.3310	ספחים שונים כגון: קשתות, הסתעפויות, מעברים, מתאמים בין סוגי צינורות שונים וכד' לצינורות פלדה קוטר 4" עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית וחיבור בריתוך	יח'	15.00	291.60	4,374.00
	סה"כ 57.011 מצמדים (דרסרים) ומחברים (להעברה לדף ריכוז)				117,774.00
	תת פרק 57.021 תת פרק 21				
57.021.0082	מגוף טריז רחב קוטר 4" עשוי ברזל יציקה, עם ציפוי פנים וחוץ אפוקסי, ללחץ עבודה של 16 אטמ', לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	1,557.00	1,557.00
	סה"כ 57.021 תת פרק 21 (להעברה לדף ריכוז)				1,557.00
	תת פרק 57.026 תת פרק 26				
57.026.0210	מארז כיפה אדומה דור 3 עם מכסה הגנה מותקן על ברז כיבוי אש (הידרנט)	יח'	4.00	774.90	3,099.60
	סה"כ 57.026 תת פרק 26 (להעברה לדף ריכוז)				3,099.60

31/12/2025
 דף מס': 016

בית העלמין חלקות 8-9
 מבנה 05 מים וניקוז

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 57.051 תת פרק 51					
57.051.0058	צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 5 קוטר 40 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	320.00	495.00	158,400.00
57.051.0068	צינורות מבטון מזוין לפי ת"י 27 סוג 1 עם אטם תיקני על ה"זכר" דרג 4 קוטר 50 ס"מ מונחים בקרקע בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מטר	200.00	630.00	126,000.00
סה"כ 57.051 תת פרק 51 (להעברה לדף ריכוז)					284,400.00
תת פרק 57.062 תת פרק 62					
57.062.0160	שוחות בקרה מלבניות מחוליות טרומיות במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע, תקרה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ (ממין 40 D400 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	10.00	11,565.00	115,650.00
סה"כ 57.062 תת פרק 62 (להעברה לדף ריכוז)					115,650.00
סה"כ 57 קווי מים ביוב ותעול (להעברה לדף ריכוז)					522,480.60

מבנה 06 כיבוי אש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 01 ארונות כיבוי					
תת פרק 01.001 ארונות כיבוי					
01.001.0010	ארון לציוד כיבוי אש מפח עם דלת נועלת, במידות 120/80/30 ס"מ, מחובר לקיר (מיועד להתקנת גלגלון 3/4" ושני מטפי כיבוי, המשולמים בנפרד)	יח'	8.00	540.00	4,320.00
01.001.0020	עמדת כיבוי אש תקנית, מותקנת בתוך ארון פיברגלס (הנמדד בנפרד), המותקן על קיר, לרבות ברז שריפה 2" עם מצמד שטורץ, 2 זרנוקים בקוטר 2" ובאורך 15 מ' עם מצמדי שטורץ, מזנק סילון/ריסוס 2", רב שימושי עם מצמד 2", ברז כדורי 1", גלגלון עם צינור גמיש קוטר 3/4" באורך 30 מ', חיבור לקו המים ושילוט "אש" לזיהוי, מותקן מושלם	קומפ'	8.00	2,160.00	17,280.00
01.001.0030	מטפי אבקה יבשה 6 ק"ג	יח'	8.00	225.00	1,800.00
סה"כ 01.001 ארונות כיבוי (להעברה לדף ריכוז)					23,400.00
סה"כ 01 ארונות כיבוי (להעברה לדף ריכוז)					23,400.00

אומדן למכרז מס' 075/25 (ריכוד)

31/12/2025
דף מס': 018

בית העלמין חלקות 8-9

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	836,100.00	836,100.00	מבנה 01 חלקה 8 פרק 01 פרק 01 - עבודות עפר תת פרק 01.001 עבודות עפר סה"כ 01 פרק 01 - עבודות עפר
	2,465,118.00	2,465,118.00	פרק 03 פרק 03 - בניית קברים תת פרק 03.001 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה סה"כ 03 פרק 03 - בניית קברים
	477,261.00	477,261.00	פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן תת פרק 04.001 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן סה"כ 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן
3,778,479.00			סה"כ 01 חלקה 8
	680,265.00	680,265.00	מבנה 02 חלקה 9 פרק 01 פרק 01 - עבודות עפר תת פרק 01.001 עבודות עפר סה"כ 01 פרק 01 - עבודות עפר
	2,594,610.00	2,594,610.00	פרק 03 פרק 03 - בניית קברים תת פרק 03.001 בניית מכפלות קברים ומפלסי קבורה סה"כ 03 פרק 03 - בניית קברים
	344,857.50	344,857.50	פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן תת פרק 04.001 בניית כוכי קבורה וציפוי באבן סה"כ 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן
3,619,732.50			סה"כ 02 חלקה 9
	492,003.00	80,091.00 411,912.00	מבנה 03 עבודות חשמל פרק 08 מערכות ומתקני חשמל ובקרה תת פרק 08.000 תת פרק 8.0 תת פרק 08.001 לוחות חשמל תת פרק 08.002 מערכות ומתקני תאורה סה"כ 08 מערכות ומתקני חשמל ובקרה
492,003.00			סה"כ 03 עבודות חשמל
	227,142.00	188,892.00 38,250.00	מבנה 04 כבישים ותנועה פרק 01 עבודות עפר תת פרק 01.001 מצעים תת פרק 01.002 חפירה סה"כ 01 עבודות עפר
	232,443.00	149,526.00 82,917.00	פרק 02 מיסעה תת פרק 02.001 עבודות אספלט תת פרק 02.002 עבודות אבן סה"כ 02 מיסעה
	25,517.70	25,517.70	פרק 03 תמרור ושילוט תת פרק 03.001 צביעה סה"כ 03 תמרור ושילוט
485,102.70			סה"כ 04 כבישים ותנועה

31/12/2025

דף מס': 019

בית העלמין חלקות 8-9

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	160,380.00	25,200.00 135,180.00	מבנה 05 מים וניקוז פרק 51 עבודות עפר תת פרק 51.030 מצעים ומילוי מובא תת פרק 51.064 תת פרק 64 סה"כ 51 עבודות עפר
	522,480.60	117,774.00 1,557.00 3,099.60 284,400.00 115,650.00	פרק 57 קווי מים ביוב ותעול תת פרק 57.011 מצמדים (דרסרים) ומחברים תת פרק 57.021 תת פרק 21 תת פרק 57.026 תת פרק 26 תת פרק 57.051 תת פרק 51 תת פרק 57.062 תת פרק 62 סה"כ 57 קווי מים ביוב ותעול
682,860.60			סה"כ 05 מים וניקוז
	23,400.00	23,400.00	מבנה 06 כיבוי אש פרק 01 ארונות כיבוי תת פרק 01.001 ארונות כיבוי סה"כ 01 ארונות כיבוי
	9,000.00	9,000.00	פרק 02 הידרנטים תת פרק 02.001 ברזי כיבוי סה"כ 02 הידרנטים
32,400.00			סה"כ 06 כיבוי אש

31/12/2025

דף מס': 020

בית העלמין חלקות 8-9

סך מבנה	סך פרק	
3,778,479.00	836,100.00 2,465,118.00 477,261.00	מבנה 01 חלקה 8 פרק 01 פרק 01 - עבודות עפר פרק 03 פרק 03 - בניית קברים פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן סה"כ 01 חלקה 8
3,619,732.50	680,265.00 2,594,610.00 344,857.50	מבנה 02 חלקה 9 פרק 01 פרק 01 - עבודות עפר פרק 03 פרק 03 - בניית קברים פרק 04 פרק 04 - כוכי קבורה וציפוי חזית באבן סה"כ 02 חלקה 9
492,003.00	492,003.00	מבנה 03 עבודות חשמל פרק 08 מערכות ומתקני חשמל ובקרה סה"כ 03 עבודות חשמל
485,102.70	227,142.00 232,443.00 25,517.70	מבנה 04 כבישים ותנועה פרק 01 עבודות עפר פרק 02 מיסעה פרק 03 תמרור ושילוט סה"כ 04 כבישים ותנועה
682,860.60	160,380.00 522,480.60	מבנה 05 מים וניקוז פרק 51 עבודות עפר פרק 57 קווי מים ביוב ותעול סה"כ 05 מים וניקוז
32,400.00	23,400.00 9,000.00	מבנה 06 כיבוי אש פרק 01 ארונות כיבוי פרק 02 הידרנטים סה"כ 06 כיבוי אש

31/12/2025

דף מס': 021

בית העלמין חלקות 8-9

סך מבנה	
3,778,479.00	מבנה 01 חלקה 8
3,619,732.50	מבנה 02 חלקה 9
492,003.00	מבנה 03 עבודות חשמל
485,102.70	מבנה 04 כבישים ותנועה
682,860.60	מבנה 05 מים וניקוז
32,400.00	מבנה 06 כיבוי אש

סך הכל	
9,090,577.80	סה"כ כללי
0.17	הנחת עיגול
9,090,577.97	סה"כ
1,636,304.03	18% מע"מ
10,726,882.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

קובץ: 075-25

שם, חתימה וחותמת הקבלן

הופק באמצעות בנארית בענן (04.42.0) 04-9884344