

אומדן למכרז 003/26

03/02/2026

דף מס': 001

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 00 הערות תת פרק 00.01 הערות				
	כל העבודות כוללות פינוי פסולת לאתר מורשה אלה אם נכתב או נאמר אחרת ולא תהיה על כך תוספת תשלום נוסף				
	סעיפים חריגים יאושרו רק ע"י המפקח בכתב ולפי מחירון דקל פחות 15% הנחה ללא כל תוספת רווח קבלני נוסף				
	באחריות הקבלן לדאוג לאישור כלל עבודות התכנון מול גורמי הרשות ולהתאים לסעיפי החוזה, חריגים יאושרו ע"י המפקח				
	באחריות הקבלן לאשר את כלל הגמרים מול האדריכל ומהנדס העיר בתיאום מול המפקח				
	סה"כ 00.01 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 00 הערות (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 01 תכנון תת פרק 01.01 תכנון				
01.01.0001	ביצוע תכנון עבודות חשמל, תקשורת ומיזוג למבנה. התכנון ייכלול תכנון לוחות ראשיים ומשניים, תכנון תאורה, עמדות עבודה ותקשורת לפי הצרכים, קביעת סוגי מיזוג ומיקומם בתכנון ולפי אישור סוגי המיזוג של הרשות והכל מושלם התשלום יהיה 50% לאחר קבלת תוכניות ואישורם מול הרשות, 50% לאחר סיום העבודה וקבלת אישור המתכנן וקבלת אישור חשמלאי בודק	קומפ'	1.00	35,000.00	35,000.00
01.01.0002	תכנון מים, ביוב, וניקוז למבנה והפיתוח מסביב ועד חיבור למערכת העירונית וליווי המתכנן לאורך הפרויקט עד גמר מושלם, התשלום לסעיף זה יהיה 50% לאחר קבלת תוכניות מאושרות ע"י הרשות, 50% בסוף העבודה לאחר אישור המתכנן לסיום העבודה	קומפ'	1.00	30,000.00	30,000.00
	סה"כ 01.01 תכנון (להעברה לדף ריכוז)			65,000.00	65,000.00
	סה"כ 01 תכנון (להעברה לדף ריכוז)			65,000.00	65,000.00
	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.52 כבש (רמפה משופעת) מבטון				
02.52.0010	נגיש- כבש (רמפה משופעת) מבוצע בתוך המבנה או צמוד למבנה מבטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בעובי 8-15 ס"מ ע"ג מצע (המצע ורשת הזיון נמדדים בנפרד) בשיפוע כנדרש וברוחב מינימלי (נטו) 130 ס"מ, לפי דרישות ת"י 1918 חלקים 1, 3.1	מ"ר	10.00	316.20	3,162.00
	סה"כ 02.52 כבש (רמפה משופעת) מבטון (להעברה לדף ריכוז)			316.20	3,162.00

03/02/2026

דף מס': 002

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 02.61 בניית מרחבים מוגנים					
02.61.1000	תכנון וביצוע מרחב מוגן/מקלט דו קומתי שטח של 30 מ"ר נטו בכל קומה (יציקה באתר) 2 קומות סה"כ. המחיר כולל את כלל האישורים הרלוונטים למרחב מוגן, הוצאת אישור לפי תקנות הוראת שעה של פיקוד העורף ועד גמר מושלם. התשלום יהיה לפי אבני דרך הבאים: 20% לאחר קבלת תוכניות מאושרות והוצאת אישור עקרוני לפי הוראת שעה מולפיקוד העורף, 30% גמר שלד קומה א וביסוס, 20% גמר שלד קומה ב, 20% לאחר סיום גמרים והתקנת כלל האביזרים ומערכות, 10% בחשבון סופי וקבלת האישורים הרלוונטים ואישור גמר לפי הוראת שעה	קומפ'	1.00	637,500.00	637,500.00
	חיזוק ושיקום קירות בטון				
	סה"כ 02.61 בניית מרחבים מוגנים (להעברה לדף ריכוז)				637,500.00
תת פרק 02.88 חיזוק, שיקום ותפרים סייסימיים במבני בטון					
02.88.9400	שיקום תפרי התפשטות ברצפות בטון ע"י יציקת גראוט צמנטי ומילוי פוליאוריאה גמישה בתפר המחודש. המחיר כולל חציבה וסיתות שפתי התפר ברוחב עד 7 ס"מ (3.5 מ"מ מכל צד של התפר) ובעומק עד 3 ס"מ, ניקוי החלל, יציקת גראוט צמנטי בלתי מתכווץ עד למפלס פני רצפת הבטון וניסור לחידוש התפר המקורי ברוחב 6 מ"מ ועומק 15 מ"מ ומילוי בחומר ייעודי לתפרים על בסיס פוליאוריאה גמישה מסוג "Quick joint 85" כדוגמת "טכנוקריט (1992) בע"מ" או ש"ע	מטר	40.00	637.50	25,500.00
02.88.9450	שיקום בטונים קיימים בהם הבטון סדוק והזיון חלוד, ע"י בטון מותז ב-40 בעובי 2 ס"מ, בעזרת אוויר דחוס בלחץ גבוה, לרבות רשת חיזוק. המחיר כולל סיתות וחציבת הבטון הפגום, ניקוי והחלקת הבטון והזיון החלוד בעזרת מברשות פלדה, שטיפת מים בלחץ גבוה, צביעת הזיון בחומר מסוג "סיקה טופ 110" או "Ardex adilatex" או ש"ע בשתי שכבות	מ"ר	200.00	192.95	38,590.00
	סה"כ 02.88 חיזוק, שיקום ותפרים סייסימיים במבני בטון (להעברה לדף ריכוז)				64,090.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר (להעברה לדף ריכוז)				704,752.00

03/02/2026

דף מס': 003

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות				
05.13.0033	איטום חלקות ב-2 שכבות של רצועות חיזוק/חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות, דרגה R מושבחות בפולימר SBS, בעובי 5 מ"מ כל אחת, עם שריון לבד פוליאסטר, לרבות רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול, רצועת חיפוי עליונה ברוחב 50 ס"מ עם ציפוי חול, פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS 474" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועת החיפוי מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או ש"ע	מטר	120.00	74.80	8,976.00
05.13.0040	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, מסוג "פוליפלט 4R" או "ביטומפלט 4R" או "ספירפלט 4R לבן" או "ישראלובה 4R" או ש"ע, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול. היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה תחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימר 101" או "פריימר GS-474" או "פריימר B-191" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר	מ"ר	170.00	129.20	21,964.00
05.13.0090	קביוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל (סרגל) אלומיניום תיקני 5/30/7/1.5 מ"מ, לרבות מילוי המרווח העליון שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריטני מסוג "ספירטאן 230" או ש"ע או אלסטומרי ביטומני מסוג "פזקרול 18" או "אלסטיק 244" או "איזיגום" או "B-121" או ש"ע	מטר	120.00	42.50	5,100.00
05.13.9113	קילוף יריעות איטום מעל גג קיים, שכבה אחת, בגג בשטח מעל 60 מ"ר ועד 200 מ"ר, לרבות פירוק רולקות וניקוי הגג מאגרגרט קיים ופסולת	מ"ר	170.00	79.90	13,583.00
05.13.9114	פתיחה וניקוי של מרזבים קיימים	יח'	6.00	127.50	765.00
	סה"כ 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות (להעברה לדף ריכוז)				50,388.00
	סה"כ 05 עבודות איטום (להעברה לדף ריכוז)				50,388.00

03/02/2026

דף מס': 004

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית				
06.10.0455	דלת לבודה עם מילוי פלקסבורד, חד כנפית לפתיחה צרית במידות סטנדרט 70-80/205 ס"מ, דגם "אושן קלאסי" דוגמת "דלתות אלון" או ש"ע, לפי ת"י 23. הכנף מגורעת עם מעטפת פורמייקה דו צדדית בעובי כ- 2.0 מ"מ בגוון אגוז 3 דיפ/אלון מולבן 3 דיפ/אקווה ביאנקו לבן, עם קנט תואם בהיקף הדלת ולוח פולימרי בגובה 12 ס"מ בתחתית הדלת, משקוף מפולימר מוקצף WPC מצופה בגוון תואם לדלת עם פס אטימה מסביב למשקוף, צירי פייפ כפולים מתכוננים ומנעול מגנטי	יח'	10.00	1,470.50	14,705.00
06.10.0976	תאי שירותים מלוחות HPL, עובי 13 מ"מ כולל תא אחד נגיש לנכים, מחיצות הפרדה באורך 210 ס"מ, ומחיצות חזית בגובה 2.9 מ' (לא סופי) מרצפה לתקרת גבס, כולל כלהאבזרי חיבור, צירים, כל דרוש להתקנה מושלמת, אביזרי חיבור ופרזול מנירוסטה סוג 316. ע"פ מפרט "אמבין סיסטם" או ש"ע, גוונים לבחירת המזמין	קומפ'	4.00	3,825.00	15,300.00
06.10.0978	ארונית לאחסן 240/350 ס"מ	יח'	4.00	5,100.00	20,400.00
	סה"כ 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית (להעברה לדף ריכוז)				50,405.00
	תת פרק 06.20 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים				
06.20.0160	יחידת ארון מטבח תחתון עשוי סנדוויץ במידות 300/60/90 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, סוקל תחתון סנדוויץ. הארון כולל: 4 מגירות עם טריקה שקטה, 6 דלתות פתיחה רגילה, 6 מחיצות, 2 דפנות, 5 מדפים	קומפ'	1.00	5,049.00	5,049.00
06.20.0180	יחידת ארון מטבח עליון עשוי סנדוויץ במידות 300/30/60 ס"מ, ציפוי פנים וציפוי חוץ פורמייקה כדוגמת "מקור הפורמיקה" או ש"ע, הארון כולל: 7 דלתות פתיחה רגילה, 5 מחיצות, 2 דפנות, 6 מדפים	קומפ'	1.00	4,488.00	4,488.00
	סה"כ 06.20 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים (להעברה לדף ריכוז)				9,537.00
	תת פרק 06.32 דלתות פלדה רב זרועיות				
06.32.0010	דלת פלדה רב זרועית במידות 90-100/210 ס"מ ברמת רעש עד db30, עם מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צלינדר מפלדה, לרבות משקוף פלדה וצביעה בתנור	יח'	1.00	3,655.00	3,655.00
	סה"כ 06.32 דלתות פלדה רב זרועיות (להעברה לדף ריכוז)				3,655.00

03/02/2026

דף מס': 005

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 06.33 דלתות פלדה חסינות				
	אש				
06.33.0065	נגיש- דלת פלדה חד כנפית חסינת אש ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 110/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות מחזיר שמן, ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני	יח'	1.00	5,389.00	5,389.00
06.33.0100	נגיש- דלת פלדה דו כנפית חסינת אש, ל- 60 דק' לפי ת"י 1212, במידות 260/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 1.5 מ"מ, מילוי צמר סלעים, ציפוי P.V.C או צביעה בתנור, לרבות שלושה צירים, מחזיר שמן (ע"ג כל כנף), מתאם סגירת דלת (קורדינטור), ידיות מתכת ומנעול צילינדר תקני	יח'	1.00	10,200.00	10,200.00
06.33.0510	תוספת לדלת דו כנפית מפלדה עבור 2 מנגנונים ו-2 ידיות בהלה ללא נעילה, תקני, דגם "איזיאו" או ש"ע	יח'	1.00	2,082.50	2,082.50
06.33.0530	תוספת לדלת פלדה חד כנפית חסינת אש עבור צוהר במידות 40/40 ס"מ	יח'	1.00	1,130.50	1,130.50
	סה"כ 06.33 דלתות פלדה חסינות אש (להעברה לדף ריכוז)				18,802.00
	תת פרק 06.49 מחזירי שמן, אביזרי				
	בטיחות, מעצורים וסף לדלתות				
06.49.0210	מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת פנימית ברוחב עד 90 ס"מ (משקל כנף הדלת מעל 30 ק"ג ועד 45 ק"ג) דירוג כח סגירה ברמה 2	יח'	1.00	365.50	365.50
06.49.0220	מחזיר שמן עליון הדראולי לדלת חיצונית ברוחב עד 90 ס"מ ודלת פנימית ברוחב עד 107 ס"מ (משקל כנף הדלת מעל 45 ק"ג ועד 65 ק"ג) דירוג כח סגירה ברמה 3	יח'	2.00	382.50	765.00
06.49.0300	מגיני אצבעות מ-P.V.C המכסים את הרווח שבין המשקוף לכנף הדלת בצד הפנימי, לרבות סרגלים מפלסטיק, בגוון לבן	יח'	12.00	191.25	2,295.00
06.49.0310	גלגלון האטה לדלת	יח'	15.00	80.75	1,211.25
06.49.0340	מגביל פתיחת חלונות	יח'	14.00	93.50	1,309.00
	סה"כ 06.49 מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות (להעברה לדף ריכוז)				5,945.75
	סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)				88,344.75

03/02/2026

דף מס': 006

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים				
07.11.0060	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא עטיפה למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר 2", לרבות ספחים	מטר	8.00	187.85	1,502.80
07.11.0070	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' ללא עטיפה למים קרים וחמים מותקנים גלויים (וצבועים) או סמויים מחוברים בריתוך ו/או בהברגה, קוטר 3", לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	6.00	190.74	1,144.44
07.11.0142	התחברות של צינור חדש קוטר מעל 2" עד 3" אל צינור גלוי קיים קוטר מעל 3" ועד 4", לרבות ניתוק קו קיים, חיתוך הצינור הקיים, ספחים (הכלולים), לחיבור הצינור החדש לקיים, חיבור בהברגה ו/או בריתוך ובדיקת החיבור ללחץ מים	קומפ'	6.00	606.90	3,641.40
	סה"כ 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים (להעברה לדף ריכוז)				6,288.64
	תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)				
07.12.0010	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 16 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	45.00	75.14	3,381.30
07.12.0020	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	50.00	88.87	4,443.50
07.12.0030	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	45.00	97.54	4,389.30
07.12.0230	ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול", קוטר 63 מ"מ	יח'	10.00	191.46	1,914.60
07.12.0231	ספחים מכל הסוגים לצינורות פוליאתילן מצולב כדוגמת "פקסגול", קוטר 75 מ"מ	יח'	10.00	167.62	1,676.20
07.12.0675	מחלקים מפליז עם ברזי פיקוד לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 3/4 מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 3 יציאות	יח'	2.00	229.03	458.06
07.12.0676	מחלקים מפליז עם ברזי פיקוד לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים מפוליאתילן מצולב לרבות פקקים, מותקן מושלם בתוך ארגז פיברגלס מתאים המשולם בנפרד, קוטר 3/4 מ"מ תבריג קוטר 16 מ"מ, 4 יציאות	יח'	2.00	242.76	485.52
	להעברה בתת פרק 07.12				16,748.48

03/02/2026

דף מס': 007

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,748.48
07.12.0678	ארגז מפברגלס למחלקים (מרכזיה) במידות 40/30/16 ס"מ, כדוגמת "פלגל" או ש"ע, מותקן מושלם בתוך קיר	יח'	1.00	312.84	312.84
	סה"כ 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים) (להעברה לדף ריכוז)				17,061.32
	תת פרק 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים				
07.21.0120	ברזי גן מסגסוגת ברונזה/פליז קוטר 1"	יח'	1.00	116.32	116.32
07.21.0240	שסתומי אל חוזר קפיציים קוטר 2" עשויים פליז בהברגה ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	1.00	317.18	317.18
07.21.0420	ברזים כדוריים קוטר 1" (בהברגה) כדוגמת "שגיב" או ש"ע, עשויים ברונזה/פליז ללא הרקורד המשולם בנפרד	יח'	4.00	153.17	612.68
	סה"כ 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים (להעברה לדף ריכוז)				1,046.18
	תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים				
07.31.0310	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	80.00	103.70	8,296.00
07.31.0350	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים לרבות תמיכות וחזוקים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	12.00	164.05	1,968.60
	סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים (להעברה לדף ריכוז)				10,264.60
	תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז				
07.34.0020	מחסומי רצפה 8"/4" מיצקת ברזל עם מכסה מיצקת ברזל לפי ת"י 630	יח'	3.00	1,309.00	3,927.00
07.34.0028	מחסומי רצפה 160/110 מ"מ P.V.C דוגמת "חוליות" או ש"ע עם טבעת ומכסה/רשת פליז קוטר 6" [הסל מפלב"מ (נירוסטה), נמדד בנפרד]	יח'	1.00	799.00	799.00
07.34.0400	קופסאות בקורת מפוליפרופילן 4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פלסטיק	יח'	3.00	289.85	869.55
07.34.0680	תעלת ניקוז למקלחת באורך 710 מ"מ (נטו 650 מ"מ), בגובה 100-158 מ"מ, ברוחב 60 מ"מ וגובה מקסימלי של אריחים 12 מ"מ, לרבות 2 נקזים, צינור יציאה קוטר 50 מ"מ מוכיסי מפלב"מ 304 (נירוסטה), במידות 60/650 מ"מ דוגמת "פלאסון" או ש"ע	יח'	1.00	1,487.50	1,487.50
	סה"כ 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז (להעברה לדף ריכוז)				7,083.05

03/02/2026

דף מס': 008

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות					
07.41.0010	אסלה מחרס לבן דגם "P קצרה" או ש"ע - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי	יח'	6.00	1,224.00	7,344.00
07.41.0079	נגיש- אסלת נכים מחרס לבן דגם "Pro Nova" או ש"ע, באורך 66.5 ס"מ ובגובה 46 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונבלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ	יח'	2.00	2,448.00	4,896.00
07.41.0080	אביזרי נגישות לשירותים נכים כולל שלט, מאחז יד, וו תליה, מתקני סבון ומתקן נייר טואלטי, מראה, הכל עפ"י תקן נגישות	קומפ'	2.00	2,805.00	5,610.00
17,850.00	סה"כ 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 07.42 כיורים					
07.42.0034	נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "קליר 55" מעוגל או ש"ע, במידות 56/47 ס"מ ובגובה 14.5 ס"מ	יח'	4.00	663.00	2,652.00
07.42.0311	כיור מטבח מחרס לבן במידות 50/40 ס"מ, דגם "גלדור" או ש"ע	יח'	2.00	1,028.50	2,057.00
4,709.00	סה"כ 07.42 כיורים (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)					
07.45.0010	ברז שופך 100 מ"מ מהקיר קוטר 1/2" עם ידית, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	2.00	142.80	285.60
07.45.0111	סוללה לכיור להתקנה מהקיר מסדרת "רותם" עם פיה תחתונה קצרה מסתובבת מק"ט 900521 או ש"ע, גימור כרום מותקן מושלם עם כל חומרי העזר	יח'	4.00	654.50	2,618.00
07.45.0350	נגיש- סוללה לכיור בעמידה עם פיה קצרה קבועה וידית מרפק דגם "קליר" מק"ט 305331 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם	יח'	2.00	748.00	1,496.00
4,399.60	סה"כ 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר) (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים					
07.46.0012	משטח שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	3.50	875.50	3,064.25
07.46.0013	פירוק מערכת מים, וביוב כולל פירוק ריצוף בתוואי צינורות, הספקה והתקנה צינורות וכל האביזרים לחיבור מערכות לקווי עירוניות. כולל סגירת הריצוף בבטון.	קומפ'	1.00	10,200.00	10,200.00
07.46.0023	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) בעובי 2 ס"מ, דגם 3040, 3141, 6041, 7220, 7380, 9141 לרבות מדידה, הובלה והרכבה	מ"ר	4.00	2,431.00	9,724.00
07.46.0120	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור עיבוד קצה משטח שיש בעיגול	מטר	3.50	158.10	553.35
23,541.60	להעברה בתת פרק 07.46				

03/02/2026

דף מס': 009

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				23,541.60
07.46.0161	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לכיור כפול חרסה 80/45 ס"מ	יח'	1.00	168.30	168.30
07.46.0180	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור חיתוך פתח לברז בעמידה	יח'	1.00	65.45	65.45
07.46.0200	תוספת למשטחי שיש (אבן) ולמשטחי קוורץ, עבור קונזולות תמיכה למשטחי שיש	יח'	3.00	110.50	331.50
	סה"כ 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים (להעברה לדף ריכוז)				24,106.85
	תת פרק 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				
07.49.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, סיפון, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	8.00	1,521.50	12,172.00
07.49.0030	תוספת לנקודה לכיור רחצה עבור ברז קיר עליון עם אינטרפוף ופיה, לרבות תוספת צינור מים קרים וחמים עד 1.0 מ' לכל אחד, התקנה מוקדמת מתחת לטיח של מערכת קיר (אינטרפוף) לכיור והתקנת ברז ופיה עם כיסוי (האינטרפוף לכיור, ברז ופיה יסופקו ע"י המזמין)	קומפ'	1.00	399.50	399.50
07.49.0060	נקודת הכנה למתקן שתיית מים או מכונת קפה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', חיבורם למערכות המים והביוב הקיימים וברז סגירה קוטר עד 1/2"	קומפ'	1.00	1,071.00	1,071.00
07.49.0070	נקודת הכנה למתקן מים על השיש, לרבות צינור מים קרים עד 1.5 מ', ברז סגירה וקידוח בשיש	קומפ'	1.00	807.50	807.50
07.49.0075	נקודה לברז גן למים קרים או ברז למקרר, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' אורך וברז	קומפ'	1.00	714.00	714.00
07.49.0090	נקודה למשתנה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור ניקוז לשפכים קוטר 50 מ"מ עד 2.0 מ', התקנת המשתנה על מתלה, חיבור מפזר מים (לא כולל אספקה של משתנה, מפזר מים, ברזים ומתלה אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	2.00	1,343.00	2,686.00
	להעברה בתת פרק 07.49				17,850.00

03/02/2026

דף מס': 010

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				17,850.00
07.49.0100	נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה/ברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ'	8.00	1,623.50	12,988.00
07.49.0190	נקודה למקלחת לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת מערכת קיר למקלחת 3 דרך + ראש מקלחת ומחסום רצפה, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה. (לא כולל עיבוד מיוחד של רצפת המקלחת ו/או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו בנפרד וכן לא כולל אספקה של מערכת קיר 3 דרך + ראש מקלחת, אשר ישולמו בנפרד) הכל בשלמות, קומפלט	קומפ'	1.00	1,785.00	1,785.00
07.49.0500	נקודה לחיבור מדיח כלים, לרבות צינור מים קרים עד 1.0 מ', צינור דלוחין עד 1.0 מ', ברז שופך מצופה כרום, צינור גומי למדיח (במידה ונדרש) וכל החיבורים למערכת הביוב והמים, קומפלט	קומפ'	1.00	714.00	714.00
07.49.0600	נקודה לדוד שמש, לרבות התקנת הדוד (לא כולל אספקת הדוד אשר תשולם בנפרד), צנרת המים הדרושה וברז סגירת מים בקוטר 3/4", עד לשתי קומות מתחת לגג	קומפ'	1.00	1,606.50	1,606.50
07.49.0700	נקודה לניקוז מזגן מפוצל או מיני מרכזי או מערכת VRF, לרבות צינור פוליפרופילן בקוטר 32-40 מ"מ ובאורך עד 4.0 מ' וחיבור למחסום רצפה קיים	קומפ'	3.00	756.50	2,269.50
	סה"כ 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות (להעברה לדף ריכוז)				37,213.00
	תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים				
07.50.0020	צינורות פלדה למי גשם, קוטר 4" עובי דופן 5/32" עם ציפוי פנים מלט צמנט וצביעה חיצונית מותקנים בקירות, בעמודים או גלוי, לרבות חבקים ומחברים, ללא ספחים	מטר	16.00	274.55	4,392.80
07.50.0040	ברכיים מצינור פלדה קוטר 4" במוצא המרזב	יח'	4.00	233.75	935.00
07.50.0410	נקזים (קולטי מי גשמים) לגגות ומרפסות יציאה אנכית קוטר 4" עשויים מגומי תרמופלסטי גמיש עם צלחת מחוררת כדוגמת "גולדנט" תוצרת "Italprofili" או ש"ע, לרבות שכבת הדבקה ביטומנית או פוליאוריטנית	יח'	4.00	241.40	965.60
	להעברה בתת פרק 07.50				6,293.40

03/02/2026

דף מס': 011

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				6,293.40
07.50.9010	פירוץ צינורות מי גשמים מפלדה קוטר 4" עם ספחים ואביזרי חיזוק למיניהם, גלויים על קירות ולאורך גגות בתים	מטר	16.00	56.10	897.60
	סה"כ 07.50 ניקוז מי גשמים (להעברה לדף ריכוז)				7,191.00
	תת פרק 07.61 צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
07.61.0050	צינורות P.V.C קשיח לביוב SN-8 דוגמת "חוליות" או ש"ע, מונחים בקרקע, לרבות עבודות חפירה ועטיפת חול, קוטר 160 מ"מ בעומק מעל 0.8 מ' ועד 1.25 מ'	מטר	20.00	247.35	4,947.00
07.61.9100	פירוץ קו ביוב מצינורות פלסטיק קוטר 110 מ"מ בעומק עד 1.75 מ', לא כולל חפירה ומילוי חוזר	מטר	20.00	37.57	751.40
	סה"כ 07.61 צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה (להעברה לדף ריכוז)				5,698.40
	תת פרק 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה				
07.62.0085	שוחות בקרה עגולות מפוליאיתילן בקוטר 50 ס"מ, בגובה פנים 80 ס"מ, לעומס 5 טון, מכסה פלסטיק קוטר 50 ס"מ ובעומק 1.0 מ'	יח'	3.00	1,283.50	3,850.50
07.62.9100	הגבהת שוחת בקרה קוטר פנים עד 60 ס"מ ע"י הוספה/החלפת חוליות או בנייה והחזרת התקרה, המכסה ואטמים. גובה ההגבהה של השוחה ב- 0.50 מ'	יח'	2.00	918.00	1,836.00
	סה"כ 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה (להעברה לדף ריכוז)				5,686.50
	תת פרק 07.70 כיבוי אש				
07.70.0001	תכנון וביצוע של מערכת מתזים, גילוי וכריזה, ארונות כיבוי הכוללת: ליווי מעבדה מוסמכת ומאשרת וקבלת אישור סופי על כלל הביצוע, ביצוע אופיין מים, תחנה קומתית וגמל וכל שיידרש עד גמר מושלם. יש לקבל אישור יועץ בטיחות אש לתכנון והגשת תוכניות לאישור כב"א. אבני דרך לתשלום: 20% בקבלת תוכניות מאושרות ע"י הרשות ויועץ הבטיחות, ומעבדה המוסמכת, 50% לאחר סיום כלל העבודה, 30% לאחר קבלת כלל האישורים מהמעבדה מוסמכת וכב"א.	קומפ'	1.00	178,500.00	178,500.00
	סה"כ 07.70 כיבוי אש (להעברה לדף ריכוז)				178,500.00

03/02/2026

דף מס': 012

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.76 מערכות סולריות (דודי שמש)					
07.76.0010	מערכות סולריות לגג שטוח, הכוללות: דוד בנפח 120 ליטר, תוצרת "כרומגן" או ש"ע עם ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק, בעמידה, קולט שמש אחד (מובילים מנחושת) בשטח מתאים עם ציפוי אפוקסי קלוי, בשלמות לרבות מעמד על גג שטוח, האביזרים הנדרשים (שסתום ביטחון, שסתום אל חוזר, ברז ניתוק, ברז ערבול והצנרת בין הדוד לקולט), חיבור לנקודות מים וחשמל קיימות ותקופת אחריות של 4 שנים	קומפ'	1.00	3,969.50	3,969.50
סה"כ 07.76 מערכות סולריות (דודי שמש) (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 07.95 איטום מעברים נגד אש					
07.95.0020	איטום למניעת מעבר עשן/גזים למשך שעתיים לפני התקנת קולר/חבק (הנמדד בנפרד - לצינור עד קוטר 6" בקיר קיים או רצפת אש קיימת, האיטום יעשה ע"י מילוי המרווח בין הקולר/חבק והקיר במסטיק תופח ייעודי מסוג "LCI 305" או "Acrylic JBK" או ש"ע	יח'	30.00	111.35	3,340.50
סה"כ 07.95 איטום מעברים נגד אש (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז)					
סה"כ 334,408.14					
פרק 08 מתקני חשמל					
תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל					
08.11.0525	תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 60 ס"מ	מטר	10.00	121.55	1,215.50
סה"כ 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
תת פרק 08.17 נקודות מאור					
08.17.0010	נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משורייני, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומול יך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	80.00	208.25	16,660.00
08.17.0020	תוספת לנקודת מאור עבור כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכים בחתך 2.5 ממ"ר	יח'	2.00	45.90	91.80
להעברה בתת פרק 08.17					
16,751.80					

03/02/2026

דף מס': 013

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,751.80
08.17.0050	נקודת מאור מושלמת במעגל תלת פאזי (עם 5 או 6 מוליכים) לרבות צינורות בהתקנה סמויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד C.P.V בחתך 1.5ממ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסק/זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדו גמת ע"י "ארכה" או ש"ע, לרבות מוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	2.00	249.90	499.80
	סה"כ 08.17 נקודות מאור (להעברה לדף ריכוז)				17,251.60
	תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע				
08.18.0010	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתי מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד C.P.V בחתך 3X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	50.00	203.15	10,157.50
08.18.0030	תוספת לנקודות בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	20.00	26.18	523.60
08.18.0040	תוספת לנקודות בית תקע עבור 3 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	20.00	39.10	782.00
08.18.0050	תוספת לנקודות בית תקע עבור 4 ב"ת ביחידה להתקנה ע"הט או תה"ט	יח'	10.00	45.90	459.00
08.18.0110	נקודת בית תקע תלת-פזית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 5X1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	1.00	289.00	289.00
08.18.0190	עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 8 מודול" או "D18" או ש"ע ל-8 אביזרים, לרבות 6 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע 16A עם צנרת ומוליכים 2.5 ממ"ר, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל	יח'	12.00	1,215.50	14,586.00
	להעברה בתת פרק 08.18				26,797.10

03/02/2026

דף מס': 014

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				26,797.10
08.18.0200	עמדת עבודה הכוללת: רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 4 מודול" או "D14" או ש"ע לרבות 1 נקודת בית תקע מושלמת בכבל N2XY עם 2 אביזרים 16A דגם ישראלי, 1 נקודת תקשורת מושלמת בכבל CAT-5E כולל אביזר וחיבור בשני הקצוות, 1 נקודת טלפון מושלמת כולל אביזר דגם בזק וכבל מחובר בשני הצדדים	יח'	2.00	756.50	1,513.00
	סה"כ 08.18 נקודות בתי תקע (להעברה לדף ריכוז)				28,310.10
	תת פרק 08.19 נקודות חשמל שונות				
08.19.0010	נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 מ"מ"ר (או 3X2.5 מ"מ"ר כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט	נק'	1.00	218.45	218.45
08.19.0110	נקודה למזגן עם מגען, לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	10.00	428.40	4,284.00
08.19.0160	נקודה למזגן (תלת פאזי) עם מגען לרבות לחצני הפעלה/הפסקה, בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 5X1.5 מ"מ"ר, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם בריטי	נק'	2.00	518.50	1,037.00
08.19.0590	נקודת טלויזיה מושלמת עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה לרבות תיבות הסתעפות וכבל קואקסיאלי לפי דרישות חברת הטלויזיה המקומית ואביזר סיום דוגמת "גוויס" דגם "SYSTEM" או ש"ע	נק'	4.00	213.35	853.40
08.19.0720	נקודת תקשורת אחודה מושלמת CAT-6A עשויה צינור בקוטר כנדרש בהתקנה סמויה או חשיפה, לרבות כבל CAT-7 מסדרת כבלי GIGA המותאם לעבודה בקצב 10G לרבות אביזר כנדרש וחיבור הנקודה בשני הקצוות	נק'	20.00	330.65	6,613.00
08.19.1000	נקודת הכנה למקרן תקרתי עם תיבה D-14 לרבות מסגרת ופקקים כולל צנרת 2X50 מהתיבה לשולחן ולמקרן	נק'	3.00	447.10	1,341.30
	סה"כ 08.19 נקודות חשמל שונות (להעברה לדף ריכוז)				14,347.15

03/02/2026

דף מס': 015

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית					
08.21.0030	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	50.00	8.58	429.00
08.21.0178	צינורות פלסטיים גמישים (שרשריים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	100.00	16.75	1,675.00
2,104.00	סה"כ 08.21 צנרת חשמל פלסטית (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 08.23 תעלות כבלים					
08.23.0004	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מטר	120.00	206.55	24,786.00
24,786.00	סה"כ 08.23 תעלות כבלים (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל					
08.26.0020	חציבה בקירות בטון עבור הנחת קו חשמל בצינור בקוטר עד 32 מ"מ, לרבות תיקוני טיח, מושלם	מטר	80.00	39.10	3,128.00
3,128.00	סה"כ 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)					
08.31.0090	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	100.00	13.60	1,360.00
08.31.0170	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X6 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	100.00	30.94	3,094.00
4,454.00	סה"כ 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE) (להעברה לדף ריכוז)				
תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים					
08.34.0040	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	60.00	6.46	387.60
08.34.0070	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 מ"מ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	20.00	25.33	506.60
894.20	סה"כ 08.34 מוליכי נחושת מבודדים (להעברה לדף ריכוז)				

03/02/2026

דף מס': 016

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל				
08.43.0015	בדיקת מתקן חשמל מסחרי בגודל עד 63X3 אמפר ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות	קומפ'	1.00	833.00	833.00
	סה"כ 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)				833.00
	תת פרק 08.71 מפסקי זרם למאור				
08.71.0030	מ"ז מחליף למאור תה"ט, יחיד 10A דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	יח'	3.00	30.09	90.27
	סה"כ 08.71 מפסקי זרם למאור (להעברה לדף ריכוז)				90.27
	תת פרק 08.80 פירוק מערכת חשמל				
08.80.0001	פירוק מערכת חשמל ותאורה, תקשורת ותקשוב, כולל כל האביזרים הנדרשים לביצוע מושלם. העבודה כוללת ביצוע לוח חשמל ראשי חדש, לוחות משניים לפי התכנון, הפירוקים כוללים שרולים, כבלים, תעלות, מפסקים, נקודות מאור, בתי תקע D-18, מערכת קריזה, נקודות חיבור, נק' מזגן וכדומה גופי תאורה וכו'	קומפ'	1.00	21,250.00	21,250.00
	סה"כ 08.80 פירוק מערכת חשמל (להעברה לדף ריכוז)				21,250.00
	תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום				
08.83.0200	שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "ציאה", דוגמת "X1GP PLASMA MEGA TEC" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	3.00	454.75	1,364.25
08.83.0210	שלט הכוונה חירום, דו צדדי, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת LED 4.1W בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "ציאה", דוגמת "X2GP PLASMA MEGA TEC" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	495.55	495.55
08.83.0213	שלט הכוונה חד צדדי, מוגן מים IP65, מבנה PC UV, טקסט וצלמית 15 ס"מ, דוגמת "PLASMA UX1IP65" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	1.00	731.00	731.00
08.83.0220	גוף תאורת חירום לפי תקן ישראלי, חד תכליתי, תאורת מולטי לד LED 27 דוגמת "PLASMA M27WCST" להתקנה שקועה בקיר או תקרה עם מסגרת עגולה או מרובעת, תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, קיבולת 2 שעות, מותקן מושלם	יח'	30.00	424.15	12,724.50
	סה"כ 08.83 גופי תאורת חרום (להעברה לדף ריכוז)				15,315.30

03/02/2026

דף מס': 017

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים					
08.85.0111	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	60.00	467.50	28,050.00
סה"כ 08.85 תאורת לדים - פנים (להעברה לדף ריכוז)					
28,050.00					
תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ					
08.86.0250	גוף תאורת הצפה מאלומיניום מסוג HI CLOUD כדוגמת שטייניץ-לירד או ש"ע, עם נורת לד 300 ווט ודרייבר אלקטרוני אינטגרלי (עבור הזרוע משולם בנפרד), מותקן מושלם	יח'	3.00	3,714.50	11,143.50
סה"כ 08.86 תאורת לדים - חוץ (להעברה לדף ריכוז)					
11,143.50					
סה"כ 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)					
173,172.62					
פרק 09 עבודות טיח					
תת פרק 09.11 טיח פנים					
09.11.0010	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים, לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	1,200.00	126.65	151,980.00
09.11.9000	סיתות והסרת טיח פנים קיים על שטחים מישוריים עד פני הבלוק, לשם ביצוע חיפוי קירות קיימים באריחי קיר	מ"ר	1,200.00	31.45	37,740.00
סה"כ 09.11 טיח פנים (להעברה לדף ריכוז)					
189,720.00					
תת פרק 09.21 טיח חוץ					
09.21.0010	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליסטה שחורה	מ"ר	700.00	175.95	123,165.00
09.21.9000	סיתות והסרת טיח חוץ קיים על שטחים מישוריים, עד גילוי פני הקיר	מ"ר	700.00	44.20	30,940.00
סה"כ 09.21 טיח חוץ (להעברה לדף ריכוז)					
154,105.00					
סה"כ 09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)					
343,825.00					
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי					
תת פרק 10.10 ריצוף באריחי טרצו					
10.10.9000	פירוק ריצוף קיים	מ"ר	450.00	39.95	17,977.50
10.10.9001	פירוק רצפה צפה מקונס' פלדה ופינוי כלל הפסולת. המחיר כולל מיון הפלדה בנפרד וריכוז מחוץ למבנה לפינוי של הרשות	מ"ר	150.00	93.50	14,025.00
סה"כ 10.10 ריצוף באריחי טרצו (להעברה לדף ריכוז)					
32,002.50					
תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה					
10.31.0145	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 90/120 ס"מ, מחיר יסוד 200 ש"ח/מ"ר המחיר כולל מילוי שומשום עד 0.00 וביצוע רובה	מ"ר	400.00	408.00	163,200.00
10.31.0146	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0145, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	550.00	84.15	46,282.50
סה"כ 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה (להעברה לדף ריכוז)					
209,482.50					

03/02/2026

דף מס': 018

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 10.50 חיפוי קירות				
10.50.0013	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 20/50, 30/60, 10/30, 20/20 ס"מ, מחיר יסוד 90 ש"ח/מ"ר	מ"ר	120.00	276.25	33,150.00
	סה"כ 10.50 חיפוי קירות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 10.61 סימוני אזהרה בריצוף				
10.61.0010	נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מפוליאורטן, לפי דרישה ת"י 1918 חלק 6	יח'	6.00	561.00	3,366.00
	סה"כ 10.61 סימוני אזהרה בריצוף (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 10.80 אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות				
10.80.0150	נדבכי ראש (קופינג) מלוחות שיש (אבן) "חברון" בעובי 3 ס"מ ורוחב עד 30 ס"מ, מחיר יסוד 110 ש"ח/מ"א	מטר	50.00	197.20	9,860.00
	סה"כ 10.80 אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 11 עבודות צביעה				
	תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס				
11.11.0220	צבע "סופרקריל 2000" או ש"ע על טיח פנים או גבס, במריחה או בהתזה, לרבות שכבת צבע יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או ש"ע	מ"ר	1,200.00	37.40	44,880.00
	סה"כ 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס				
11.12.0120	צבע "רב גמיש חלק 10" או ש"ע בכמות של 800 גר/מ"ר, בשתי שכבות במריחה או בהתזה על טיח חוץ, לרבות צבע יסוד קושר רב גמיש ותיקוני סדקים במרק גמיש לפי הצורך	מ"ר	400.00	59.50	23,800.00
	סה"כ 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 11 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 12 עבודות אלומיניום				
	תת פרק 12.11 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים				
12.11.0300	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 1700 או ש"ע, זכוכית שקופה בעובי 6 מ"מ, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר	מ"ר	6.00	1,343.00	8,058.00
12.11.0310	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 1700 או ש"ע, זכוכית שקופה בעובי 6 מ"מ, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר	מ"ר	24.00	1,113.50	26,724.00
	להעברה בתת פרק 12.11				

03/02/2026

דף מס': 019

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				34,782.00
12.11.0320	חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל "בלגי" 1700 או ש"ע, זכוכית שקופה בעובי 6 מ"מ, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 2.5 מ"ר	מ"ר	24.00	1,037.00	24,888.00
	סה"כ 12.11 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים (להעברה לדף ריכוז)				59,670.00
	תת פרק 12.12 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים				
12.12.0020	חלון נגרר אגף על אגף של 3 אגפים ב-3 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, זכוכית שקופה בידודית 5+6+6 מ"מ, בשטח מעל 2.0 מ"ר ועד 3.0 מ"ר	מ"ר	5.00	1,521.50	7,607.50
12.12.0510	חלון נגרר אגף על אגף של 4 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, זכוכית שקופה בידודית מחוסמת דו צדדי 5+6+6 מ"מ, בשטח מעל 3.0 מ"ר ועד 5.0 מ"ר	מ"ר	2.00	1,530.00	3,060.00
	סה"כ 12.12 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים (להעברה לדף ריכוז)				10,667.50
	תת פרק 12.16 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע				
12.16.0340	חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, זכוכית שקופה בידודית 5+6+6 מ"מ, בשטח מעל 0.5 מ"ר ועד 1.0 מ"ר	יח'	8.00	1,479.00	11,832.00
	סה"כ 12.16 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע (להעברה לדף ריכוז)				11,832.00
	תת פרק 12.53 דלתות אלומיניום צריות				
12.53.0100	דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל 2000 או ש"ע, זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ, בשטח עד 2.0 מ"ר	מ"ר	2.00	2,040.00	4,080.00
	סה"כ 12.53 דלתות אלומיניום צריות (להעברה לדף ריכוז)				4,080.00
	תת פרק 12.61 ויטרינות כניסה אלומיניום בשטחים ציבוריים				
12.61.0017	ויטרינת כניסה במידות 200/240 ס"מ מאלומיניום מאולגן/צבוע עם חלוקה אופקית בגובה 2.20 מ' ובה משולבת דלת נפתחת במידות 120/220 ס"מ, זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 6 מ"מ, לרבות זוג ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן עליון סטנדרטי, כדוגמת קליל 4900 או ש"ע	יח'	1.00	11,322.00	11,322.00
	להעברה בתת פרק 12.61				11,322.00

03/02/2026

דף מס': 020

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				11,322.00
12.61.0200	דלת נפתחת שכולה זכוכית (סיקורית) במידות 100/220 ס"מ, זכוכית מחוסמת שקופה בעובי 10 מ"מ, זוג ידיות במחיר יסוד 350 ש"ח/זוג, מחזיר שמן (מגיף) תחתון סטנדרטי	יח'	2.00	5,610.00	11,220.00
	סה"כ 12.61 ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 12.68 וג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות זכוכית לסגירת מרפסות				
12.68.0960	זכוכית חלבית בעובי 4 מ"מ	מ"ר	10.00	94.35	943.50
12.68.1300	זכוכית בטחון 3+3 מ"מ עם P.V.B 0.38	מ"ר	50.00	116.45	5,822.50
	סה"כ 12.68 וג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות זכוכית לסגירת מרפסות (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 12.81 קירות מסך מאלומיניום מאולגן/צבוע				
12.81.0010	קיר מסך מאולגן/צבוע במישור שטוח, מילואות קבועות ונפתחות של זכוכית מונוליטית, חסימה אקוסטית ואיטום מעבר מים בין קומה לקומה, חסימה של מעבר האש בין קומה לקומה כמוגדר בתקנות מכבי אש, או במוסד אחר. עובי המילואה זכוכית רפלקטיבית בידודית מחוסמת Low 8+12+6 מ"מ, גודל המודולים 1.20/1.20 מ' גובה קומה 3.50 מ', חלון נפתח אינטגרלי של קיר מסך, כל מודול שלישי לרוחב. כדוגמת קליל 8300R או Matpix 50R או ש"ע	מ"ר	40.00	2,201.50	88,060.00
	סה"כ 12.81 קירות מסך מאלומיניום מאולגן/צבוע (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 12 עבודות אלומיניום (להעברה לדף ריכוז)				
	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות				
15.41.1215	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (נומינלית 2) 18,000 BTU/HR כ"ס) לרבות 2.0 צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	יח'	10.00	3,808.00	38,080.00
15.41.1230	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור (נומינלית 3) 27,000 BTU/HR כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	4.00	6,596.00	26,384.00
	להעברה בתת פרק 15.41				
	64,464.00				

03/02/2026

דף מס': 021

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				64,464.00
15.41.4000	צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8", "5/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו	מטר	25.00	108.80	2,720.00
	סה"כ 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות (להעברה לדף ריכוז)				67,184.00
	סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)				67,184.00
	פרק 17 מעליות				
	תת פרק 17.70 מתקני הרמה לנכים				
17.70.0100	נגיש- מעלון מדרגות עם משטח לתוואי מדרגות ישר, לרבות מסילה עד 3 מ', פתיחה וסגירה ידנית, לעומס עד 225 ק"ג, מידות המשטח 800/1,000 מ"מ, גוון צבע RAL 7035, דגם "Delta" כדוגמת "סדן י. ט.ש" או ש"ע, התקנה פנימית	יח'	1.00	57,120.00	57,120.00
17.70.0110	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור כל מטר נוסף של מסילה מעבר ל- 3 מטר	מטר	3.00	1,360.00	4,080.00
17.70.0120	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור פתיחה וסגירה חשמלית	יח'	1.00	2,252.50	2,252.50
17.70.0130	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור הגדלת עומס הנשיאה ל- 300 ק"ג במקום 225 ק"ג	יח'	1.00	2,422.50	2,422.50
17.70.0140	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור כיסא אינטגרלי מתקפל	יח'	1.00	2,422.50	2,422.50
17.70.0150	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור כניסה ב- 90 מעלות	יח'	2.00	1,190.00	2,380.00
17.70.0160	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור שינוי גוון צבע RAL במקום גוון RAL 7035	יח'	1.00	3,357.50	3,357.50
17.70.0170	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור מסילות נירוסטה 304	מטר	10.00	782.00	7,820.00
17.70.0180	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור מעלון נירוסטה 304	יח'		2,720.00	
17.70.0190	תוספת למעלון דגם "Delta" עבור מידות משטח מיוחדות השונות מהמידה הסטנדרטית	יח'		2,720.00	
	סה"כ 17.70 מתקני הרמה לנכים (להעברה לדף ריכוז)				81,855.00
	סה"כ 17 מעליות (להעברה לדף ריכוז)				81,855.00
	פרק 18 תשתיות תקשורת				
	תת פרק 18.01 תקשורת				
18.01.0001	פאנל משתמשים 24 פורט	יח'	38.00	400.00	15,200.00
18.01.0002	פנל שערות ניתוב למגשרים	יח'	42.00	30.00	1,260.00
18.01.0003	נקודת תקשורת קומפלט, שקע CAT-6A, כבל CAT-7	יח'	250.00	325.00	81,250.00
18.01.0004	נקודת גישה אלחוטית (IL) Access Point Instant On AP22 מק"ט R4W05A	יח'	30.00	443.00	13,290.00
	להעברה בתת פרק 18.01				111,000.00

03/02/2026

דף מס': 022

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				111,000.00
18.01.0005	התקנת AP נוסף במערך אלחוטי קיים, יסופק על ידי הספק. כולל ממשק אל קופסת הגנה (רכישה והתקנה בנפרד לפי סעיף MHE425), כולל התקנה מעל תקרה אקוסטית פריקה.	יח'	30.00	60.00	1,800.00
18.01.0006	כולל ג'יביקים JL683B מק"ט 195W Sw Aruba IOn 1930 24G POE+ 4SFP+	יח'	13.00	2,095.00	27,235.00
18.01.0007	כולל ג'יביקים JL682A מק"ט Switch Aruba IOn 1930 24G 4SFP+	יח'	13.00	1,460.00	18,980.00
18.01.0008	שעת עבודה טכנאי רשת להקמת רשת עבור סימון ולחיצות של נקודות תקשורת	ש"ע	80.00	285.00	22,800.00
18.01.0009	כולל ג'יביקים JL685A מק"ט **AKJ Aruba IOn 1930 48G 4SFP+ Switch	יח'	6.00	2,290.00	13,740.00
18.01.0010	ריתוך סיב - קישור נחושת CAT 7 בהתקנת חוץ מחיר עד 50 מטר כולל התקנה מחוץ לבנין	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
18.01.0011	עומק 80, מגיע עם גלגלים, 4 מאווררים ומדף שתי דפנות ודלת אחורית פריקות עם נעילה דלת חזית רשת מתכתית שחור U ארון ארון 42, 4FANS, 4CASTORS, 42U 6 00X800, 1SHELF	יח'	2.00	2,500.00	5,000.00
18.01.0012	עומק 50 מגיע עם מאוורר ומדף שתי דפנות פריקות עם נעילה דלת חזית זכוכית, שחור U ארון 20 Shelf Black 20U 600x500 WALL 1x FAN,	יח'	2.00	1,100.00	2,200.00
18.01.0013	ארון 1x Shelf Black 20 WALL 1x FAN, 10U 600x500	יח'	3.00	990.00	2,970.00
18.01.0014	סיב אופטי MM 12, פריסה והשחלה	מטר	300.00	20.00	6,000.00
18.01.0015	*12 אספקה והתקנה פנל אופטי + חיתוך	יח'	3.00	400.00	1,200.00
18.01.0016	מגשר אופטי M.M SC/LC כפול באורך 2 מטר	יח'	16.00	60.00	960.00
18.01.0017	6 מטר M.M SC/LC מגשר אופטי כפול	יח'	4.00	80.00	320.00
18.01.0018	אספקה פריסה והתקנה נקודות טלפון (פקס קומפלט מסוג 4 זוג עד 50 מטר	יח'	10.00	250.00	2,500.00
18.01.0019	אספקה פריסה והתקנה כבל טלפון 5 זוג, כולל קורנה + פריסה והתקנה קומפלט, עד 30 מטר	יח'	3.00	500.00	1,500.00
18.01.0020	אספקה פריסה והתקנה ארון פוליאסטר 400X3000X170 כולל פלטת עץ לארון	יח'	1.00	500.00	500.00
18.01.0021	אספקה פריסה והתקנה ארון פוליאסטר 400X3000X170 כולל פלטת עץ לארון אספקה והתקנה מגשר cat-6 אפור באורך 2 מטר	יח'	200.00	20.00	4,000.00
18.01.0022	מגשר cat-6 אפור באורך 0.5 מטר	יח'	200.00	10.00	2,000.00
18.01.0023	אספקה והתקנה מגשר cat-6 ירוק באורך 1 מטר	יח'	60.00	15.00	900.00
18.01.0024	מגשר cat-6 ירוק באורך 0.5 מטר	יח'	60.00	10.00	600.00
	להעברה בתת פרק 18.01				228,405.00

03/02/2026

דף מס': 023

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				228,405.00
18.01.0025	אספקה והתקנה מגשר cat-6 אדום באורך מטר 2	יח'	40.00	20.00	800.00
18.01.0026	אספקה והתקנה מגשר cat-6 אדום באורך מטר 1	יח'	40.00	15.00	600.00
18.01.0027	מגשר cat-6 כחול באורך מטר 2	יח'	40.00	20.00	800.00
18.01.0028	אספקה והתקנה מגשר cat-6 כחול באורך 2 מטר 1	יח'	40.00	12.00	480.00
	סה"כ 18.01 תקשורת (להעברה לדף ריכוז)				231,085.00
	תת פרק 18.66 מערכות שמע לכבדי שמיעה				
18.66.0010	נגיש- מערכת הכוונה קולית Step Hear חשמלית תוצרת "מהלב" או ש"ע, לרבות בסיס ורמקול למקום מקורה. הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות, המערכת עובדת עם שלט ואפליקציה בטלפון. המערכת כוללת בסיס רמקול המותקנים בסמוך למקומות עיקריים - מודיעין, נוחיות, מעליות וכד' לרבות שלט הפעלה/אפליקציה לטלפון חכם	יח'	2.00	1,410.00	2,820.00
	סה"כ 18.66 מערכות שמע לכבדי שמיעה (להעברה לדף ריכוז)				2,820.00
	סה"כ 18 תשתיות תקשורת (להעברה לדף ריכוז)				233,905.00
	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות				
22.11.0030	מחיצות גבס חד-קרומויות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 120-125 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידהנטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	350.00	222.70	77,945.00
22.11.2030	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 80 ק"ג/מ"ק	מ"ר	350.00	83.30	29,155.00
22.11.3030	חיזוק אנכי למשקוף דלת אש או דלת כבדה במחיצות גבס ע"י פרופיל פלדה מגולוון 70/70/2.6 מ"מ, לרבות עיגון לרצפה ולתקרת הבטון ע"י פלטה ו-4 ברגי עיגון	מטר	15.00	175.95	2,639.25
22.11.3040	חיזוק אנכי למשקוף דלת אש או דלת כבדה במחיצות גבס ע"י פרופיל פלדה מגולוון 100/100/2.9 מ"מ, לרבות עיגון לרצפה ולתקרת הבטון ע"י פלטה ו-4 ברגי עיגון	מטר	8.00	255.00	2,040.00
	סה"כ 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות (להעברה לדף ריכוז)				111,779.25

03/02/2026

דף מס': 024

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים				
22.21.0037	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים חצי שקועים דגם "פסיפיק E15" תוצרת "רוקפון" או ש"ע, $aw=0.70$, אריח במידות 60/60 ס"מ, 62.5/62.5 ס"מ, 60/120 ס"מ, 662.5/125 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביב הקירות, עד ל ביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 72 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	200.00	209.95	41,990.00
	סה"כ 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון				
22.22.0040	תקרת מגשי פח מגולוון צבוע בצבע לבן: מגשים מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)	מ"ר	60.00	242.25	14,535.00
	סה"כ 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 22.24 ליות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ				
22.24.0237	תקרה אקוסטית מאריחי עץ $NRC=0.80$, M.D.F עשויה מיחידות מלבניות במידות 60/120 ס"מ. עובי לוח 16 מ"מ מחורץ ומחורר עם ציפוי מלמין דוגמת בוק או אלון. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים עם קונסטרוקציה מסוג אולטרליין פיין-ליין או ש"ע, בגוון לבן (מפח מגולוון) ואת אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ'), גמר היק פי מפרופילי (L+Z) מאלומיניום סביב הקירות, עמידות לאש דרגה 5 לרבות גיזה שחורה וצמר זכוכית 1" משקל 24 ק"ג/מ"ק, הכל עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 410 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	118.00	646.00	76,228.00
	סה"כ 22.24 ליות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ (להעברה לדף ריכוז)				
	תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס				
22.26.0009	סגירה אנכית (סינר) מלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ בגובה עד 50 ס"מ צד אחד בלבד, בין שתי תקרות גבס במפלסים שונים, לרבות קונסטרוקציה (בגובה עד 1.0 מ') הכל עדגמר מושלם מוכן לצביעה	מטר	300.00	153.00	45,900.00
	סה"כ 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס (להעברה לדף ריכוז)				
	סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין (להעברה לדף ריכוז)				
	290,432.25				

03/02/2026

דף מס': 025

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 24 הריסות ופירוקים				
	תת פרק 24.81 פיני תכולת מבנה				
24.81.0010	פירוק כלל האלמנטים והאביזרים במבנה כגון: אביזרי חשמל ותאורה, צנרת, חיפוי קרמיקה, סורגים, חיפוי גבס, סניטריה, דלתות ומשקופים, חלונות, כבלים וצנרת כבילה, תעלות וכו' ופינוי כלל תכולת מבנה (ציוד, מחסנים, גרוטאות וכד') שהושארו במבנה, המחיר כולל מכולות ופינוי לאתר שפך מורשה ואגרות עד גמר מושלם	קומפ'	1.00	45,000.00	45,000.00
	סה"כ כ" 24.81 פיני תכולת מבנה (להעברה לדף ריכוז)				
	45,000.00				
	סה"כ כ" 24 הריסות ופירוקים (להעברה לדף ריכוז)				
	45,000.00				
	פרק 30 ריהוט ואביזרים בבניין וציוד ספורט				
	תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים				
30.11.0650	סבוינה מזכוכית עם מתלה לחיבור לקיר ממתכת מצופה כרום, מותקן מושלם	יח'	6.00	151.30	907.80
30.11.3025	מחזיק נייר טואלט שלישייה, מפלב"ם 304 (נירוסטה), מותקן מושלם	יח'	6.00	297.50	1,785.00
30.11.3045	מתקן לנייר ניגוב ידיים בשיטת צץ-רץ מפלב"ם 304 (נירוסטה) במידות 38/28/10 ס"מ, לרבות מנגנון נעילה, מותקן מושלם	יח'	4.00	289.00	1,156.00
30.11.5022	מראה מרובעת במידות 60/100 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף המראה	יח'	4.00	484.50	1,938.00
30.11.5080	נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה)	יח'	2.00	459.00	918.00
	סה"כ כ" 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים (להעברה לדף ריכוז)				
	6,704.80				
	סה"כ כ" 30 ריהוט ואביזרים בבניין וציוד ספורט (להעברה לדף ריכוז)				
	6,704.80				
	פרק 35 בקרת מערכות במתקן				
	תת פרק 35.56 בקרת כניסה				
35.56.0570	כפתור פתיחה PIEZO דגם PX-13 תוצרת Roslare או Geovision או Secusys או ש"ע	יח'	3.00	108.80	326.40
35.56.0670	קודן אנטי ואנדל חיצוני רחב, מסך נגיעה זכוכית מחוסנת, מואר כולל לחצן פעמון מותאם למנעולים אלקטרו מגנטים, IP-65 , מתח עבודה VDC/24VAC12	יח'	1.00	1,198.50	1,198.50
35.56.0750	מנעול אלקטרו מגנטי עד 300 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה 12VDC/24VDC	יח'	2.00	391.00	782.00
35.56.0770	מנעול אלקטרו מגנטי עד 600 ק"ג, כולל לד אינדיקציה וממסר הפעלה NO/NC, מתח הפעלה VDC/24VDC12	יח'	1.00	476.00	476.00
	להעברה בתת פרק 35.56				
	2,782.90				

03/02/2026

דף מס': 026

מכרז מבנה AI

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				2,782.90
35.56.1000	אינטרקום טלפון IP-POE במארז אנטי ונדלי IP65 להתקנה חיצונית עה"ט/תה"ט, לרבות שילוט של טקסט שייקבע על ידי המפקח כולל מספרים לחיוג וכד', מימשק לחיבור אלבקר דלת, התקנה וחיווט כבילה בין האינטרקום לבקר הדלת, בדיקת תקינות והפעלה מול המרכזייה ומול בקר דלת ומימשק SIP מתאים לעבודה מול המרכזייה שתהיה בפרוייקט, תוצרת ICT או פנסוניק או ש"ע, לא כולל כבל ושקע תקשורת	קומפ'	1.00	2,448.00	2,448.00
35.56.2000	התקנה בלבד של מנעול חשמלי לדלת זכוכית וחבור למערכת קיימת, לרבות בדיקה	יח'	1.00	147.90	147.90
	סה"כ 35.56 בקרת כניסה (להעברה לדף ריכוז)				5,378.80
	סה"כ 35 בקרת מערכות במתקן (להעברה לדף ריכוז)				5,378.80
	פרק 41 גיבון והשקיה תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר				
41.20.0600	פתיחת מדרכות אספלט/מרוצפות עבור בורות לעצים, לרבות חציבת בור בגודל 1.0/1.5/1.5 מ', מילי אדמה גננית והחזרת המדרכה לקדמותה וכל התיקונים הנדרשים. תיקון אספלט ימדד בנפרד	יח'	15.00	1,725.50	25,882.50
	סה"כ 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר (להעברה לדף ריכוז)				25,882.50
	סה"כ 41 גיבון והשקיה (להעברה לדף ריכוז)				25,882.50
	פרק 44 גידור תת פרק 44.31 שערים מפרופילי פלדה				
44.31.0190	שיפוץ והשמשה חזרה של שער חשמלי, המחיר יכלול צביעה, החלפת מנוע, שלטים וכל שיידרש עד גמר מושלם. הסעיף הינו סעיף הקצב ומחירו יהיה ע"פ הצעת מחיר שיגיש הקבלן לכלל שיפוץ השער מספק השערים ולזה ייתווסף רווח קבלני 12%. המפקח רשאי לא לאשר את הצעת המחיר ולבקש הצעות מחיר נוספות	קומפ'	1.00	18,000.00	18,000.00
	סה"כ 44.31 שערים מפרופילי פלדה (להעברה לדף ריכוז)				18,000.00
	סה"כ 44 גידור (להעברה לדף ריכוז)				18,000.00
	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				
57.47.0210	חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	2,048.50	2,048.50
	סה"כ 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות (להעברה לדף ריכוז)				2,048.50

03/02/2026

דף מס': 028

מכרז מבנה AI

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות תת פרק 00.01 הערות סה"כ 00 הערות
65,000.00	65,000.00	פרק 01 תכנון תת פרק 01.01 תכנון סה"כ 01 תכנון
704,752.00	3,162.00 637,500.00 64,090.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.52 כבש (רמפה משופעת) מבטון תת פרק 02.61 בניית מרחבים מוגנים תת פרק 02.88 חיזוק, שיקום ותפרים סייסימיים במבני בטון סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
50,388.00	50,388.00	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.13 איטום גגות בריעות ביטומניות משוכללות סה"כ 05 עבודות איטום
88,344.75	50,405.00 9,537.00 3,655.00 18,802.00 5,945.75	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית תת פרק 06.20 ארונות מטבח, משטחי עבודה ודלפקים תת פרק 06.32 דלתות פלדה רב זרועיות תת פרק 06.33 דלתות פלדה חסינות אש תת פרק 06.49 מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
334,408.14	6,288.64 17,061.32 1,046.18 10,264.60 7,083.05 17,850.00 4,709.00 4,399.60 24,106.85 37,213.00 7,191.00 5,698.40 5,686.50 178,500.00 3,969.50 3,340.50	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים) תת פרק 07.21 ברזים, שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים תת פרק 07.34 מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות תת פרק 07.42 כוירים תת פרק 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר) תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים תת פרק 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות תת פרק 07.50 ניקוז מי גשמים תת פרק 07.61 צינורות P.V.C לביוב - בגבולות מגרש המבנה תת פרק 07.62 שוחות ומפלים לביוב - בגבולות מגרש המבנה תת פרק 07.70 כיבוי אש תת פרק 07.76 מערכות סולריות (דודי שמש) תת פרק 07.95 איטום מעברים נגד אש סה"כ 07 מתקני תברואה

03/02/2026

דף מס': 029

מכרז מבנה AI

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 08 מתקני חשמל
	1,215.50	תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל
	17,251.60	תת פרק 08.17 נקודות מאור
	28,310.10	תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע
	14,347.15	תת פרק 08.19 נקודות חשמל שונות
	2,104.00	תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית
	24,786.00	תת פרק 08.23 תעלות כבלים
	3,128.00	תת פרק 08.26 חציבות ושונות בעבודות חשמל
	4,454.00	תת פרק 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY
	894.20	תת פרק 08.34 מוליכי נחושת מבודדים
	833.00	תת פרק 08.43 דיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל
	90.27	תת פרק 08.71 מפסקי זרם למאור
	21,250.00	תת פרק 08.80 פירוק מערכת חשמל
	15,315.30	תת פרק 08.83 גופי תאורת חרום
	28,050.00	תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים
	11,143.50	תת פרק 08.86 תאורת לדים - חוץ
173,172.62		סה"כ 08 מתקני חשמל
		פרק 09 עבודות טיח
	189,720.00	תת פרק 09.11 טיח פנים
	154,105.00	תת פרק 09.21 טיח חוץ
343,825.00		סה"כ 09 עבודות טיח
		פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	32,002.50	תת פרק 10.10 ריצוף באריחי טרצו
	209,482.50	תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה
	33,150.00	תת פרק 10.50 חיפוי קירות
	3,366.00	תת פרק 10.61 סימוני אזהרה בריצוף
	9,860.00	תת פרק 10.80 אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות
287,861.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
		פרק 11 עבודות צביעה
	44,880.00	תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס
	23,800.00	תת פרק 11.12 צבע חוץ על טיח, בטון וגבס
68,680.00		סה"כ 11 עבודות צביעה
		פרק 12 עבודות אלומיניום
	59,670.00	תת פרק 12.11 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים
	10,667.50	תת פרק 12.12 חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים
	11,832.00	תת פרק 12.16 חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע
	4,080.00	תת פרק 12.53 דלתות אלומיניום צריות
	22,542.00	תת פרק 12.61 ויטרינות כניסה מאלומיניום בשטחים ציבוריים
	6,766.00	תת פרק 12.68 וג דלתות וחלונות, ציפויי חלונות וקירות זכוכית לסגירת מרפסות
	88,060.00	תת פרק 12.81 קירות מסך מאלומיניום מאולגן/צבוע
203,617.50		סה"כ 12 עבודות אלומיניום
		פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
	67,184.00	תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות
67,184.00		סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר

03/02/2026

דף מס': 030

מכרז מבנה AI

סך פרק	סך תת פרק	
81,855.00	81,855.00	פרק 17 מעליות תת פרק 17.70 מתקני הרמה לנכים סה"כ 17 מעליות
233,905.00	231,085.00 2,820.00	פרק 18 תשתיות תקשורת תת פרק 18.01 תקשורת תת פרק 18.66 מערכות שמע לכבדי שמיעה סה"כ 18 תשתיות תקשורת
290,432.25	111,779.25 41,990.00 14,535.00 76,228.00 45,900.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים תת פרק 22.22 תקרות תלויות מאלומיניום או מפח מגולוון תת פרק 22.24 לוויות מלוחות P.V.C, פוליאסטר (PET), אריחי עץ (M.D.F) וצמר עץ תת פרק 22.26 סגירות אנכיות ואופקיות מגבס סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
45,000.00	45,000.00	פרק 24 הריסות ופירוקים תת פרק 24.81 פיני תכולת מבנה סה"כ 24 הריסות ופירוקים
6,704.80	6,704.80	פרק 30 ריהוט ואביזרים בבניין וציוד ספורט תת פרק 30.11 אביזרים במקלחת ובשירותים סה"כ 30 ריהוט ואביזרים בבניין וציוד ספורט
5,378.80	5,378.80	פרק 35 בקרת מערכות במתקן תת פרק 35.56 בקרת כניסה סה"כ 35 בקרת מערכות במתקן
25,882.50	25,882.50	פרק 41 גיבון והשקיה תת פרק 41.20 שתילה, נטיעה, העתקה וגיזום בתחום האתר סה"כ 41 גיבון והשקיה
18,000.00	18,000.00	פרק 44 גידור תת פרק 44.31 שערים מפרופילי פלדה סה"כ 44 גידור
3,540.25	2,048.50 1,491.75	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות תת פרק 57.91 פריצת כבישים ומדרכות סה"כ 57 קווי מים, ביוב ותיעול
50,000.00	50,000.00	פרק 98 הקצב תת פרק 98.01 הקצב סה"כ 98 הקצב

03/02/2026

דף מס': 031

מכרז מבנה AI

סך פרק	
	פרק 00 הערות
65,000.00	פרק 01 תכנון
704,752.00	פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
50,388.00	פרק 05 עבודות איטום
88,344.75	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
334,408.14	פרק 07 מתקני תברואה
173,172.62	פרק 08 מתקני חשמל
343,825.00	פרק 09 עבודות טיח
287,861.00	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
68,680.00	פרק 11 עבודות צביעה
203,617.50	פרק 12 עבודות אלומיניום
67,184.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
81,855.00	פרק 17 מעליות
233,905.00	פרק 18 תשתיות תקשורת
290,432.25	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין
45,000.00	פרק 24 הריסות ופירוקים
6,704.80	פרק 30 ריהוט ואביזרים בבניין וציוד ספורט
5,378.80	פרק 35 בקרת מערכות במתקן
25,882.50	פרק 41 גיבון והשקיה
18,000.00	פרק 44 גידור
3,540.25	פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול
50,000.00	פרק 98 הקצב

סך הכל	
3,147,931.61	סה"כ כללי
-0.25	הנחת עיגול
3,147,931.36	סה"כ
566,627.64	18% מע"מ
3,714,559.00	סה"כ כולל מע"מ