

אומדן למכרז 014/26

09/02/2026

דף מס': 001

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 01 פירוקים</b>					
<b>תת פרק 01.01 פירוקים</b>					
01.01.0001	פירוק זהיר של קיר מבלוק 20 ופינוי למקום המאושר	מ"ר	12.00	54.00	648.00
01.01.0002	פירוק דלת קיימת, כולל משקוף ופינוי	יח'	7.00	108.00	756.00
01.01.0003	פירוק כיור רחצה קיים, כולל סיפון וחבורים למערכות מים וביוב, כולל פינוי	יח'	2.00	135.00	270.00
01.01.0004	פירוק מזגן קיים ופינוי	יח'	1.00	450.00	450.00
01.01.0005	פירוק ריצוף קיים ברצפה ופינוי	מ"ר	10.00	72.00	720.00
01.01.0006	פירוק ריצוף PVC קיים ברצפה ופינוי	מ"ר	6.00	45.00	270.00
01.01.0007	פירוק גופי תאורה קיימים ופינוי	יח'	14.00	72.00	1,008.00
01.01.0008	פירוק אסלות קיימות ומיכלי הדחה, כולל פחוני	יח'	2.00	135.00	270.00
01.01.0009	פירוק חיפוי קרמיקה קיימת ופינוי למקום המאושר	מ"ר	10.00	40.50	405.00
<b>סה"כ 01.01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>4,797.00</b>
<b>סה"כ 01 פירוקים (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>4,797.00</b>
<b>פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה</b>					
<b>תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר</b>					
<b>וזכוכית</b>					
06.10.0950	דלת חד כנפית לפתיחה צרית עשויה מיציקת פולימר (WPC 100%), צבועה בתנור, במידות סטנדרט 60-90/205 ס"מ, גוון לבן, משקוף מפולימר קשיח WPC בגמר צבע אפוקסי, מנעול מגנטי וידית מעוצבת, עמידה בפני נזקי מים, שריטות ומכות	יח'	6.00	2,178.00	13,068.00
<b>סה"כ 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>13,068.00</b>
<b>תת פרק 06.31 דלתות פלדה</b>					
06.31.0015	דלת פח חד כנפית, פתיחה צרית, במידות 80-90/210 ס"מ עם ציפוי פח צבוע בצד אחד, לרבות משקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת	יח'	1.00	2,331.00	2,331.00
06.31.0016	תוספת לדלת פח חד כנפית, פתיחה צרית, במידות 80-90/210 ס"מ, עובר ציפוי פח מצד שני של הדלת	יח'	1.00	621.00	621.00
<b>סה"כ 06.31 דלתות פלדה (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>2,952.00</b>

09/02/2026

דף מס': 002

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>תת פרק 06.34 דלתות פלדה אקוסטיות</b>				
06.34.0030	דלת פלדה אקוסטית חד כנפית ברמת הפחתת רעש 30db, במידות 70-90/210 ס"מ ומשקוף פלדה מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, תוצרת "דלתות שהרבני" או ש"ע, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים בעובי 0.8 מ"מ בגוון לבן, מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף, לרבות אטם הקפי מגומי, ידיות דגם "טופ" ומנעול צילינדר תקני	יח'		5,688.00	
06.34.0031	מגן אצבעות	יח'	7.00	225.00	1,575.00
	<b>סה"כ 06.34 דלתות פלדה אקוסטיות (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>1,575.00</b>
	<b>סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>17,595.00</b>
	<b>פרק 07 מתקני תברואה</b>				
	<b>תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות</b>				
07.41.0010	אסלה מחרס לבן דגם "P קצרה" או ש"ע - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי	יח'	2.00	1,494.00	2,988.00
	<b>סה"כ 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>2,988.00</b>
	<b>תת פרק 07.42 כיורים</b>				
07.42.0050	כיוור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "חרצית 40" או ש"ע	יח'	2.00	633.60	1,267.20
	<b>סה"כ 07.42 כיורים (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>1,267.20</b>
	<b>תת פרק 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר)</b>				
07.45.0080	ברז פרח "ענבר" בעמידה למים קרים פיה קצרה קבועה מק"ט 69980 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברז ניל וכל חומרי העזר	יח'	2.00	438.30	876.60
	<b>סה"כ 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר) (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>876.60</b>
	<b>תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים</b>				
07.46.0031	משטח קוורץ של "אבן קיסר" או ש"ע (קבוצה 1 - בייסיק) דגם 9141, 7380, 7220, 6041, 3141, 3040 בעובי 2 ס"מ וברוחב עד 65 ס"מ, לרבות עיבוד קנט ישר בעובי המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתחים לכיוור סטנדרטי במידות 40/60 ס"מ בהתקנה תחתונה ולברז "פרח" (ברז מהשיש)	מטר	1.50	1,476.00	2,214.00
	<b>סה"כ 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>2,214.00</b>
	<b>סה"כ 07 מתקני תברואה (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>7,345.80</b>

09/02/2026

דף מס': 003

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 08 מתקני חשמל</b>					
<b>תת פרק 08.17 נקודות מאור</b>					
08.17.0010	נקודות מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה	נק'	14.00	220.50	3,087.00
<b>סה"כ 08.17 נקודות מאור (להעברה לדף ריכוז)</b>					
<b>תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע</b>					
08.18.0010	נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V בחתך 3X1.5 מ"מ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם	נק'	4.00	224.10	896.40
<b>סה"כ 08.18 נקודות בתי תקע (להעברה לדף ריכוז)</b>					
<b>תת פרק 08.19 נקודות חשמל שונות</b>					
08.19.0100	נקודה למזגן בכבלי נחושת N2XY/FR ו/או במוליכים 3X2.5 מ"מ"ר בצנרת בקוטר 20 מ"מ, בהתקנה סמויה או חשיפה מלוח החשמל עד הנקודה וכן בית תקע למזגן, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע	נק'	4.00	297.00	1,188.00
<b>סה"כ 08.19 נקודות חשמל שונות (להעברה לדף ריכוז)</b>					
<b>תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית</b>					
08.21.0010	צינורות פלסטיים כפיפים (מריכף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מטר	50.00	6.21	310.50
<b>סה"כ 08.21 צנרת חשמל פלסטית (להעברה לדף ריכוז)</b>					
<b>תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE)</b>					
08.31.0090	כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 3X2.5 מ"מ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע	מטר	60.00	14.40	864.00
<b>סה"כ 08.31 כבלי נחושת N2XY (XLPE) (להעברה לדף ריכוז)</b>					

09/02/2026

דף מס': 004

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים</b>					
08.85.0111	גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 60X60 ס"מ הספק 33W 3800LM מגיע עם דרייבר מק"ט ELX0161 דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם	יח'	16.00	495.00	7,920.00
<b>סה"כ 08.85 תאורת לדים - פנים (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>7,920.00</b>
<b>סה"כ 08 מתקני חשמל (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>14,265.90</b>
<b>פרק 09 עבודות טיח</b>					
<b>תת פרק 09.11 טיח פנים</b>					
09.11.0020	טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים השכבה השניה ללא סיד (שליכטה שחורה), לרבות עיבוד מקצועות (פינות) וזוויתנים	מ"ר	65.00	116.10	7,546.50
<b>סה"כ 09.11 טיח פנים (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>7,546.50</b>
<b>סה"כ 09 עבודות טיח (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>7,546.50</b>
<b>פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי</b>					
<b>תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה</b>					
10.31.0042	ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר	מ"ר	110.00	268.20	29,502.00
10.31.0043	שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0042, בגובה 7,10 ס"מ	מטר	100.00	53.10	5,310.00
<b>סה"כ 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>34,812.00</b>
<b>תת פרק 10.50 חיפוי קירות</b>					
10.50.0035	חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 30/60 ס"מ, מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר	מ"ר	16.00	325.80	5,212.80
<b>סה"כ 10.50 חיפוי קירות (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>5,212.80</b>
<b>סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>40,024.80</b>
<b>פרק 11 עבודות צביעה</b>					
<b>תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח , בטון, בלוקים וגבס</b>					
11.11.0010	סיוד ב"פוליסיד" (סיד סינטטי) או ש"ע על טיח פנים, בשלוש שכבות	מ"ר	110.00	26.82	2,950.20
11.11.0072	מרק (שפכטל) בשתי שכבות והחלקתו על קירות פנים מעל טיח או לאחר גירוד הצבע . העבודה תבוצע לפי דרישה בלבד	מ"ר	30.00	54.90	1,647.00
11.11.0205	צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, בשתי שכבות, ללא שכבת יסוד	מ"ר	140.00	31.50	4,410.00
<b>סה"כ 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>9,007.20</b>
<b>סה"כ 11 עבודות צביעה (להעברה לדף ריכוז)</b>					
					<b>9,007.20</b>

09/02/2026

דף מס': 005

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 15 מתקני מיזוג אוויר</b> <b>תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים</b> <b>ויחידות מיני מרכזיות</b>				
15.41.1200	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 1 (9,500 BTU/HR כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	2.00	2,745.00	5,490.00
15.41.1220	מזגן מפוצל אינורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית 2.5 (24,000 BTU/HR כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	2.00	6,147.00	12,294.00
	<b>סה"כ 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>17,784.00</b>
	<b>סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>17,784.00</b>
	<b>פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין</b> <b>תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות</b>				
22.11.0020	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	5.00	262.80	1,314.00
22.11.0033	מחיצת גבס עם קונסטרוקציה כפולה חד-קרומית (בשני הצדדים) בעובי כולל של 125.4 מ"מ עד 150 מ"מ, עם מסילות עליונות ותחתונות ברוחב 50 מ"מ ו-50 מ"מ וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתח עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד)	מ"ר	30.00	323.10	9,693.00
22.11.0040	תוספת למחיצות גבס עבור דופן דו קרומית (בשני הצדדים)	מ"ר	35.00	78.30	2,740.50
22.11.2050	תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית עטוף פלא"ב בעובי 2" במשקל 24 ק"ג/מ"ק	מ"ר	35.00	69.30	2,425.50
22.11.3000	תוספת למחיצות גבס קרומיות עבור חיזוק לפתח מניצב פח ברוחב 7 ס"מ ובעובי 1.25 מ"מ, לפתח במידות 80-100/200 ס"מ, לרבות חיזוק אופקי מעל משקוף הדלת (גובה תקרה עד 3.50 מ')	יח'	2.00	337.50	675.00
22.11.3050	תוספת למחיצות גבס קרומיות, עבור פינות מגן חיצוניות ממתכת במידות 3/3 ס"מ, באורך של 3 מ', לרבות שפכטל, מותקן מושלם	יח'	5.00	80.10	400.50
	<b>סה"כ 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות (להעברה לדף ריכוז)</b>				<b>17,248.50</b>

09/02/2026

דף מס': 006

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים</b>				
22.21.0087	תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "פרלה A OP" תוצרת "Armstrong" או ש"ע, aw=0.95, אריח במידות 61/61 ס"מ, 60/60 ס"מ, בעובי 15 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 81 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	110.00	233.10	25,641.00
	לקבלן המבצע יש להגיש אישור של מכון התקנים עבור תקרה אקוסטית מורכבת במקום.				
	<b>סה"כ 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים (להעברה לדף ריכוז)</b>				25,641.00
	<b>תת פרק 22.27 בידוד תקרות אקוסטיות</b>				
22.27.0010	בידוד תקרות אקוסטיות ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 1" במשקל של 60 ק"ג/מ"ק עטופים ביריעות פוליאטילן עמידות נגד אש (פלא"ב)	מ"ר	110.00	47.70	5,247.00
	<b>סה"כ 22.27 בידוד תקרות אקוסטיות (להעברה לדף ריכוז)</b>				5,247.00
	<b>תת פרק 22.41 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות</b>				
22.41.0010	יחידת שירותים אחת הכוללת מחיצה בעומק עד 150 ס"מ וחזית תא ברוחב עד 100 ס"מ: המחיצות עשויות מלוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרוייקטים" או "מ.א.מ.ש"ע או ש"ע בעובי 12-13 מ"מ, אנטי ונדליזם ועמידות בפני שריטות, שחיקה, מים ולחות. חזית התא ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת ומנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי. גובה המחיצות 15 ס"מ מהרצפה ועד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מינוסטה. מחיר יחידת השירותים כולל מחיצה אחת וחזית דלת, למעט יחידת שירותים פינתי	קומפ'	2.00	3,357.00	6,714.00
	<b>סה"כ 22.41 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות (להעברה לדף ריכוז)</b>				6,714.00
	<b>סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין (להעברה לדף ריכוז)</b>				54,850.50

09/02/2026

דף מס': 007

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר</b> <b>תת פרק 42.67 ני משחק, כושר, מסלולי בימבות מדשא סינטטי ומסלולי ריצה והחלקה</b>				
42.67.0100	משטח דשא סינטטי לבלימת הולם לפי ת"י 1498 בצפיפות של 38,000 תפרים למ"ר, דגם "פולי-גראס P" תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משתי שכבות: שכבה עליונה דשא סינטטי בגובה 20 מ"מ עם מילוי חול סיליקט. שכבה תחתונה פלטות ממוחזרות בכל עובי שידרש, בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (יבוצע ע"ג תשתית של מצעים מהודקים אספלט או בטון שישולמו בנפרד)	מ"ר	200.00	346.50	69,300.00
	סה"כ 42.67 ני משחק, כושר, מסלולי בימבות מדשא סינטטי ומסלולי ריצה והחלקה (להעברה לדף ריכוז)				69,300.00
	סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר (להעברה לדף ריכוז)				69,300.00
	<b>פרק 99 עבודות נוספות</b> <b>תת פרק 99.01 עבודות בלתי צפויות</b>				
99.01.0001	עבודות בלתי צפויות	קומפ'	1.00	13,500.00	13,500.00
	סה"כ 99.01 עבודות בלתי צפויות (להעברה לדף ריכוז)				13,500.00
	סה"כ 99 עבודות נוספות (להעברה לדף ריכוז)				13,500.00

09/02/2026

דף מס': 008

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סך פרק	סך תת פרק	
4,797.00	4,797.00	פרק 01 פירוקים תת פרק 01.01 פירוקים סה"כ 01 פירוקים
17,595.00	13,068.00 2,952.00 1,575.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה תת פרק 06.10 דלתות עץ, פולימר וזכוכית תת פרק 06.31 דלתות פלדה תת פרק 06.34 דלתות פלדה אקוסטיות סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
7,345.80	2,988.00 1,267.20 876.60 2,214.00	פרק 07 מתקני תברואה תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות תת פרק 07.42 כוירים תת פרק 07.45 ברזים, סוללות ומתקנים לשתית מים (קולר) תת פרק 07.46 משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר" ומשטחים אקריליים סה"כ 07 מתקני תברואה
14,265.90	3,087.00 896.40 1,188.00 310.50 864.00 7,920.00	פרק 08 מתקני חשמל תת פרק 08.17 נקודות מאור תת פרק 08.18 נקודות בתי תקע תת פרק 08.19 נקודות חשמל שונות תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית תת פרק 08.31 כבלי נחושת (XLPE) N2XY תת פרק 08.85 תאורת לדים - פנים סה"כ 08 מתקני חשמל
7,546.50	7,546.50	פרק 09 עבודות טיח תת פרק 09.11 טיח פנים סה"כ 09 עבודות טיח
40,024.80	34,812.00 5,212.80	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.31 ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה תת פרק 10.50 חיפוי קירות סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
9,007.20	9,007.20	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס סה"כ 11 עבודות צביעה
17,784.00	17,784.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.41 מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר
54,850.50	17,248.50 25,641.00 5,247.00 6,714.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.11 מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות תת פרק 22.21 תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים תת פרק 22.27 בידוד תקרות אקוסטיות תת פרק 22.41 מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
69,300.00	69,300.00	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר תת פרק 42.67 ני משחק, כושר, מסלולי בימבות מדשא סינטטי ומסלולי ריצה והחלקה סה"כ 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר

09/02/2026

דף מס': 009

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סך פרק	סך תת פרק	
13,500.00	13,500.00	פרק 99 עבודות נוספות תת פרק 99.01 עבודות בלתי צפויות סה"כ 99 עבודות נוספות

09/02/2026

דף מס': 010

שיקום כיתות פרטניות בבית הספר רמב"ם

סך פרק	
4,797.00	פרק 01 פירוקים
17,595.00	פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
7,345.80	פרק 07 מתקני תברואה
14,265.90	פרק 08 מתקני חשמל
7,546.50	פרק 09 עבודות טיח
40,024.80	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
9,007.20	פרק 11 עבודות צביעה
17,784.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר
54,850.50	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין
69,300.00	פרק 42 ריהוט חוץ, מתקני משחק וכושר
13,500.00	פרק 99 עבודות נוספות

סך הכל	
256,016.70	סה"כ כללי
0.25	הנחת עיגול
256,016.95	סה"כ
46,083.05	18% מע"מ
302,100.00	סה"כ כולל מע"מ