

21/10/2025

דף מס': 001

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>פרק 08 פרק 8</b>					
<b>תת פרק 08.001 תת פרק 8.1</b>					
08.001.0093	עמוד תאורה בחתך קוני עגול עשוי מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.2.066 באורך 10.8 מ'	יח'	5.00	5,156.71	25,783.55
08.001.0225	יסוד לעמוד תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.360 בגובה 11-12 מ' יצוק מבטון ב- 30 במידות 90/90/170 ס"מ	קומפ'	5.00	1,599.64	7,998.20
08.001.0381	צינורות פלסטיים כפיפים פ"נ "כבה מאליו" בקוטר 50 מ"מ כולל חוט משיכה מניילון 4 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	180.00	20.46	3,682.80
08.001.0382	צינור שרשורי דו שכבתי בקוטר 75 מ"מ כולל מופות יחודיות לצנרת זו כולל חוטי משיכה 8 מ"מ מניילון כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.1.021.	מטר	180.00	13.64	2,455.20
08.001.0477	פירוק והרכבה מחדש של עמוד תאורה מפלדה בגובה 13-15 מ' לרבות זרועות, פנסים, חיבורי חשמל, כבל ההזנה ובידודם והתקנת העמוד על בסיס אחר בתחום האתר (עבור הבסיס ישולם בנפרד) לרבות פילוס העמוד, חיבורו והפעלתו קומפלט	יח'	6.00	1,293.01	7,758.06
<b>סה"כ 08.001 תת פרק 8.1</b>					
<b>47,677.81</b>					
<b>תת פרק 08.002 תת פרק 8.2</b>					
08.002.0360	זרוע יחידה באורך 200 ס"מ עשויה מפלדה כולל כל הנדרש לפי סעיף 0	קומפ'	4.00	551.65	2,206.60
<b>סה"כ 08.002 תת פרק 8.2</b>					
<b>2,206.60</b>					
<b>תת פרק 08.003 תת פרק 8.3</b>					
08.003.0081	כבל מטיפוס XY2N בחתך 2.5X3 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.05	מטר	180.00	11.72	2,109.60
08.003.0120	כבל מטיפוס XY2N בחתך 10X5 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.057 כולל סופיות מפצלות מתכווצות ("כפפות").	מטר	80.00	43.18	3,454.40
08.003.0336	מוליך הארקה מנחושת גלויה ושזורה בחתך 35 מ"מ כולל כל הנדרש לפי סעיף	מטר	120.00	31.99	3,838.80
08.003.0337	מגש אביזרים לשלושה גופי תאורה כולל כל הנדרש לפי סעיף 08.3.036	קומפ'	5.00	477.42	2,387.10
08.003.0338	התקנה וחיבור גוף תאורת רחובות מאושר משהב"ש על עמוד עירוני או על עמוד חברת החשמל בגובה 5.1-12 מ' כולל תאום מול חח".	יח'	5.00	275.82	1,379.10
08.003.0495	צוות מדידה (מווד ועוזר אחד או שניים) באתר העבודה י"ע (9 ש"ע).	י"ע	2.00	2,728.11	5,456.22
<b>להעברה בתת פרק 01.08.003</b>					
<b>18,625.22</b>					

21/10/2025  
 דף מס': 002

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				18,625.22
08.003.0498	שירותי משרד למדידות (הכנה, חישובי מדידות ושרטוטים) והעברת קבצים בכל הפורמטים למזמין העבודההערה: על כל יום מדידת שטח ישולם חצי יום עבודה משרד לפי 4.5 שעות קומפלט	י"ע	9.00	255.76	2,301.84
	<b>סה"כ 08.003 תת פרק 8.3</b>				20,927.06
	<b>תת פרק 08.004 תת פרק 8.4</b>				
08.004.0033	גוף תאורת רחובות לד, W40 דוגמת Tehnika-LE מתוצרת L Luxtella02 המשווק ע"י אנלטיק, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	5.00	2,878.16	14,390.80
08.004.0221	גוף תאורת רחובות לד, W253 דוגמת M10 3 ITALO מתוצרת AEC המשווק ע"י ש.מ.יוניברס, או ש"ע מאושר וכולל כל הנדרש לפי סעיף 08.004.0018	יח'	4.00	5,396.55	21,586.20
	<b>סה"כ 08.004 תת פרק 8.4</b>				35,977.00
	<b>סה"כ 08 פרק 8</b>				106,788.47
	<b>פרק 40 פיתוח האתר</b> <b>תת פרק 40.001 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות</b>				
40.001.0048	אבן שפה טרומה באורך 1/2 מ' לאי תנועה במידות 23/50/23 ס"מ. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	262.50	95.00	24,937.50
40.001.0102	ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, סופרסטון/קוקטייל או שו"ע	מ"ר	244.00	148.00	36,112.00
40.001.0708	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות או פסים) / סימון אזהרה או סימון מוביל / ריבועית עם בליטות או פסים 20/20/6 ס"מ, פסטל	מ"ר	13.00	198.29	2,577.77
40.001.0716	אבן סימון לעיוורים (עם בליטות) 30/30 עובי 6/7 ס"מ, אפור	מטר	13.00	143.08	1,860.04
	<b>סה"כ 40.001 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות</b>				65,487.31
	<b>תת פרק 40.003 תת פרק 40.3</b>				
40.003.0070	אבן גן דגם חריש או שו"ע, ללא פאזה, W.S. 20X100X10 ס"מ מסותת	מטר	145.50	99.99	14,548.55
	<b>סה"כ 40.003 תת פרק 40.3</b>				14,548.55
	<b>תת פרק 40.004 תת פרק 40.4</b>				
40.004.0030	אבן שפה תיחום עם פזה של 1.0 ס"מ במידות 20/25/100 ס"מ עם ספייסרים וקיטום קטן בפאות כדוגמת דגם חריש של אקרשטיין או ש"ע.	מטר	298.00	102.00	30,396.00
	<b>סה"כ 40.004 תת פרק 40.4</b>				30,396.00
	<b>סה"כ 40 פיתוח האתר</b>				110,431.86

21/10/2025  
 דף מס': 003

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>פרק 41 פרק 41</b> <b>תת פרק 41.001 תת פרק 41.1</b>				
41.001.0002	הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה, כולל חריש ותיחוח לעומק 40 ס"מ, אספקת והצנעת קומפוסט 20 ליטר למ"ר ויישור פני שטח. המחיר כולל שימוש בכלים מכניים וידיניים	מ"ר	600.00	7.78	4,668.00
41.001.0004	קרקע לשתילה מובאת (אדמת גן) המותאמת לאדמה המקומית כולל פיזור ויישור. המחיר כולל בדיקת קרקע.	מ"ק	100.00	89.75	8,975.00
41.001.0022	חלוקי נחל גירניים, בגודל אבן 70-110 מ"מ, מפוזר בעובי שכבה של 17 ס"מ.	מ"ר	90.00	250.00	22,500.00
41.001.0040	תוחם דשא גובה 15 ס"מ מסוג "בלק ג'ק" או ש"ע	מטר	110.00	23.02	2,532.20
	<b>סה"כ 41.001 תת פרק 41.1</b>				<b>38,675.20</b>
	<b>תת פרק 41.002 תת פרק 41.2</b>				
41.002.0150	טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 2.0 - 1.0 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע.	מטר	50.00	3.63	181.50
41.002.0260	ממטיר גיחה דגם SUPER PRO של ריין ליין או ש"ע כולל פיה תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו.	יח'	6.00	135.35	812.10
41.002.0261	צינור פוליאתילן בקוטר 16 מ"מ דרג 4.	מטר	60.00	5.82	349.20
41.002.0262	צינור פוליאתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 4.	מטר	10.00	11.64	116.40
41.002.0282	יחידת השקיה לעץ, דגם בבלר מווסת 18-25RZWS-StrataRoot, בעומק 45 ס"מ, כולל מנגנון מדפים לפיזור המים "וחיבור מפרקי מובנה בקוטר 1/2" בתוספת שרוול בד הגנה ייעודי תוצרת, "HUNTER" או ש"ע.	קומפ'	3.00	274.06	822.18
41.002.0283	צינור פוליאתילן בקוטר 32 מ"מ דרג 4.	מטר	160.00	15.52	2,483.20
41.002.0400	ארון לראש מערכת 2/850 "אורלייט" בלום גארד/"פלוסג", או ש"ע מאושר, מידות לפי גודל ראש המערכת + 15 ס"מ בכל צד רווח לתחזוקה, כולל בסיס סוקל תואם עליו יותקן הארון, יציקת בטון לסוקל וכל העבודות הדרושות להתקנה, ומנעול מסטר.	קומפ'	1.00	4,780.00	4,780.00
41.002.0401	ראש מערכת בקוטר 2" לטפטוף והמטרה ללא הפעלות מופעל ע"י בקר השקייה לפי כמות, כולל מד לחץ, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי או הידרומטר, מסנן, מקטין לחץ, משחרר אויר משולב כדוגמת א.ר.י או ש"ע, מגוף אלכסון ברז גן 3/4" יציאה למי פיקוד, ברז 3/4" ברזייה, ואביזרי חיבור מודולרים מסוג פלסאון או ש"ע	יח'	1.00	7,954.02	7,954.02
	<b>סה"כ 41.002 תת פרק 41.2</b>				<b>17,498.60</b>

21/10/2025  
 דף מס': 004

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 41.003 תת פרק 41.3</b>					
41.003.0012	מרבדי דשא למדרך מזנים שונים. המחיר כולל - תיחוח ויישור פני שטח, פיזור הצנעת דשנים - כימי, קומפוסט, איטי תמס והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריסה, הידוק והשקיית הנחתה.	מ"ר	370.00	31.87	11,791.90
41.003.0034	שתילים בגודל צמחים מהסוג ערער, גודל 4, מיכל בנפח - 2.5 ליטר. 4 (3 ליטר)	יח'	100.00	33.05	3,305.00
41.003.0100	עץ זית אירופאי בוגר, מזנים שונים קוטר גזע 30 ס"מ מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, ובגובה שלד 3.0 מ' לפחות. המחיר כולל 80 ליטר קומפוסט לעץ, מעורבב היטב בתערובת מילוי בור הנטיעה.	יח'	3.00	2,340.00	7,020.00
					<b>22,116.90</b>
					<b>78,290.70</b>
<b>סה"כ 41 פרק 41</b>					
<b>פרק 51 פרק 51</b>					
<b>תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק</b>					
51.001.0070	פירוק מבנה כבישים ומדרכות (מצע, תשתית ומילוי) בעובי עד 80 ס"מ בחפירה זהירה. עבור חפירה למדידה במ"ק ראה תת פרק .	מ"ר	500.00	20.80	10,400.00
51.001.0080	פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק .	מטר	542.00	16.64	9,018.88
51.001.0090	פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק.	מ"ר	316.00	19.55	6,177.80
51.001.0100	פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק.	יח'	10.00	75.72	757.20
51.001.0160	התאמת גובה של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא, כולל פירוק תקרה.	יח'	7.00	639.45	4,476.15
51.001.0200	תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גיר/דולמיטי סוג א' וביטומן 10PG-70.	מ"ר	1,800.00	40.13	72,234.00
					<b>103,064.03</b>
<b>סה"כ 51.001 עבודות הכנה ופירוק</b>					
<b>תת פרק 51.002 תת פרק 51.2</b>					
51.002.0005	חפירה העמסה ופינוי פסולת מסוגים שונים לאתר שפיכה מאושר.	מ"ק	50.00	23.98	1,199.00
51.002.0010	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	2,230.00	1.82	4,058.60
51.002.0152	חפירת גישוש זהירה לעומק עד 1.5 מ' לאיתור תשתיות תת"ק בכל סוגי קרקע, באמצעות כלי צמ"ה ועבודת ידיים במידת הצורך.	מ"ר	80.00	113.56	9,084.80
51.002.0200	הידוק מבוקר של מילוי בשטחים ובכבישים בשכבות בעובי עד 20 ס"מ לאחר הידוק.	מ"ר	250.00	5.40	1,350.00
					<b>15,692.40</b>
<b>סה"כ 51.002 תת פרק 51.2</b>					

21/10/2025  
 דף מס': 005

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
<b>תת פרק 51.003 תת פרק 51.3</b>					
51.003.0010	מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו.	מ"ק	250.00	143.26	35,815.00
51.003.0055	ניסור אספלט ברוחב עד 50 ס"מ לצורך התחברות, בכל עובי שיידרש.	מטר	145.50	18.93	2,754.32
51.003.0070	מישק התחברות אספלט קיים ואבן שפה חדשה כולל ניסור, ניקוי, השלמת מצע וריסוס ביטומן. עד רוחב 0.5 מטר.	מטר	100.00	27.76	2,776.00
<b>סה"כ 51.003 תת פרק 51.3</b>					
<b>תת פרק 51.006 עבודות תיעול וניקוז</b>					
	מילוי התעלה או סביב התא וכד' בקרקע יהיה באחד מהאופנים הבאים: 1. חול חרסיתי שיענה על הדרישות במפרט ובדו"ח הקרקע. 2. חול מיוצב עם 8% צמנט, התכונות לפי המפרט ולפי דו"ח הקרקע. תעלות לצינורות - השכבה שמתחת לצינור תיושר בצורה המבטיחה מגע רצוף עם תחתית הצינור, שכבה זו לא תהודק. מילוי מעל לצינור ומסביבתאים ועד פני השתיית יהודק בשכבות אופקיות של 10 ס"מ (אחרי ההידוק). הידוק המילוי בתעלות לצינורות יעשה במקביל משני צידי הצינור, באופן שלא יהיו תזוזות של הצינור ותובטח עטיפתו המלאה. תכולת הרטיבות בעת ההידוק של החומר האינרטי האטום או של החול המיוצב בצמנט תהיה בתחום הרטיבות האופטימלית של +2, דרגת הצפ יפות הנדרשת בשני החומרים היא מינימום 98% מהצפיפות המעבדתית המקסימלית לפי מודיפייד פרוקטור.				
51.006.0036	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 40 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	10.00	484.37	4,843.70
51.006.0056	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 50 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	5.00	667.97	3,339.85
51.006.0116	צינור בטון מזויין אטום לניקוז בקוטר 60 ס"מ דרג 5 בעומק עד 2.0 מ'.	מטר	5.00	878.08	4,390.40
51.006.0528	שוחה מלבנית במידות פנים 120/100 ס"מ, עם תא שיקוע ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ, 40 טון ממין 400D, בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'.	קומפ'	1.00	6,715.71	6,715.71
51.006.0684	קולטן צדדי לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת 22MD- של וולפמן או ש"ע כולל מסגרת ורשת תיקנית 250C מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 489.	יח'	3.00	1,915.42	5,746.26
<b>25,035.92</b>					

להעברה בתת פרק 01.51.006

21/10/2025  
 דף מס': 006

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				25,035.92
51.006.0688	קולטן ראשי רדוד לא צמוד לאבן שפה במידות פנים 37/76 בגובה 65 ס"מ כדוגמת 24MD של וולפמן או ש"ע עם חור לצינור פלדה עד קוטר 35 ס"מ כולל מסגרת ורשת תיקנית 250C מברזל כבדה או חומרים מרוכבים בכפוף לדרישות ת"י 48.	יח'	3.00	1,915.42	5,746.26
51.006.0689	תוספת עבור חיבור צינור ניקוז בקטרים שונים עד 80 ס"מ לתא קיים. כולל קידוחים בשוחה, אביזרים וכל הדרוש להשלמת העבודה.	קומפ'	2.00	1,045.92	2,091.84
	<b>סה"כ 51.006 עבודות תיעול וניקוז</b>				<b>32,874.02</b>
	<b>תת פרק 51.008 תת פרק 51.8</b>				
51.008.0004	תוכנית הסדרי תנועה זמניים שנערכה על פי שלבי ביצוע על ידי יועץ תנועה (מתוך מאגר המתכננים של משהב"ש) כולל קבלת אישורים מהרשויות המוסמכות. סעיף זה מתייחס למקרים שאינם מופיעים בתרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי עבודות בדרכים בין עירוניות/עירוניות	קומפ'	1.00	34,101.44	34,101.44
	<b>סה"כ 51.008 תת פרק 51.8</b>				<b>34,101.44</b>
	<b>תת פרק 51.009 תת פרק 51.9</b>				
51.009.0050	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו).	מטר	350.00	2.96	1,036.00
51.009.0051	אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני.	יח'	20.00	198.02	3,960.40
51.009.0052	אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד.	יח'	20.00	154.02	3,080.40
51.009.0070	צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו).	מ"ר	200.00	25.01	5,002.00
51.009.0110	צביעת אבני שפה.	מטר	600.00	5.00	3,000.00
	<b>סה"כ 51.009 תת פרק 51.9</b>				<b>16,078.80</b>
	<b>סה"כ 51 פרק 51</b>				<b>243,156.01</b>
	<b>פרק 52 פרק 52.1</b>				
	<b>תת פרק 52.001 תת פרק 52.1</b>				
52.001.0280	תא"צ 12.5 בעוביים שונים עם אגרגט גס גיר/דולמיטי סוג א' וביטומן 10. 70PG-	טון	64.00	367.16	23,498.24
52.001.0320	פסי האטה מאספלט תא"צ 1/2".	מ"ר	171.64	56.00	9,611.84
	<b>סה"כ 52.001 תת פרק 52.1</b>				<b>33,110.08</b>

21/10/2025  
 דף מס': 007

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים  
 מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<b>תת פרק 52.003 תת פרק 52.3</b>				
52.003.0035	קרצוף מיסעת אספלט קיים בעובי 5-1 ס"מ לרבות טאטוא, פינוי וסילוק. המחיר הינו לשטח מעל 1,000 מ"ר.	מ"ר	1,800.00	7.57	13,626.00
	<b>סה"כ 52.003 תת פרק 52.3</b>				
	<b>סה"כ 52 פרק 52</b>				
	<b>סה"כ הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור</b>				
					<b>13,626.00</b>
					<b>46,736.08</b>
					<b>585,403.12</b>

21/10/2025  
 דף מס': 008

(ריכוד)

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	106,788.47	47,677.81 2,206.60 20,927.06 35,977.00	מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור פרק 08 פרק 8 תת פרק 08.001 תת פרק 8.1 תת פרק 08.002 תת פרק 8.2 תת פרק 08.003 תת פרק 8.3 תת פרק 08.004 תת פרק 8.4 סה"כ 08 פרק 8
	110,431.86	65,487.31 14,548.55 30,396.00	פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.001 ריצוף שבילים, מדרכות, רחבות ומדרגות תת פרק 40.003 תת פרק 40.3 תת פרק 40.004 תת פרק 40.4 סה"כ 40 פיתוח האתר
	78,290.70	38,675.20 17,498.60 22,116.90	פרק 41 פרק 41 תת פרק 41.001 תת פרק 41.1 תת פרק 41.002 תת פרק 41.2 תת פרק 41.003 תת פרק 41.3 סה"כ 41 פרק 41
	243,156.01	103,064.03 15,692.40 41,345.32 32,874.02 34,101.44 16,078.80	פרק 51 פרק 51 תת פרק 51.001 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.002 תת פרק 51.2 תת פרק 51.003 תת פרק 51.3 תת פרק 51.006 עבודות תיעול וניקוז תת פרק 51.008 תת פרק 51.8 תת פרק 51.009 תת פרק 51.9 סה"כ 51 פרק 51
	46,736.08	33,110.08 13,626.00	פרק 52 פרק 52 תת פרק 52.001 תת פרק 52.1 תת פרק 52.003 תת פרק 52.3 סה"כ 52 פרק 52
585,403.12			סה"כ 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

21/10/2025

דף מס': 009

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור
	106,788.47	פרק 08 פרק 8
	110,431.86	פרק 40 פיתוח האתר
	78,290.70	פרק 41 פרק 41
	243,156.01	פרק 51 פרק 51
	46,736.08	פרק 52 פרק 52
585,403.12		סה"כ 01 הסדרת צומת - כיכר במקום רמזור

21/10/2025

דף מס': 010

נהריה - מעגל תנועה בצומת ששת הימים-חיים

סך מבנה	
585,403.12	מבנה 01 הסדרת צומת - כיכר במקום המזור

סך הכל	
585,403.12	סה"כ כללי
105,372.56	18% מע"מ
690,775.68	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן

קובץ: מעגל תנועה ששת הימים

בנארית בענן (04.41.2) 04-9884344